

**MOHORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

**11/2023.
JEGYZŐKÖNYV**



**Készült: Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. augusztus 24-ei soron következő üléséről**

Mohora Község Önkormányzata

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Telefon: +36-35-372-001; E-mail: onkormanyzat@mohora.hu

Iktatószám: M/136-20/2023

11. számú JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. augusztus 24. napján 08.00 órakor megtartott soron következő ülésén Mohora Község Önkormányzata hivatalos helyiségében. (2698 Mohora, Rákóczi út 8.)

Tanácskozási és szavazati joggal jelen van:

Gulyás Géza	polgármester
Kakas Gábor	alpolgármester
Kardos Kálmán	képviselő
Major Tamás	képviselő
Siposné Velkovics Valéria	képviselő

Összesen: 5 fő

Tanácskozási joggal jelen van:

Petrás Judit	jegyző
--------------	--------

Az ülést vezeti:

Gulyás Géza	polgármester
-------------	--------------

A jegyzőkönyvet vezeti:

Petrás Judit	jegyző
--------------	--------

Gulyás Géza polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén megjelenteket. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a megválasztott polgármester jelen van, a képviselő-testület 4 megválasztott tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. A képviselő-testület soron következő ülését megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kakas Gábor alpolgármestert és Major Tamás képviselőt javaslom.

I. Napirend előtt

Javaslat új napirendi pont felvételére

Gulyás Géza polgármester: A képviselő-testület soron következő ülésének napirendi pontjaira a meghívó szerinti tartalommal kívánok javaslatot tenni. Kérem, akinek új napirendi pont felvételére javaslata van, az jelezze.

Petrás Judit jegyző: Szeretném javasolni, hogy a hatodik napirendi pontot vegye le a képviselő-testület a napirendi pontok közül, mert az abban előterjesztett panasz végrehajtásra került, elintézte az önkormányzat. Hogyha ezzel kapcsolatban felmerül tájékoztatásra igény, akkor a polgármester úr is el fogja mondani, hogy elintézése került a panasz, határozathozatal nem indokolt.

Mohora Község Önkormányzata

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Telefon: +36-35-372-001; E-mail: onkormanyzat@mohora.hu

Gulyás Géza polgármester: Kérem, aki a hatodik napirendi pont törlésére tett javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Gulyás Géza polgármester: Megállapítom, hogy Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal

meghozza az alábbi határozatot:

52/2023. (VIII. 24.) önkormányzati határozat

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a képviselő-testület 2023. augusztus 24-ei soron következő ülésének napirendi pontjaira tett – Petrás Judit jegyző által előterjesztett – módosító javaslatot elfogadja.

A képviselő-testület a 2023. augusztus 24-ei soros ülésre szóló meghívóban szereplő 6. napirendi pont elhagyásra kerül:

~~6. Ember Andrásné panaszbejelentésével összefüggő szükséges intézkedések megtétele~~
Előterjesztő: Petrás Judit jegyző

Petrás Judit jegyző: Új napirendi pont felvételére teszek javaslatot az alábbiak szerint:

6. Önkormányzat hivatali épület energetikai korszerűsítésének kivitelezése tárgyú beszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: Petrás Judit jegyző

Gulyás Géza polgármester: Kérem, aki az új napirendi pont felvételére tett javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Gulyás Géza polgármester: Megállapítom, hogy Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal

meghozza az alábbi határozatot:

Mohora Község Önkormányzata

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Telefon: +36-35-372-001; E-mail: onkormanyzat@mohora.hu

53/2023. (VIII. 24.) önkormányzati határozat

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a képviselő-testület 2023. augusztus 24-ei soron következő ülésének napirendi pontjaira tett – Petrás Judit jegyző által előterjesztett – módosító javaslatot elfogadja.

A képviselő-testület a 2023. augusztus 24-ei soros ülésre szóló meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint egészíti ki:

6. *Önkormányzat hivatali épület energetikai korszerűsítésnek kivitelezése tárgyú beszerzési eljárás megindítása*
Előterjesztő: Petrás Judit jegyző

Kakas Gábor alpolgármester: Én egy önálló képviselői előterjesztéssel, indítvánnyal szeretnék élni, ezt szeretném felvenni egy új napirendi pontként megtárgyalásra. A tárgya röviden a munkamódszereinkkel kapcsolatos javaslat, egy nyilvántartás bevezetéséről, de mindjárt körbe osztom, és akkor láthatjátok.

Gulyás Géza polgármester: Kérem, aki az új napirendi pont felvételére tett javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Gulyás Géza polgármester: Megállapítom, hogy Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal

meghozza az alábbi határozatot:

54/2023. (VIII. 24.) önkormányzati határozat

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a képviselő-testület 2023. augusztus 24-ei soron következő ülésének napirendi pontjaira tett – Kakas Gábor alpolgármester által előterjesztett – módosító javaslatot elfogadja.

A képviselő-testület a 2023. augusztus 24-ei soros ülésre szóló meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint egészíti ki:

7. *A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (V. 27.) önkormányzat rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása*
Előterjesztő: Kakas Gábor alpolgármester

Több javaslat új napirendi pont felvételére nem érkezett

Gulyás Géza polgármester: Javaslom, hogy a képviselő-testület soron következő ülésének napirendi pontjait a meghívó szerinti napirendi pontok, továbbá a módosító indítványok alapján elfogadott határozatoknak megfelelően fogadja el a képviselő-testület. Kérem, aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Gulyás Géza polgármester: Megállapítom, hogy Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal

meghozza az alábbi határozatot:

55/2023. (VIII. 24.) önkormányzati határozat

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a képviselő-testület 2023. augusztus 24-ei soron következő ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

I. Napirend előtt

Javaslat új napirendi pont felvételére

II. Napirend

- Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről**
Előterjesztő: Gulyás Géza polgármester
- Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása**
Előterjesztő: Gulyás Géza polgármester
- Mohorai Római Katolikus Egyházközséggel – köztemető kialakítására és fenntartására – köttetendő megállapodás jóváhagyása**
Előterjesztő: Petrás Judit jegyző
- A köztemetőről és a temetkezés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása**
Előterjesztő: Petrás Judit jegyző
- Közművelődési munkatárs munkakör betöltésére irányuló pályázat elbírálása**
Előterjesztő: Petrás Judit jegyző
- Önkormányzat hivatali épület energetikai korszerűsítésének kivitelezése tárgyú beszerzési eljárás megindítása**
Előterjesztő: Petrás Judit jegyző
- A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása**
Előterjesztő: Kakas Gábor alpolgármester

III. Napirend után

A képviselő-testület részéről érkező kérdés, hozzászólás, egyéb észrevétel

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület 2023. augusztus 24 – ei soron következő ülését az elfogadott napirendi pontok alapján vezesse.

Felelős: Gulyás Géza polgármester
Határidő: azonnal

II. Napirend

1. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

- Szóbeli előterjesztés -

Gulyás Géza polgármester: A hatos napirendi pont lekerült a napirendi pontok közül. Tájékoztatom a testületet, hogy folyamatában, tehát amikor itt volt nálunk az Ildikó, ugye megbeszéltük akkor, hogy megcsináljuk. Bár én akkor mondtam egy időpontot, az nem sikerült sajnos, több összetevő, nem akarok itt magyarázkodni, de igyekeztünk megoldani ezt a problémát. A probléma azt mondom, hogy 99 %-osan meg van oldva, még az 1 % ott van. Mert ugye első körben, ami nagyon veszélyes volt, az a fa, nagyon a háza fölé nyúlt, satöbbi. Beszéltem vele személyesen is, attól is félt, hogy jönnek ezek a viharos idők, satöbbi. Tehát a fa ki lett vágva. Még nem teljesen van onnan eltüntetve, azt mondta, hogy azzal már nincs probléma, de rajta vagyunk a dolgon, tehát eltüntetjük onnan a fát is. Aztán a fő kérdése, ami a másik sarkalatos pontja volt ennek a történetnek. Jegyző asszony is volt kint helyszíni bejáráson, én is voltam többször. Egész pontosan a tegnapi napon sikerült végre pontot tenni erre a dologra, és a fű el lett szállítva. Beszéltem is ott az Ildikóval, mert természetes ott volt ő is, megköszönte. Köszöni szépen mindenkinek a segítséget. Azt mondta, hogy teljesen jó minden. Úgyhogy, én erről ennyit szeretnék tájékoztatni, hogy megoldódott ez a probléma, ha esetleg még bármi probléma van az Ildikónak, akkor úgylis fogja jelezni, és akkor megoldjuk azt is természetesen. Szeretném megjegyezni, meg én ezt el is mondtam neki tegnap is, hogy ő azt mondta, hogy itt, volt egy ilyen elszólása, hogy „széllel szemben pisilni”. Nem „széllel szemben pisil”, mert mi nem azok az emberek vagyunk, akik azért lennének, hogy bármi rosszat is csináljunk neki, úgyhogy, én mondtam neki, hogy abszolút nincs harag, meg nem is szabad hogy legyen, úgyhogy ezt is megbeszéltem vele, mert én nekem az ilyen kicsit csúnyán esett, hogy az gondolta, hogy akkor most mi valamit ki fogunk vele letolni, abszolút semmi ilyen szándékunk nincs. Ezzel, ezt szeretném bezárni ezt a tájékoztatót.

Gulyás Géza polgármester: Aztán van egy másik tájékoztató valóm felétek, Dénes József nevű úr levele, mert úgy címezte, hogy „Tisztelt Polgármester Ú! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jegyző Asszony!”, tehát mindenképpen szerettem volna nektek is behozni ezt a levelet. Csinálják, bár már úgy tudom, hogy a léghábelezés megtörtént, tehát már nem is nagyon vannak a faluban, de még nincs készen, de a léghábelezési része úgy tudom, hogy készen van. Dénes József úrnak volt egy olyan problémája, elmondom dióhéjban, ha valakinek kell a levél, akkor természetesen lemásoljuk, mert szerintem nyilvános, tehát oda adható bárkinek, hogyha kell, én nem nyomtattam ki, mert igazándiból, a válaszból majd meghalljátok, hogy miért azt gondolom, hogy nem jó helyre címezte az úr a levelet, és ezt meg is válaszoltam neki. Utólag mi is megtudtuk, ő előtte nem léghábelezés megy a Telekomos kábel, hanem földkábel. Na, most ugye, ő elment dolgozni, kiásták neki az árkot.

Mohora Község Önkormányzata

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Telefon: +36-35-372-001; E-mail: onkormanyzat@mohora.hu

Gulyás Géza polgármester: A kivitelező részéről, aki itt a főnök volt, az azt mondta, hogy ők megcsinálták, úgyhogy vissza lehet állni satöbbi, meg ugye kötelező nekik mindent helyreállítani, tehát abszolút esélye se volt arra, hogy itt hagyják, és nem csinálják meg. Meg tudtommal meg is csinálták, aztán mégis a Dénes József úr, egy ilyen kicsit érdekesen, engem hibáztatva, merthogy én nem értesítettem őt, hogy előtte fel fogják vágnia az utat. És akkor az én válaszom egész rövid, és azt hiszem, ebben minden benne van: „Tisztelt Dénes József! 2023. augusztus 16. napján kelt megkeresésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a kivitelezéssel érintett terület a Magyar Közút Nonprofit Kft. tulajdonában van. A kivitelezésre az engedélyt nem Mohora Község Önkormányzata adta ki, így az önkormányzatnak nem volt tudomása a bontási munkáról.” Ez az igazság. Nem szeretnék magyarázkodni, tehát az én tudomásom az volt, hogy, meg ugye mi arra is adtunk ki engedélyt, itt a mi területünkön, hogy légréteggel fog történni, itt új oszlopok kerültek egy pár helyre, ami benne van a ugye mi engedélyünkben. Tehát ezt a tájékoztatást kérem, fogadjátok el majd, mivelhogy, meg volt benne nevezve a testület, így úgy gondoltam, hogy mindenképpen idehozom elétek.

Gulyás Géza polgármester: A következő az egy kicsit kellemetlenebb téma úgymond, de sajnos előbb-utóbb várható volt, hogy a doktor Kecskeméti Gyula háziorvos úr 2023. 12. 31. napjával szeretné befejezni a Mohorán végzett tevékenységét, és akkor itt, hát indoklásnak írt ilyen dolgokat, de majd esetleg ezt is lemásoljuk nektek, mert szerintem ugyanúgy nektek is lehet belőle adni, nem hiszem, hogy nem lehetne, de egyébként a lényeg az, hogy december 31-ei határidővel felmondta a szolgáltatást. Itt csak annyi esetleg, hogyha van esetleg nektek is valaki látókörben, aki esetleg ezt vállalná, akkor azt elfogadjuk természetesen. Amennyire azt mondták, hogy nincs, nem lesz orvos, vagy nincs orvos, ahhoz képest van, valaki már érdeklődött az ügyben. Most még nem akarok nevet mondani, hogyha biztosabb a történet. Nem tudom, igazándiból majd a jegyző asszonyhoz van egy ilyen kérdés, hogy ezt addig ügysem tudjuk megpályáztatni, amíg állományban ugye, vagy lehet már előpályáztatni?

Petrás Judit jegyző: Egészségügyi szolgálati jogviszony keretében van lehetőség meghirdetni a háziorvosi munkakört úgy, hogy 2024 január elseji hatállyal tölthető be.

Gulyás Géza polgármester: Jó, köszönöm és mennyi idővel előbb lehet, vagy annak nincs időkorlátja? Jó, tehát akkor annak nincs időkorlátja. Jó, akkor szerintem ezt a következő testületi ülésre behozzuk, mint testületi anyag, és esetleg kiírjuk a pályázatot, hogyha ti is egyetértetek vele, úgyhogy én így gondom, de először mindenképpen a tájékoztatás volt a cél, hogy tudjátok róla, hogy van. Jó, Kakas Gábor alpolgármester jelezte, hogy szeretne valamit mondani, átadom a szót neki.

Kakas Gábor alpolgármester: Amennyiben érkezik majd egy új orvos, akkor érkezik vele új asszisztens is?

Gulyás Géza polgármester: Jó, köszönöm szépen a felvetést. Igen, nem akartam ebbe belemenni, de ugye egyértelműen az orvossal az asszisztens kérdés is egy felvetendő dolog, tehát a következő testületin erről is akkor egy kicsit mélyebben beleássuk magunkat majd ebbe a történetbe és lesz belőle egy napirendi pont. 70 m³ szociális tűzifát nyertünk a tűzifa pályázaton, ennek a pénzüsszege nem tudom egész pontosan, 2 044 000 forint körül van. Ez a héten megérkezett a számlánkra, úgyhogy elindítjuk a beszerzését ennek a fának, aztán, majd ha az erdészettel meg van a szerződésünk, akkor szintén napirendi pontba bekerül megint a tűzifa rendeletünk. Jó, tehát ennyit szerettem volna így hirtelen a beszámoló kapcsán mondani.

Gulyás Géza polgármester: Kérem, aki egyetért a beszámolóval, az kézfelemeléssel jelezze.

Mohora Község Önkormányzata

2698 Mohora, Rákóczi út 8.
Telefon: +36-35-372-001; E-mail: onkormanyzat@mohora.hu

Szavazás

Gulyás Géza polgármester: Megállapítom, hogy Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal

meghozza az alábbi határozatot:

56/2023. (VIII. 24.) önkormányzati határozat

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megismerte a „Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről” című szóbeli előterjesztést.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a képviselő-testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról szóló beszámolót, továbbá a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

- Írásbeli előterjesztés a testületi anyag 2. melléklete -

Gulyás Géza polgármester: Kérem, aki az írásbeli előterjesztés alapján az önkormányzati rendelet megalkotásával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Gulyás Géza polgármester: Megállapítom, hogy Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással, minősített többséggel, 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal

megalkotja az alábbi rendeletet:

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

- A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva -

Mohora Község Önkormányzata

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Telefon: +36-35-372-001; E-mail: onkormanyzat@mohora.hu

3. Mohorai Római Katolikus Egyházközséggel – köztemető kialakítására és fenntartására – köttetendő megállapodás jóváhagyása

- Írásbeli előterjesztés a testületi anyag 3. melléklete -

Gulyás Géza polgármester: Kérem, aki az írásbeli előterjesztés alapján a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Gulyás Géza polgármester: Megállapítom, hogy Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal

meghozza az alábbi határozatot:

57/2023. (VIII. 24.) önkormányzati határozat

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megismerte a „*Mohorai Római Katolikus Egyházközséggel – köztemető kialakítására és fenntartására – köttetendő megállapodás jóváhagyása*” című írásbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja értelmében a köztemető kialakítására és fenntartására vonatkozó kötelezettségének teljesítése érdekében az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal a Mohorai Római Katolikus Egyházközséggel (2698 Mohora, Rákóczi út 1.) köttetendő megállapodást jóváhagyja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az írásbeli előterjesztés szerinti tartalmú megállapodás aláírása, továbbá a jelen határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gulyás Géza polgármester
Határidő: azonnal

Mohora Község Önkormányzata

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Telefon: +36-35-372-001; E-mail: onkormanyzat@mohora.hu

4. A köztemetőről és a temetkezés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

- Írásbeli előterjesztés a testületi anyag 4. melléklete -

Gulyás Géza polgármester: Kérem, aki az írásbeli előterjesztés alapján az önkormányzati rendelet megalkotásával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Gulyás Géza polgármester: Megállapítom, hogy Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással, minősített többséggel, 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal

megalkotja az alábbi rendeletet:

**Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete**

a köztemetőről és a temetkezés helyi szabályairól

- A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva -

5. Közművelődési munkatárs munkakör betöltésére irányuló pályázat elbírálása

- Írásbeli előterjesztés a testületi anyag 5. melléklete -

Petrás Judit jegyző: A testületi ülés előtt keresett meg a pályázó, hogy esetleg még fel tudná ajánlani, hogy megbízási szerződés keretében is el tudna jönni, és számlát is tudna kiállítani. Ez előnyösebb lenne akár az önkormányzat részére is, és az ő részére is. Úgyhogy, elképzelhető, hogy ennek a napirendi pontnak az elnapolása lesz a határozati javaslat, tekintettel arra, hogy ennek az opciónak a körülményeit lehetőségeit, részleteit ki kell dolgozni, illetve körbe kell járni. Volt kint a pályázó a településen, megmutattuk neki a könyvtárat, a közösségi színteret, vállalná a feladatot. Egyébként készült egy illetmény kalkuláció is, hogy ez milyen költséggel járna, ha nyolc órás közalkalmazott jogviszonyba kerülnek alkalmazásra. Ez egy új információ, hogy szerződés keretében számlát is tudna adni a közművelődési feladatok ellátásáról.

Gulyás Géza polgármester: Kérem, aki támogatja, hogy az önkormányzat a közművelődési feladatait nem az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott útján lássa el, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Gulyás Géza polgármester: Megállapítom, hogy Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 0 igen szavazattal, 5 nem szavazattal

elutasítja az alábbi határozati javaslatot:

Mohora Község Önkormányzata

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Telefon: +36-35-372-001; E-mail: onkormanyzat@mohora.hu

58/2023. (VIII. 24.) önkormányzati határozat

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A képviselő-testület úgy határoz, hogy az önkormányzat a közművelődési feladatait nem az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott útján látja el.”

Gulyás Géza polgármester: Kérem, aki támogatja, hogy az önkormányzat a közművelődési feladatait a pályázati kiírásnak megfelelően, az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott útján lássa el, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Gulyás Géza polgármester: Megállapítom, hogy Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 4 igen szavazattal (Kakas Gábor alpolgármester, Kardos Kálmán képviselő, Major Tamás képviselő, Siposné Velkovic Valéria képviselő), 1 nem szavazattal (Gulyás Géza polgármester)

meghozza az alábbi határozatot:

59/2023. (VIII. 24.) önkormányzati határozat

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A képviselő-testület úgy határoz, hogy az önkormányzat a közművelődési feladatait az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott útján látja el.”

Gulyás Géza polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy a közművelődési munkatárs munkakört Gézy Zoltán töltsse be, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Gulyás Géza polgármester: Megállapítom, hogy Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 4 igen szavazattal (Kakas Gábor alpolgármester, Kardos Kálmán képviselő, Major Tamás képviselő, Siposné Velkovic Valéria képviselő), 1 nem szavazattal (Gulyás Géza polgármester)

meghozza az alábbi határozatot:

Mohora Község Önkormányzata

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Telefon: +36-35-372-001; E-mail: onkormanyzat@mohora.hu

60/2023. (VIII. 24.) önkormányzati határozat

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megismerte a „Közművelődési munkatárs munkakör betöltésére irányuló pályázat elbírálása” című írásbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 83/A. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva úgy határozott, hogy Mohora Község Önkormányzatánál közművelődési munkatárs munkakörbe 2023. szeptember 15. napjától Gézy Zoltánt nevezi ki az alábbi feltételekkel:

A munkavégzésre irányuló jogviszony típusa:	közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:	határozatlan
Foglalkoztatás jellege:	teljes munkaidő
A munkavégzés helye:	2698 Mohora, Kossuth út 54.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:	a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény, és a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet szerinti feladatok ellátása, segíti az önkormányzat hatáskörébe utalt közművelődési tevékenység támogatásának feladatellátását, a helyi rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások biztosítását
Illetmény és juttatások:	az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról szóló 475/2020. (X. 30.) Kormányrendelet alapján kell megállapítani

A polgármester felkéri a jegyzőt, a jelen határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Felelős: Petrás Judit jegyző
Határidő: 2023. szeptember 15.

Mohora Község Önkormányzata

2698 Mohora, Rákóczi út 8.
Telefon: +36-35-372-001; E-mail: onkormanyzat@mohora.hu

6. Önkormányzat hivatali épület energetikai korszerűsítésének kivitelezése tárgyú beszerzési eljárás megindítása

- Írásbeli előterjesztés a testületi anyag 6. melléklete -

Gulyás Géza polgármester: Kérem, aki az írásbeli előterjesztés alapján a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Gulyás Géza polgármester: Megállapítom, hogy Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal

meghozza az alábbi határozatot:

61/2023. (VIII. 24.) önkormányzati határozat

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megismerte az „*Önkormányzat hivatali épület energetikai korszerűsítésének kivitelezése tárgyú beszerzési eljárás megindítása*” című írásbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívás keretében TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00049 azonosító számú, Mohora község polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése című nyertes projekt megvalósítása céljából beszerzési eljárást indít.

A beszerzési eljárás tárgya: Önkormányzat hivatali épület energetikai korszerűsítésének kivitelezése

A képviselő-testület a beszerzési szabályzat 3.7.2. b) pontja alapján, a beszerzési eljárás, illetve a versenyeztetés lefolytatása érdekében a határozat melléklete szerinti ajánlattételi felhívást adja ki.

Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők:

1. Név: KEVESZOL Kft.
Székhely: 5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.
2. Név: M4 FLOTTAKEZELŐ Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, Eötvös tér 8. 1. em. 1. ajtó
3. Név: Szalók Terv Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, Hunyadi János utca 55/A.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a jelen határozattal elfogadott beszerzési eljárással összefüggő feladatok végrehajtására.

Felelős: Petrás Judit jegyző
Határidő: 2023. augusztus 24.

Mohora Község Önkormányzata

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Telefon: +36-35-372-001; E-mail: onkormanyzat@mohora.hu

7. A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

- Írásbeli előterjesztés a testületi anyag 7. melléklete -

Gulyás Géza polgármester: Kérem, aki az írásbeli előterjesztés alapján az önkormányzati rendelet megalkotásával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Gulyás Géza polgármester: Megállapítom, hogy Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt szavazással, minősített többséggel, 3 igen szavazattal (Kakas Gábor alpolgármester, Kardos Kálmán képviselő, Siposné Velkovics Valéria képviselő), 2 nem szavazattal (Gulyás Géza polgármester, Major Tamás képviselő)

megalkotja az alábbi rendeletet:

**Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete**

**a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (V. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

- A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva -

III. Napirend után

A képviselő-testület részéről érkező kérdés, hozzászólás, egyéb észrevétel

Siposné Velkovics Valéria képviselő: Egyebekben annyit szeretnék, hogy már többször beszéltünk arról, hogy sok háztartásnál milyen az udvar, a tisztaság. Jegyző asszonyt szeretném megkérni, hogy erre valamit dolgozzunk ki, mert nagyon sok udvar sajnos lehetetlen állapotban van. Nem tudom, hogy mi ennek a folyamata? Megkérlek, hogy ebben valamit találjunk ki. Köszönöm.

Petrás Judit jegyző: Utána nézek, hogy milyen magasabb szintű jogszabályi rendelkezések vannak erre vonatkozóan és tájékoztatom a képviselő-testületet a következő ülésen.

Gulyás Géza polgármester: Jó, akkor átadom a szót alpolgármester úrnak.

Kakas Gábor alpolgármester: Kicsit talán könnyebb téma, hogy van tudomása valakinek arról, hogy szüreti felvonulás, bál, egyéb, valami szerveződik itt a településünkön, lesz valami rendezvény?

Gulyás Géza polgármester: Köszönöm szépen a kérdést, éppen a költségvetés megtárgyalásánál terveztük ezt, és egy igen felelős gazdálkodás kellett ahhoz, hogy ez ne tegyen minket le a padlóra. A kintlévőségeink nincsenek bent, amire nincs nagyon hatásunk sajnos egyelőre. Úgyhogy, én pénz hiányában elvetném ezt a dolgot, de természetesen, hogyha valaki bevállalja és költségmentesen megcsinálja, akkor szívesen támogatom. Megmondom őszintén, az idők napjára szeretnék egy rendezvényt, tehát azt szeretném megtartani. Ez az év nem igazán a rendezvényekről szól sajnos. A tudomásom szerint az egyesületeknek sincs nyertes pályázata, tehát most ez a lehetőség sem működik, mi pedig ebbe a kicsi gödörbe kerültünk, talán így fogalmazok. Nem tudom, hogy mi lesz a vége a rendezetlen udvaroknak, amit te mondasz egyébként, csak sokszor bennem van ez a dolog, - kimondom, nem baj, ha benne lesz a jegyzőkönyvben - hogy egy kicsit én kettős mércének érzem azt a dolgot, hogyha valaki bejön és elmondja nekünk, hogy mi a problémája, akkor mi adj uram teremtőm csináljuk, mert csinálnunk kell, mert ugye mi egy utolérhető szervezet vagyunk. Aszfaltos útnál az aszfaltig a lakóé, hiába közterület, földútnál pedig a földút feléig. Köszönöm, átadom a szót Petrás Judit jegyzőnek.

Petrás Judit jegyző: A képviselő-testület április 12-ei ülésén vetődött fel az óvoda nyitva tartásával kapcsolatos probléma, amit én továbbítottam az óvodavezetőnek. Írásban tájékoztattott erről, ez sajnos ott maradt a polcomon, és most tudom nektek odaadni. Májusban tájékoztattott, de májusban rendkívüli üléseink voltak. Most van egy soros ülés, ahol előszedtem én is azokat a folyamatban lévő dolgokat, amik még nem kerültek tájékoztatásra. Ki is osztanám nektek, hogy mi az óvodavezetőnek a válasza erre.

Gulyás Géza polgármester: Akkor van-e még egyebek kategóriába bárkinek kérdése?

Siposné Velkovics Valéria képviselő: A rendezvényekről, hogy feljött a szó. Én csak arra szeretnék polgármester úr kémi, hogyha van rendezvény, akkor légy szíves értesíts már, ha természetesen kapsz erről meghívót, vagy valami ilyesmit, mert, ahogy volt most a hétvégén is, megkérdezték, hogy a többi képviselőtársam miért nincs ott? Igaz, Ember Istvánnak volt a kortárs költők találkozója, meg a Mauks Ilona szobor megkoszorúzása. Én úgy tudom, hogy értesítve lett az önkormányzat, de mi nem tudtuk. Én tudtam, de például neked nincs Facebook oldalad, ahol ezt lásd. Kalos nem is tudta, mert nem látta, nem így készült mikor szóltam neki, hogy jöjjön le, és ez miatt nem vettünk részt a március 15-e ünnepségen is, mert nem tudtunk róla időben. Köszönöm.

Mohora Község Önkormányzata

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Telefon: +36-35-372-001; E-mail: onkormanyzat@mohora.hu

Gulyás Géza polgármester: Jó, Ember Istvánnak volt a rendezvénye, valóban tudtunk róla. Fel fogom hívni Istvánnak a figyelmét, hogy akit ő szeretne, azt hívja meg, és ne én legyek, aki meghívok más rendezvényére valakit. Nekem erről ez a véleményem, de természetesen, ha így van, akkor szólok nektek, ha ez az igény, bármi ilyen van, ki fogjuk küldeni e-mailben azt, amit mi is tudunk. Tehát, hogyha ez a kérés, akkor ezt megteesszük, semmi probléma ezzel kapcsolatban. Március 15-e ki lett szórólapozva egyébként, úgyhogy nem tudom, miért nem tudtatok róla.

Kardos Kálmán képviselő: Hát én is, volt olyan, hogy a polgármester jelezte nekem, hogy ott voltam egy falunapon, aztán mondta, hogy köszöni, hogy eljöttem a meghívóra. Mondtam neki, hogy engem nem hívtál meg, csak úgy idejöttem a rendezvényre. De hogy ő a polgármesterünknek elküldte a meghívót. Külön-külön nem tudja az e-mail címünket, de a képviselő-testületet várta oda. Mi pedig nem kaptuk meg ezt a meghívót. Úgyhogy ebben, teljes mértékben igazat adok. Ünnepekre, azért én, mint képviselő elvárom azt, - hogy ha akármilyen rendezvényt szervezel - hogy vagy személyesen, telefonon vagy nekem küldd el azt a meghívót, nem úgy, hogy egy szórólapot bedobok a postaládába. Én úgy gondolom, hogy nekem ennyi jár, és nem tudom a többiek, hogy vannak vele, de azt, hogyha valahova hívnak engem személyesen, akkor, ha tudok, elmegyek, ha nem hívnak, nem megyek. Ezt Lestár Dénestől tanultam.

Gulyás Géza polgármester: Jó, oké. Most megint bölcsőbb maradok, ha nem hivatkozok egy herencsényi polgármesterre. Nem tudom melyik önkormányzat volt ez egyébként, de inentől kezdve, ha személyes megszólítás lesz, hogy csak engem hívnak meg a rendezvényre, akkor is ki fogom nektek küldeni. Nem tudom melyik polgármester volt ez, de egyébként ebből abszolút nem szerettem volna előnyt kovácsolni, hogy ti ne menjetek valahová, úgyhogy nyugodtan menjetek mindenhol. Nem tudom melyik polgármester úr volt, úgyhogy elnézést kérek, és legközelebb küldjük nektek a meghívókat. Bár ugye ebben is véleménykülönbségünk van, hogy mit kell kiküldeni személyesen, de nem akarok ebbe belemenni. Úgyhogy, ha van még egyebekbe kérdés, akkor azt várjuk. Igen, bocsánat, hogy a jövő héten elindulhasson ez a kivitelezési történet, most elfogadtuk a beszerzést, és a jövő héten pedig jóvá kéne hagynunk a beérkezett eredményeket, úgyhogy erre kérnék tőletek egy időpontot, hogy szerda vagy csütörtök? Csütörtök lenne jobb, azt mondja Judit, már hárman is el tudjuk fogadni, és akkor elindulhatna a felújítás. Semmi extra. Csütörtökön egy rendkívülivel elfogadjuk. Jó, akkor még egy dolog az egyebekben, beszéltünk róla, hogy nem kell testületi döntés, hogy a műszaki ellenőri tevékenységek lefolytatódjanak, de tájékoztatás mindenképpen, tehát a jövő hét folyamán meg fogjuk csinálni a műszaki ellenőri beszerzést is, mert 467 000 forint a pályázat szerinti összeg, tehát 500 000 forint alatt van, és ugye a beszerzés kell, de nem kell testületi, de tudjatok róla, hogy értelemszerűen az is elindul, és akkor így, amire a terület átadás van, addigra már van műszaki ellenőrünk, és minden folyamatunk megvan ahhoz, hogy menjen a történet. Ezt még szerettem volna veletek közölni. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött, az ülést bezárom.

k.m.f.



Gulyás Géza

Gulyás Géza
polgármester

Kakas Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő
alpolgármester

Petrás Judit
Petrás Judit
jegyző

Major Tamás
Major Tamás
jegyzőkönyv hitelesítő
képviselő



JELENLÉTI ÍV

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. augusztus 24. napján 08.00 órakor megtartott soron következő ülésén

Tanácskozási és szavazati joggal jelen van:

1. Gulyás Géza polgármester
2. Kakas Gábor alpolgármester
3. Kardos Kálmán képviselő
4. Major Tamás képviselő
5. Siposné Velkovics Valéria képviselő







Tanácskozási joggal jelen van:

1. Petrás Judit jegyző



Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. Módosító rendelkezések

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mohora Község Önkormányzata összesített 2023. évi)

- „a) **kiadási főösszege 180 221 192 forint**
b) **bevételi főösszege 180 221 192 forint**”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mohora Község Önkormányzata összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „a) **működési kiadások 121 912 633 forint**
aa) személyi juttatások 53 610 000 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 720 000 forint
ac) dologi kiadások 65 519 596 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 000 000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 41 565 012 forint
b) **felhalmozási kiadások 180 000 forint**
ba) beruházások 180 000 forint
bb) felújítások 0 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint”

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mohora Község Önkormányzata összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

- „a) **működési bevételek 121 912 633 forint**
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 104 862 345 forint
 - ab) közhatalmi bevételek 10 283 969 forint
 - ac) működési bevételek 6 766 319 forint
 - ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
- b) **felhalmozási bevételek 47 196 262 forint**
 - ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 47 196 262 forint
 - bb) felhalmozási bevételek 0 forint
 - bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint”

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mohora Község Önkormányzata összesített 2023. évi **finanszírozási kiadásai és bevételei:**)

- „b) **finanszírozási bevételek (B816 nélkül) 11 112 297 forint**
 - ba) maradvány igénybevétele 11 112 297 forint
 - bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint
 - bc) központi, irányító szervi támogatás 38 722 785 forint”

5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mohora Község Önkormányzata 2023. évi)

- „a) **kiadási főösszege 178 294 012 forint**
- b) **bevételi főösszege 178 294 012 forint”**

6. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mohora Község Önkormányzata 2023. évi **költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:**)

- „a) **működési kiadások 137 764 643 forint**
 - aa) személyi juttatások 23 810 000 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 820 000 forint
 - ac) dologi kiadások 58 569 631 forint
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 000 000 forint
 - ae) egyéb működési célú kiadások 41 565 012 forint
- b) **felhalmozási kiadások 180 000 forint**
 - ba) beruházások 180 000 forint
 - bb) felújítások 0 forint
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint”

7. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(*Mohora Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:*)

- „a) **működési bevételek 120 712 633 forint**
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 103 662 345 forint
 - ab) közhatalmi bevételek 10 283 969 forint
 - ac) működési bevételek 6 766 319 forint
 - ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
- b) **felhalmozási bevételek 47 196 262 forint**
 - ba) felhalmozási bevételek államháztartáson belülről 47 196 262 forint
 - bb) felhalmozási bevételek 0 forint
 - bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint”

8. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(*Mohora Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:*)

- „b) **finanszírozási bevételek 10 385 117 forint**
 - ba) maradvány igénybevétele 10 385 117 forint
 - bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint
 - bc) központi, irányító szervei támogatás 0 forint”

9. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 18. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(*Zichy Márta Óvoda 2023. évi*)

- „a) **kiadási főösszege 40 649 965 forint**
- b) **bevételi főösszege 40 649 965 forint”**

10. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(*Zichy Márta Óvoda 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:*)

- „a) **működési kiadások 40 649 965 forint**
 - aa) személyi juttatások 29 800 000 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 900 000 forint
 - ac) dologi kiadások 6 949 965 forint
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
 - ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint”

11. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 20. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Zichy Márta Óvoda 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

- „a) **működési bevételek 1 200 000 forint**
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 200 000 forint
ab) kamatbevételek 0 forint
ac) működési bevételek 0 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint”

12. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 21. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Zichy Márta Óvoda 2023. évi finanszírozási kiadásai és bevételei)

- „b) **finanszírozási bevételek 39 449 965 forint**
ba) maradvány igénybevétele 727 180 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint
bc) központi, irányító szervei támogatás 38 722 785 forint”

13. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

KÖZLÖNYÁLLAPOT

Hatályos: 2023. augusztus 26. – 2023. augusztus 27.

| 5

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

2. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet 2023. augusztus 26-án lép hatályba.



Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Keltezés helye, ideje: Mohora, 2023. augusztus 25.



Mohora Község Önkormányzata összesített 2023. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 840 000	41 640 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 500 000
K1107	Béren kívüli juttatások	600 000	600 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000	400 000
K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	300 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 640 000	44 440 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 970 000	8 970 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	200 000
K12	Külső személyi juttatások	8 970 000	9 170 000
K1	Személyi juttatások	53 610 000	53 610 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 720 000	6 720 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	530 000	530 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 600 000	3 700 000
K31	Készletbeszerzés	3 130 000	4 230 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	750 000	750 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	900 000	900 000
K3311	Villamosenergia díja	12 230 000	12 230 000
K3312	Gázenergia díja	6 330 000	7 330 000
K3314	Víz és csatorna díja	520 000	520 000
K332	Vásárolt élelmezés	14 000 000	14 000 000
K333	Bérleti díjak	0	10 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	1 300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 950 000	5 949 950
K33	Szolgáltatási kiadások	40 930 000	41 939 950
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 714 631	10 914 631
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	6 805 000
K353	Kamatkiadások	0	250 000
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	480 015
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 914 631	18 449 646
K3	Dologi kiadások	55 874 631	65 519 596

Mohora Község Önkormányzata összesített 2023. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9 000 000	9 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	220 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	700 000
K513	Tartalékok	1 946 000	40 645 012
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 646 000	41 565 012
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		127 850 631	176 414 608
K6	Beruházások	0	180 000
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	180 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	127 850 631	176 594 608

Mohora Község Önkormányzata összesített 2023. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 030 452	31 030 452
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 399 730	33 399 730
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 370 820	14 370 820
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	9 593 593	9 593 593
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	97 750
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	90 664 595	90 762 345
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 900 000	14 100 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 564 595	104 862 345
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	47 196 262
B34	Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	8 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	283 969	283 969
B3	Közhatalmi bevételek	10 283 969	10 283 969
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000
B405	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000
B411	Egyéb működési bevételek	0	2 766 319
B4	Működési bevételek	4 000 000	6 766 319
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		117 848 564	121 912 633
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	47 196 262
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	117 848 564	169 108 895

Mohora Község Önkormányzata összesített 2023. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 626 584	3 626 584
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	38 722 785	38 722 785
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K915 nélkül)	3 626 584	3 626 584
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 626 584	3 626 584
B813	Maradvány igénybevétele	13 628 651	11 112 297
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	38 722 785	38 722 785
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B816 nélkül)	13 628 651	11 112 297
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 628 651	11 112 297
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 477 215	180 221 192
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 477 215	180 221 192

Mohora Község Önkormányzata összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai

Költségvetési szerv megnevezése	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Kiadások összesen	
	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K1-K9		
Mohora Község Önkormányzata	23 810 000	2 820 000	58 569 631	9 000 000	41 565 012	180 000	0	0	42 349 369	178 294 012		
Zichy Márta Óvoda	29 800 000	3 900 000	6 949 965	0	0	0	0	0	0	40 649 965		
Összesen	53 610 000	6 720 000	65 519 596	9 000 000	41 565 012	180 000	0	0	42 349 369	218 943 977		
Intézményfinanszírozás (-)											38 722 785	
Nettósított főösszeg											180 221 192	

forintban

Mohora Község Önkormányzata összesített 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv megnevezése	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8				
Mohora Község Önkormányzata	103 662 345	10 283 969	6 766 319	0	0	47 196 262	0	0	0	10 385 117	178 294 012	
Zichy Márta Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 649 965	40 649 965	
Összesen	103 662 345	10 283 969	6 766 319	0	0	47 196 262	0	0	0	51 035 082	218 943 977	
Intézményfinanszírozás (-)												
Nettósított főösszeg												
											38 722 785	
											180 221 192	

forintban

Mohora Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 840 000	14 640 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	200 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 840 000	14 840 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 970 000	8 970 000
K12	Külső személyi juttatások	8 970 000	8 970 000
K1	Személyi juttatások	23 810 000	23 810 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 820 000	2 820 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	230 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	2 400 000
K31	Készletbeszerzés	1 530 000	2 630 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	600 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	700 000	700 000
K3311	Villamosenergia díja	11 230 000	11 230 000
K3312	Gázenergia díja	5 230 000	5 230 000
K3314	Víz és csatorna díja	420 000	420 000
K332	Vásárolt élelmezés	14 000 000	14 000 000
K333	Bérleti díj	0	10 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000	1 100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 450 000	5 450 000
K33	Szolgáltatási kiadások	38 030 000	38 040 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 914 631	9 914 631
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	6 805 000
K353	Kamatkiadások	0	250 000
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	230 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 114 631	17 199 631
K3	Dologi kiadások	50 374 631	58 569 631
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9 000 000	9 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	220 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	700 000
K513	Tartalékok	1 946 000	40 645 012
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 646 000	41 565 012
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		88 650 631	135 764 643

Mohora Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
K6	Beruházások	0	180 000
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	180 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	88 650 631	135 944 643

Mohora Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 030 452	31 030 452
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 399 730	33 399 730
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 370 820	14 370 820
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 593 593	9 593 593
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	97 750
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	90 664 595	90 762 345
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 900 000	12 900 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 564 595	103 662 345
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	47 196 262
B34	Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	8 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	283 969	283 969
B3	Közhatalmi bevételek	10 283 969	10 283 969
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000
B405	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000
B411	Egyéb működési kiadások	0	2 766 319
B4	Működési bevételek	4 000 000	6 766 319
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		117 848 564	120 712 633
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	47 196 262
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	117 848 564	167 908 895

Mohora Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 626 584	3 626 584
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	38 722 785	38 722 785
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	42 349 369	42 349 369
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	42 349 369	42 349 369
B813	Maradvány igénybevétele	13 151 436	10 385 117
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	13 151 436	10 385 117
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 151 436	10 385 117
KIADÁSOK ÖSSZESEN		131 000 000	178 294 012
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		131 000 000	178 294 012

Mohora Község Önkormányzata 2023. évi kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen						
		Működési kiadások							Felhalmozási kiadások										
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K1	K2			K3	K4	K5	K6	K7	K8
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 970 000	1 170 000	19 279 631	0	41 565 012	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 164 643
013320	Köztemető fenntartás és-működtetés	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
018010	Önkormányzatok elszámolása költségvetéssel szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 626 584
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 722 785
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 150 000	260 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000

forintban

Mohora Község Önkormányzata 2023. évi kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Kiadások összesen		
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen			
			K1	K2										K3	K4
064010	Köztisztviselők	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 270 000
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 350 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
074031	Család és névédelmi egészségügyi gondozás	7 700 000	1 000 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 890 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 990 000	390 000	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 930 000

forintban

Mohora Község Önkormányzata 2023. évi kiadási előirányzatai kormányzati funkciónként

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások		
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K1-K9				
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	12 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 050 000
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	5 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
Összesen		23 810 000	2 820 000	58 569 631	9 000 000	41 565 012	180 000	0	0	0	42 349 369	178 294 012			

forintban

Mohora Község Önkormányzata 2023. évi bevételi előirányzatai funkciónként

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvevett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú bevételek	Felhalmozási célú átvevett pénzeszköz		
		B1	B3				B4	B6				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	2 500 000	0	0	0	0	47 196 262	0	0	49 696 262
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	90 762 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 762 345
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 151 436	13 151 436
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000

forintban

Mohora Község Önkormányzata 2023. évi bevételi előirányzatai kormányzati funkciónként

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Működési célú átvevett pénzeszköz B6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	Felhalmozási bevételek B5	Felhalmozási célú átvevett pénzeszköz B7	B8			
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	10 283 969	0	0	0	0	0	0	0	0	10 283 969
	Összesen	103 662 345	10 283 969	4 000 000	0	0	0	0	47 196 262	13 151 436	0	178 294 012

forintban

Zichy Márta Óvoda 2023. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 000 000	27 000 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 500 000
K1107	Béren kívüli juttatás	600 000	600 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	300 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	200 000
K1	Személyi juttatások	29 800 000	29 800 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 900 000	3 900 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	1 300 000
K31	Készletbeszerzés	1 600 000	1 600 000
K321	Informatikai szolgáltatások	150 000	150 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000
K3311	Villamosenergia díj	1 000 000	1 000 000
K3312	Gázenergia díj	1 100 000	2 100 000
K3314	Víz és csatorna díj	100 000	100 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	499 950
K33	Szolgáltatási kiadások	2 900 000	3 899 950
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800 000	1 000 000
K355	Egyéb dologi kiadásai	0	250 015
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	800 000	1 250 015
K3	Dologi kiadások	5 500 000	6 949 965
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		39 200 000	40 649 965
K6	Beruházások	0	0
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39 200 000	40 649 965

Zichy Márta Óvoda 2023. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	1 200 000
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 200 000

Zichy Márta Óvoda 2023. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	477 215	727 180
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	38 722 785	38 722 785
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	39 200 000	39 449 965
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 200 000	39 449 965
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 200 000	40 649 965
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 200 000	40 649 965

Zichy Márta Óvoda 2023. évi kiadási előirányzatai kormányzati funkciónként

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Kiadások összesen				
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások						
											K1		K2	K3	K4	K5
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	29 800 000	3 900 000	749 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 449 965
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 200 000
Összesen		29 800 000	3 900 000	6 949 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 649 965

forintban

Zichy Márta Óvoda 2023. évi bevételi előirányzatai kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvevett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvevett pénzeszköz				
		B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	B1-B8		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	1 200 000	0	0	0	0	39 449 965	40 649 965		
	Összesen	0	0	1 200 000	0	0	0	0	39 449 965	40 649 965		

forintban

10. melléklet a 6/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez

Mohora Község Önkormányzata 2023. évi általános és céltartaléka

		forintban	
Általános és céltartalék megnevezése	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
Általános tartalék	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 946 000	40 645 012
Összesen		1 946 000	40 645 012

**Mohora Község Önkormányzata nevében végzett 2023. évi beruházások, felújítások
kiadásai beruházásonként, felújításonként**

forintban

Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
Beruházások összesen	K6	0	180 000
Felújítások összesen	K7	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	180 000

**Zichy Márta Óvoda nevében végzett 2023. évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként,
felújításonként**

forintban

Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat
Beruházások összesen	K6	0
Felújítások összesen	K7	0
Felhalmozási kiadások összesen		0

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés helyi szabályairól

Mohora Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. §

Mohora Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott köztemető kialakítására és fenntartására vonatkozó kötelezettségét a Mohorai Római Katolikus Egyházközséggel (2698 Mohora, Rákóczi út 1.) (a továbbiakban: Egyház) kötött megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) alapján a 2. §-ban meghatározott temetőben teljesíti.

2. §

Az Egyház a Megállapodás alapján a kizárólagos tulajdonát képező Mohora Belterület 32/2 helyrajzi szám alatt felvett, kivett temető megnevezésű, 8475 négyzetméter területű ingatlanból (a továbbiakban: Temető) 107 négyzetméter területű temetőrészt (a továbbiakban: Köztemető) (a továbbiakban együtt: Temetők) – a Megállapodás 1. melléklete szerinti használati megosztási vázrajznak megfelelően – térítésmentesen az Önkormányzat kizárólagos használatába adja annak érdekében, hogy az Önkormányzat a köztemető kialakítására és fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesítse.

3. §

E rendelet hatálya kiterjed a 2. §-ban meghatározott Köztemetőre, valamint az ott végzett temetkezési, temető fenntartási és üzemeltetési tevékenységre.

4. §

Az Önkormányzat a Köztemetőben az elhunyt személy eltemetésének lehetőségét felekezeti hovatartozásra, illetve lelkiismereti meggyőződésre és bármely más megkülönböztetésre való tekintet nélkül mindenki számára biztosítja.

5. §

E rendeletet alkalmaznia kell a Köztemető fenntartását, üzemeltetését, a temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági

társaságoknak, valamint annak, akire nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.

2. A temető fenntartása, üzemeltetése és az üzemeltető nyilvántartási kötelezettsége

6. §

A Köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről az Önkormányzat gondoskodik.

7. §

Az Önkormányzat a Köztemető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény), továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezéseinek megfelelően látja el.

8. §

Az Önkormányzat a Köztemetőben a temetési helyekről a Törvény 18. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást vezet.

3. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek

9. §

A Köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételekre vonatkozó általános szabályokat a Törvény, valamint a Kormányrendelet rögzíti.

10. §

A Temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről az Önkormányzat gondoskodik

11. §

A Temetőben keletkezett hulladék gyűjtésére az Önkormányzat hulladéktároló konténereket, egyéb hulladéktároló edényzetet biztosít.

12. §

A Temetőben a hulladéktároló konténerek, egyéb hulladéktároló edényzet ürítéséről és elszállításáról szükség szerint az Önkormányzat gondoskodik.

13. §

A Temetőben az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a Mohora Belterület 32/2 helyrajzi szám alatt felvett, kivett temető megnevezésű, 8475 négyzetméter területű ingatlanon található 94 négyzetméter területű az Önkormányzat által létesített ravatalozóban rendelkezésre álló, a holttest ideiglenes

elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő berendezés, továbbá valamennyi technikai berendezés használatát, valamint gondoskodik annak fenntartásáról és üzemeltetéséről.

14. §

A Temetőekben a vízvételi lehetőségről – közkifolyó formájában – az Önkormányzat gondoskodik.

4. A temető használatának és igénybevételének szabályai

15. §

A Köztemető használata és igénybevétele során a Törvény, valamint a Kormányrendelet vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

16. §

A Köztemető korlátlanul nyitva tart. A Köztemető használatával és igénybevételével kapcsolatos, a Köztemető üzemeltetőjének közreműködését igénylő ügyeket az Önkormányzat ügyfélfogadási idejében lehet elintézni.

17. §

(1) A Köztemetőt az ott tartózkodók kötelesek úgy használni, hogy a Köztemető kegyeleti funkciója ne sérüljön, az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzését, ápolását ne zavarják.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak érvényesülése érdekében tilos

- a) a Köztemetőbe vakvezető, rendőrségi kutya kivételével állatot bevinni és beengedni,
- b) a Köztemetőben kegyeletet sértő módon hangoskodni, zenét hallgatni,
- c) a Köztemető területén olyan magatartást tanúsítani, tevékenységet végezni, amely sérti a kegyeletet, és megbotránkozást kelt a Köztemetőhasználók körében,
- d) a szemetelés, a növényi és a sírokról, sírboltról származó hulladék sírok közötti tárolása.

(3) A Köztemetőben tilos továbbá

- a) járművel közlekedni – kivéve a halottaskocsit és a mozgáskorlátozott személyt szállító járművet, valamint az üzemeltető engedélyével síremlék-készítés céljából szállítást végző járművet –,
- b) kerékpározni, kerékpárt bevinni – a kerékpárt a parkolóban elhelyezett tárolóban kell tárolni,
- c) a sírokat, a sírokra ültetett növényeket megrongálni, a Köztemetőben nyíló és ott elhelyezett virágokat a Köztemetőből kivinni,
- d) a sírok díszítését megrongálni, csonkítani, bepiszkítani, a díszítő tárgyakat illetéktelen személynek elvinni vagy eltávolítani,
- e) minden olyan magatartás, amely a temető zöldfelületét, útjait, parkosítási tevékenységét érinti.

18. §

A Köztemetőhasználók kötelesek

- a) a ravatalozót, a sírokat, a síremléket, a Köztemető kerítését és egyéb létesítményeit, építményeit rendeltetésüknek megfelelően használni, azok épségére ügyelni,
- b) a Köztemető tárgyra vigyázni,

- c) a Köztemetőben keletkezett hulladékokat, a gyomot, az elszáradt virágokat és koszorút, a gyertyát és mécsest a Köztemetőben elhelyezett hulladékgyűjtőbe elhelyezni.

19. §

Tilos

- a) olyan tárgyak a Köztemető területén történő elhelyezése, mely nem a sír, sírbolt díszítésére szolgál, valamint
b) padok, ülőhelyek engedély nélküli elhelyezése.

20. §

(1) A Köztemetőhasználó a Köztemetőben köteles a tűzveszély keletkezését eredményező magatartástól tartózkodni, valamint a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket, gyertyát, mécsest úgy elhelyezni, hogy tűz ne keletkezzen.

(2) A Köztemetőben tilos bármilyen célból tüzet rakni.

5. A ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai

21. §

A Kormányrendelet 25. § (1) bekezdése alapján a Köztemetőbe szállított halottat az azonosság megállapítása és az okmányoknak az üzemeltető részére történő átadása után – a szállításnál használt külső koporsóval együtt – azonnal el lehet temetni, vagy gondoskodni kell a hűtőben, ravatalozóban való elhelyezéséről.

22. §

A Köztemető ravatalozójának használata nem kötelező, ha a Köztemetőbe szállított halott - a kötelező azonosítást követően - haladéktalanul eltemetésre kerül.

23. §

A Köztemetőbe beszállított, - kötelező azonosítást követően - haladéktalanul eltemetésre nem kerülő holttesteket a temetésig a ravatalozó épületben kell tartani.

6. A temetési hely gazdálkodási szabályai, a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

24. §

A temető felosztására, kijelölésére a Kormányrendelet 10. § (1)-(3) bekezdését, a 11. § (6) bekezdését, valamint a 12. § (6) bekezdését kell alkalmazni.

25. §

(1) A sírhelytáblák – közös érintkezési szakaszai – között legalább 2 méter széles utat kell biztosítani.

(2) A sírhelytáblákon belül a sírhelysorokat egymástól minimum 1 méter távolságra kell elhelyezni.

(3) A sírhelysorokon belül a temetési helyeket, sírhelyeket egymástól minimum 60 cm távolságra kell elhelyezni.

(4) A temetési helyek kialakításánál figyelembe kell venni a 25. §-ban meghatározott minimális távolságot a sírhelytáblák, a sírhely sorok és a temetési helyek között.

26. §

Az Önkormányzat nem él azzal a lehetőséggel, hogy a Kormányrendelet 31. § (1) bekezdésétől eltérően szabályozza a temetési hely kiadásának rendjét, így az elhunytat az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell temetni, kivéve, ha az eltemettetőnek van a Köztemetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga, és ezzel a joggal élni is kíván.

27. §

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati jog) a Kormányrendelet 18. § (1) bekezdése alapján

- a) koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év
- b) sírbolt esetén 60 év
- c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év
- d) urnasírbolt esetén 20 év

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog - a Kormányrendelet 18. § (3) bekezdésében meghatározott kivételével az (1) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejára után meghosszabbítható, újraváltható. Az újraváltás időtartama a temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az (1) bekezdésben meghatározott használati időnél rövidebb is lehet, de legalább

- a) az (1) bekezdés a) pontja esetében 10 év
- b) az (1) bekezdés b) pontja esetében 30 év
- c) az (1) bekezdés c) pontja esetében 5 év
- d) az (1) bekezdés d) pontja esetében 10 év

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jogokról nyilvántartást kell vezetni.

7. A sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása

28. §

A Köztemetőben alkalmazott temetési helyek szélességi, hosszúsági méretét és az egymástól való távolságát a Kormányrendelet 11. §-a, a 12. § (1)-(5) bekezdése, valamint a 33. §-a állapítja meg.

29. §

(1) Koporsós temetés esetén a sírhely, valamint hamvasztásos temetés esetén az urna földbe temetése esetén az urnasírhely mélységére, hosszára és szélességére, vonatkozó előírásokat a Kormányrendelet 11. §, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdés figyelembevételével e rendelet 1. melléklet I. pontja állapítja meg.

(2) Az egy urnafülkébe vagy urnasírhelybe temethető urnák számát e rendelet 1. melléklet II. pontja állapítja meg.

30. §

A sírjelek alkalmazása során a Kormányrendelet 13–14. §-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

31. §

A Köztemetőben a hamvak szétszórása nem engedélyezett.

32. §

(1) A temetési helyre elhelyezni tervezett síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a Köztemető üzemeltetője részére előzetesen be kell mutatni. A bemutatás tényét és a tervezet szabályoknak való megfelelőségét az üzemeltető írásban igazolja. A terv egy példányát megőrzi.

(2) A Köztemetőben végezendő egyéb vállalkozási tevékenység szándékát a munkavégzés megkezdése előtt 5 munkanappal írásban kell bejelenteni a Köztemető üzemeltetőjének. A bejelentésnek tartalmaznia kell a munkavégzés temetőbeli helyét és idejét, a munkavégzés tartalmát, a gépjárművel való behajtás igényét, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Köztemető rendeletben meghatározott előírások betartásra kerülnek.

(3) A Köztemetőben történő munkavégzésre a Kormányrendelet 23. §-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

8. A kegyeleti tárgyak elhelyezése

33. §

(1) A Köztemetőlátogató joga, hogy a temetési helyeken olyan kegyeleti tárgyakat helyezzen el, amelyek nem sértik mások kegyeleti jogait, a Köztemető jellegét.

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelő kegyeleti tárgyakat akkor lehet szabadon elhelyezni a sírokon, ha azok – méretüknél fogva – nem kötöttek engedélyhez.

(3) A kegyeleti tárgy mérete tekintetében be kell tartani a sírjelre vonatkozó korlátozásokat is.

9. A növényzet elhelyezése

34. §

(1) A temetési helyeken úgy lehet lágyszárú növényeket elhelyezni a sírhely földjébe vagy cserépbe, hogy azok a sírok közötti mozgást ne akadályozzák.

(2) Az egy méternél magasabbra növekvő növények ültetési szándékát a Köztemető üzemeltetőjének előzetesen be kell jelenteni. A Köztemető üzemeltető írásbeli hozzájárulást adhat az ilyen növények ültetéséhez.

(3) A Köztemető területén belül kizárólag a temetési helyre lehet növényeket ültetni. A temetési helyre elhelyezett növények esetében is biztosítani kell azt, hogy azok a temetési helynél nagyobb területet ne foglaljanak el.

10. A sírhelygondozás szabályai

35. §

- (1) Az Önkormányzat nem él a Kormányrendelet 10. § (4) bekezdése szerinti lehetőséggel, hogy a Köztemető egyes területei építészeti, kertészeti kialakításának és gondozásának részletes feltételeit rendeletben meghatározza.
- (2) A sírhelyeket a temetési hely felett rendelkezési jogosultsággal bíró személynek gondoznia kell.
- (3) A sírhelygondozás során a keletkezett hulladékot nem szabad a sírhely mellett vagy a sírhelyek között tárolni, azt a hulladékgyűjtőben kell elhelyezni.
- (4) A sírhely gondozásakor a szomszédos sírhelyeket nem szabad megrongálni, bepiszkítani.
- (5) A sírhelyeken elhelyezett sírjeleket, különösen a síremléket gondozni kell. A sírjelet úgy kell elhelyezni, hogy ne veszélyeztesse a látogatók vagy Köztemetői tárgyak épségét.
- (6) A sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező. A felhantolás magassága maximum 50 cm .
- (7) Amennyiben a temetési helyen elhelyezett sírjel vagy sírbolt a biztonságos használatot veszélyezteti, a Kormányrendelet 15. §-a szerint kell eljárni.

11. A temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételei

36. §

A Köztemető fenntartására és üzemeltetésére az Önkormányzat kegyeleti közszolgáltatási szerződést köthet.

37. §

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés tartalmára vonatkozó előírásokat a Törvény 39. §-a tartalmazza.

38. §

A kegyeleti közszolgáltatásokat a Törvény, a Kormányrendelet, valamint jelen rendelet betartásával kell biztosítani.

12. A temetési hely megváltásának és újraváltásának díja

39. §

A Köztemetőben a temetési hely megváltásáért és újraváltásáért díjat nem kell fizetni.

13. A temetőfenntartási hozzájárulás díja

40. §

A Köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek temetőfenntartási hozzájárulási díjat nem kell fizetnie.

14. A létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díja

41. §

Annak a temetkezési szolgáltatónak, aki igénybe veszi

- a) a Köztemetői létesítményeket, valamint
 - b) a Köztemető üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat
- igénybevételi díjat nem kell fizetnie.

15. A temetési szolgáltatás rendje

42. §

A Köztemetőben a temetési szolgáltatás tevékenységek ellátásának temetői rendjére vonatkozóan a Törvény 25. § (1)–(2) bekezdését, 26-28. §-ait, valamint a Kormányrendelet. 47-53/B §-át kell alkalmazni.

16. A temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje

43. §

A Köztemetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek rendjére a 32. §-ban, továbbá a Kormányrendelet 23. §-ában meghatározottakat kell értelemszerűen alkalmazni.

17. Záró rendelkezések

44. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.



Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Keltezés helye, ideje: Mohora, 2023. augusztus 25.



1. melléklet a 7/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez

I. Az egyes temetési helyek méretei

Megnevezés	A temetési hely		
	hossza	szélessége	mélysége
Egyes sírhely – koporsós temetés esetén	210	90	200
Kettős sírhely – koporsós temetés esetén	210	190	200
Urnasírhely – urna földbe temetése esetén	80	60	100

II. Az urnák elhelyezésének szabályai

Megnevezés	Elhelyezhető urnák száma
Urnafülkébe	maximum 2 db
Urnasírhelybe	maximum 2 db

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében, eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Módosító rendelkezések

1. §

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015 (V.27.) önkormányzati rendelet 8. alcíme a következő 38/A. §-sal egészül ki:

„38/A. §

(1) A képviselő-testület ülésein – az elfogadott napirendi ponton kívül – felvetődő, a képviselő-testület által megfogalmazott, végrehajtást és intézkedést igénylő önkormányzati feladatokról elektronikus nyilvántartást kell vezetni.

(2) Az elektronikus nyilvántartást a polgármester, az önkormányzati képviselő és a jegyző számára elérhetővé kell tenni.

(3) Az elektronikus nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

1. a feladat sorszáma
2. a feladat meghatározása
3. a feladat meghatározásának dátuma
4. a feladat végrehajtásáért felelős személy
5. a feladat végrehajtására megállapított határidő

(4) A képviselő-testület rendes ülésének állandó napirendi pontja a polgármester által előterjesztett beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.

(5) a (4) bekezdésében meghatározott napirendi pont tárgyalása során az elektronikus nyilvántartásban meghatározott, az egyes feladatok végrehajtásáért felelős személy beszámolási kötelezettséggel tartozik az általa megvalósított végrehajtási intézkedésekről.

(6) Az elektronikus nyilvántartás vezetésért a jegyző a felelős.”

2. Záró rendelkezések

2. §

Ez a rendelet 2023. augusztus 26-án lép hatályba.


Gulyás Géza
polgármester




Petrás Judit
jegyző



Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Keltezés helye, ideje: Mohora, 2023. augusztus 25.


Petrás Judit
jegyző



**MOHORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

TESTÜLETI ANYAG



**Készült: Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. augusztus 24-ei soron következő ülésére**



**Mohora Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

2698 Mohora, Rákóczi út 8.
Telefon: +36-35-372-001; E-mail: onkormanyzat@mohora.hu

MEGHÍVÓ

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését

2023. augusztus 24. (csütörtök) 08.00 órára

összehívom,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Mohora Község Önkormányzata (2698 Mohora, Rákóczi út 8.)

Napirendi javaslat:

I. Napirend előtt

Javaslat új napirendi pont felvételére

II. Napirend

- 1. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről**
Előterjesztő: Gulyás Géza polgármester
- 2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása**
Előterjesztő: Gulyás Géza polgármester
- 3. Mohorai Római Katolikus Egyházközséggel – köztemető kialakítására és fenntartására – köttetendő megállapodás jóváhagyása**
Előterjesztő: Petrás Judit jegyző
- 4. A köztemetőről és a temetkezés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása**
Előterjesztő: Petrás Judit jegyző
- 5. Közművelődési munkatárs munkakör betöltésére irányuló pályázat elbírálása**
Előterjesztő: Petrás Judit jegyző
- 6. Ember Andrásné panaszbejelentésével összefüggő szükséges intézkedések megtétele**
Előterjesztő: Petrás Judit jegyző

III. Napirend után

A képviselő-testület részéről érkező kérdés, hozzászólás, egyéb észrevétel

Keltezés hely, ideje: Mohora, 2023. augusztus 16.



Gulyás Géza
Mohora Község Önkormányzata
polgármester



Mohora Község Önkormányzata

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Telefon: +36-35-372-001, E-mail: onkormanyzat@mohora.hu

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2023. augusztus 24-ei soron következő ülésére

1. Napirend: Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
- Előterjesztés típusa: szóbeli
- Előterjesztő: Gulyás Géza polgármester
- Készítette: Gulyás Géza polgármester

A képviselő-testület a javaslat megtárgyalása során nyílt zárt ülést tart.

A képviselő-testület döntése határozat rendelet

A képviselő-testület a döntést nyílt titkos szavazással hozza.

A javaslat elfogadásához egyszerű minősített többség szükséges.

A javaslat elfogadásához név szerinti szavazás szükséges nem szükséges



Az előterjesztés a jogszabályi előírásoknak megfelel!
Petrás Judit s.k. jegyző



Mohora Község Önkormányzata

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Telefon: +36-35-372-001, E-mail: onkormanyzat@mohora.hu

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2023. augusztus 24-ei soron következő ülésére

2. Napirend: Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztés típusa: írásbeli

Előterjesztő: Gulyás Géza polgármester

Készítette: Molnár Mária könyvelő
Petrás Judit jegyző

A képviselő-testület a javaslat megtárgyalása során
nyílt
zárt ülést tart.

A képviselő-testület döntése
határozat
rendelet

A képviselő-testület a döntést
nyílt
titkos szavazással hozza.

A javaslat elfogadásához
egyszerű
minősített többség szükséges.

A javaslat elfogadásához név szerinti szavazás
szükséges
nem szükséges



Az előterjesztés a jogszabályi előírásoknak megfelel!
Petrás Judit s.k. jegyző





**Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől**

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.
Telefon: +36-35-549-022, E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása érdekében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a szerinti indokolást az alábbiak szerint terjesztem elő:

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről megalkotta a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendeletet.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és
- d) az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 28. § - a alapján az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
 - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - ba) kiemelt előirányzatok,
 - bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdésének megfelelően helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

- a) a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
- b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen
 - ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
 - bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
 - bc) az általános és céltartalékot, és
 - bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (3) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésének megfelelően a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) és (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésének megfelelően a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a közös önkormányzati hivatal által elkészítésre került az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 2023. június 30-ai előirányzat módosítása.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet megalkotására!

Keltezés helye, ideje: Cserhátsurány, 2023. augusztus 16.




Petrás Judit
Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző



Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. Módosító rendelkezések

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mohora Község Önkormányzata összesített 2023. évi)

- „a) **kiadási főösszege 180 221 192 forint**
b) **bevételi főösszege 180 221 192 forint**”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mohora Község Önkormányzata összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „a) **működési kiadások 121 912 633 forint**
aa) személyi juttatások 53 610 000 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 720 000 forint
ac) dologi kiadások 65 519 596 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 000 000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 41 565 012 forint
b) **felhalmozási kiadások 180 000 forint**
ba) beruházások 180 000 forint
bb) felújítások 0 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint”

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

KÖZLÖNYÁLLAPOT

Hatályos: 2023. augusztus 26. – 2023. augusztus 27.

| 2

(Mohora Község Önkormányzata összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

- „a) **működési bevételek 121 912 633 forint**
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 104 862 345 forint
 - ab) közhatalmi bevételek 10 283 969 forint
 - ac) működési bevételek 6 766 319 forint
 - ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
- b) **felhalmozási bevételek 47 196 262 forint**
 - ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 47 196 262 forint
 - bb) felhalmozási bevételek 0 forint
 - bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint”

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mohora Község Önkormányzata összesített 2023. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:)

- „b) **finanszírozási bevételek (B816 nélkül) 11 112 297 forint**
 - ba) maradvány igénybevétele 11 112 297 forint
 - bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint
 - bc) központi, irányító szervei támogatás 38 722 785 forint”

5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mohora Község Önkormányzata 2023. évi)

- „a) **kiadási főösszege 178 294 012 forint**
- b) **bevételi főösszege 178 294 012 forint”**

6. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mohora Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

- „a) **működési kiadások 137 764 643 forint**
 - aa) személyi juttatások 23 810 000 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 820 000 forint
 - ac) dologi kiadások 58 569 631 forint
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 000 000 forint
 - ae) egyéb működési célú kiadások 41 565 012 forint
- b) **felhalmozási kiadások 180 000 forint**
 - ba) beruházások 180 000 forint
 - bb) felújítások 0 forint
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint”

7. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(*Mohora Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:*)

- „a) **működési bevételek 120 712 633 forint**
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 103 662 345 forint
 - ab) közhatalmi bevételek 10 283 969 forint
 - ac) működési bevételek 6 766 319 forint
 - ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
- b) **felhalmozási bevételek 47 196 262 forint**
 - ba) felhalmozási bevételek államháztartáson belülről 47 196 262 forint
 - bb) felhalmozási bevételek 0 forint
 - bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint”

8. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(*Mohora Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadásai és bevételei:*)

- „b) **finanszírozási bevételek 10 385 117 forint**
 - ba) maradvány igénybevétele 10 385 117 forint
 - bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint
 - bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint”

9. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 18. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(*Zichy Márta Óvoda 2023. évi*)

- „a) **kiadási főösszege 40 649 965 forint**
- b) **bevételi főösszege 40 649 965 forint”**

10. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(*Zichy Márta Óvoda 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:*)

- „a) **működési kiadások 40 649 965 forint**
 - aa) személyi juttatások 29 800 000 forint
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 900 000 forint
 - ac) dologi kiadások 6 949 965 forint
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
 - ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint”

11. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 20. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Zichy Márta Óvoda 2023. évi **költségvetési bevételei** kiemelt előirányzatokként:)

- „a) **működési bevételek 1 200 000 forint**
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 200 000 forint
ab) kamatbevételek 0 forint
ac) működési bevételek 0 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint”

12. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 21. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Zichy Márta Óvoda 2023. évi **finanszírozási kiadásai és bevételei**)

- „b) **finanszírozási bevételek 39 449 965 forint**
ba) maradvány igénybevétele 727 180 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint
bc) központi, irányító szervei támogatás 38 722 785 forint”

13. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

KÖZLÖNYÁLLAPOT

Hatályos: 2023. augusztus 26. – 2023. augusztus 27.

| 5

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

2. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet 2023. augusztus 26-án lép hatályba.

Gulyás Géza
polgármester

Petrás Judit
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Keltezés helye, ideje: Mohora, 2023. augusztus 25.

Petrás Judit
jegyző

Mohora Község Önkormányzata összesített 2023. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 840 000	41 640 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 500 000
K1107	Béren kívüli juttatások	600 000	600 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000	400 000
K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	300 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 640 000	44 440 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 970 000	8 970 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	200 000
K12	Külső személyi juttatások	8 970 000	9 170 000
K1	Személyi juttatások	53 610 000	53 610 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 720 000	6 720 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	530 000	530 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 600 000	3 700 000
K31	Készletbeszerzés	3 130 000	4 230 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	750 000	750 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	900 000	900 000
K3311	Villamosenergia díja	12 230 000	12 230 000
K3312	Gázenergia díja	6 330 000	7 330 000
K3314	Víz és csatorna díja	520 000	520 000
K332	Vásárolt élelmezés	14 000 000	14 000 000
K333	Bérleti díjak	0	10 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	1 300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 950 000	5 949 950
K33	Szolgáltatási kiadások	40 930 000	41 939 950
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 714 631	10 914 631
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	6 805 000
K353	Kamatkiadások	0	250 000
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	480 015
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 914 631	18 449 646
K3	Dologi kiadások	55 874 631	65 519 596

Mohora Község Önkormányzata összesített 2023. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9 000 000	9 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	220 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	700 000
K513	Tartalékok	1 946 000	40 645 012
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 646 000	41 565 012
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		127 850 631	176 414 608
K6	Beruházások	0	180 000
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	180 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	127 850 631	176 594 608

Mohora Község Önkormányzata összesített 2023. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 030 452	31 030 452
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 399 730	33 399 730
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 370 820	14 370 820
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 593 593	9 593 593
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	97 750
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	90 664 595	90 762 345
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 900 000	14 100 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 564 595	104 862 345
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	47 196 262
B34	Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	8 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	283 969	283 969
B3	Közhatalmi bevételek	10 283 969	10 283 969
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000
B405	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000
B411	Egyéb működési bevételek	0	2 766 319
B4	Működési bevételek	4 000 000	6 766 319
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		117 848 564	121 912 633
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	47 196 262
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	117 848 564	169 108 895

Mohora Község Önkormányzata összesített 2023. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 626 584	3 626 584
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	38 722 785	38 722 785
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K915 nélkül)	3 626 584	3 626 584
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 626 584	3 626 584
B813	Maradvány igénybevétele	13 628 651	11 112 297
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	38 722 785	38 722 785
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B816 nélkül)	13 628 651	11 112 297
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 628 651	11 112 297
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 477 215	180 221 192
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 477 215	180 221 192

Mohora Község Önkormányzata összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai

forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
	Személyi juttatások K1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési kiadások K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8		
Mohora Község Önkormányzata	23 810 000	2 820 000	58 569 631	9 000 000	41 565 012	180 000	0	0	42 349 369	178 294 012
Zichy Márta Óvoda	29 800 000	3 900 000	6 949 965	0	0	0	0	0	0	40 649 965
Összesen	53 610 000	6 720 000	65 519 596	9 000 000	41 565 012	180 000	0	0	42 349 369	218 943 977
Intézményfinanszírozás (-)										38 722 785
Nettósított főösszeg										180 221 192

3. melléklet a 6/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez

Mohora Község Önkormányzata összesített 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv megnevezése	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek			Bevételek összesen	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési bevételek		Működési célú pénzeszköz		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
	B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	B1-B8		
Mohora Község Önkormányzata	103 662 345	10 283 969	6 766 319	0	47 196 262	0	0	0	0	10 385 117	178 294 012
Zichy Márta Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 649 965	40 649 965
Összesen	103 662 345	10 283 969	6 766 319	0	47 196 262	0	0	0	0	51 035 082	218 943 977
Intézményfinanszírozás (-)											
Nettósított főösszeg											
										38 722 785	
										180 221 192	

forintban

Mohora Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 840 000	14 640 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	200 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 840 000	14 840 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 970 000	8 970 000
K12	Külső személyi juttatások	8 970 000	8 970 000
K1	Személyi juttatások	23 810 000	23 810 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 820 000	2 820 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	230 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	2 400 000
K31	Készletbeszerzés	1 530 000	2 630 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	600 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	700 000	700 000
K3311	Villamosenergia díja	11 230 000	11 230 000
K3312	Gázenergia díja	5 230 000	5 230 000
K3314	Víz és csatorna díja	420 000	420 000
K332	Vásárolt élelmezés	14 000 000	14 000 000
K333	Bérleti díj	0	10 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000	1 100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 450 000	5 450 000
K33	Szolgáltatási kiadások	38 030 000	38 040 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 914 631	9 914 631
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	6 805 000
K353	Kamatkiadások	0	250 000
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	230 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 114 631	17 199 631
K3	Dologi kiadások	50 374 631	58 569 631
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9 000 000	9 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	220 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	700 000
K513	Tartalékok	1 946 000	40 645 012
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 646 000	41 565 012
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		88 650 631	135 764 643

Mohora Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
K6	Beruházások	0	180 000
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	180 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	88 650 631	135 944 643

Mohora Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 030 452	31 030 452
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 399 730	33 399 730
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 370 820	14 370 820
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 593 593	9 593 593
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	97 750
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	90 664 595	90 762 345
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 900 000	12 900 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 564 595	103 662 345
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	47 196 262
B34	Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	8 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	283 969	283 969
B3	Közhatalmi bevételek	10 283 969	10 283 969
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000
B405	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000
B411	Egyéb működési kiadások	0	2 766 319
B4	Működési bevételek	4 000 000	6 766 319
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		117 848 564	120 712 633
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	47 196 262
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	117 848 564	167 908 895

Mohora Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 626 584	3 626 584
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	38 722 785	38 722 785
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	42 349 369	42 349 369
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	42 349 369	42 349 369
B813	Maradvány igénybevétele	13 151 436	10 385 117
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	13 151 436	10 385 117
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 151 436	10 385 117
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 000 000	178 294 012
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 000 000	178 294 012

Mohora Község Önkormányzata 2023. évi kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
		K1	K2							K3	K4			K5	K6
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 970 000	1 170 000	19 279 631	0	41 565 012	180 000	0	0	0	0	0	0	0	71 164 643
013320	Köztartó fenntartás és-működtetés	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
018010	Önkormányzatok elszámolása költségvetéssel szemben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 626 584	3 626 584
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 722 785	38 722 785
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 150 000	260 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000

forintban

Mohora Község Önkormányzata 2023. évi kiadási előirányzatai kormányzati funkciónként

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen		
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	K9	K1-K9				
															K1	K2
064010	Közülgítés	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
066020	Város-, községüzdalkodási egyéb szolgáztatások	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 270 000
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 350 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	7 700 000	1 000 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 890 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
082044	Könyvtári szolgáztatások	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 990 000	390 000	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 930 000

forintban

5. melléklet a 6/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez

Mohora Község Önkormányzata 2023. évi kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen								
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Feltűjtások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K1	K2			K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K1-K9
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	12 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 050 000	
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	5 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	
Összesen		23 810 000	2 820 000	58 569 631	9 000 000	41 565 012	180 000	0	0	42 349 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 294 012	

forintban

Mohora Község Önkormányzata 2023. évi bevételi előirányzatai kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási bevételek			
		B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	B1-B8			
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	47 196 262	0	49 696 262	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	90 762 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 762 345	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 151 436	13 151 436	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	
074031	Család és növédeli egészségügyi gondozás	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000	
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	

forintban

Mohora Község Önkormányzata 2023. évi bevételi előirányzatai kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Működési célú átvevett pénzeszköz B6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	Felhalmozási bevételek B5	Felhalmozási célú átvevett pénzeszköz B7	B8	B1-B8			
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	10 283 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 283 969
	Összesen	103 662 345	10 283 969	4 000 000	0	0	0	0	47 196 262	13 151 436	178 294 012		

forintban

Zichy Márta Óvoda 2023. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 000 000	27 000 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 500 000
K1107	Béren kívüli juttatás	600 000	600 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	300 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	200 000
K1	Személyi juttatások	29 800 000	29 800 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 900 000	3 900 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	1 300 000
K31	Készletbeszerzés	1 600 000	1 600 000
K321	Informatikai szolgáltatások	150 000	150 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000
K3311	Villamosenergia díj	1 000 000	1 000 000
K3312	Gázenergia díj	1 100 000	2 100 000
K3314	Víz és csatorna díj	100 000	100 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	499 950
K33	Szolgáltatási kiadások	2 900 000	3 899 950
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800 000	1 000 000
K355	Egyéb dologi kiadásai	0	250 015
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	800 000	1 250 015
K3	Dologi kiadások	5 500 000	6 949 965
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		39 200 000	40 649 965
K6	Beruházások	0	0
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39 200 000	40 649 965

Zichy Márta Óvoda 2023. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	1 200 000
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 200 000

Zichy Márta Óvoda 2023. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	477 215	727 180
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	38 722 785	38 722 785
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	39 200 000	39 449 965
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 200 000	39 449 965
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 200 000	40 649 965
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 200 000	40 649 965

Zichy Márta Óvoda 2023. évi kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Kiadások összesen		
		Személyi juttatások K1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési kiadások K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	Finanszírozási kiadások K9	K1-K9			
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	29 800 000	3 900 000	749 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 449 965
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 200 000
Összesen		29 800 000	3 900 000	6 949 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 649 965

forintban

Zichy Márta Óvoda 2023. évi bevételi előirányzatai kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
		B1	B2				B3	B4		B5			B6
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	39 449 965	40 649 965
	Összesen	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	39 449 965	40 649 965

forintban

10. melléklet a 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Mohora Község Önkormányzata 2023. évi általános és céltartaléka

Általános és céltartalék megnevezése	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
Általános tartalék	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 946 000	40 645 012
Összesen		1 946 000	40 645 012

forintban

**Mohora Község Önkormányzata nevében végzett 2023. évi beruházások, felújítások
kiadásai beruházásonként, felújításonként**

forintban

Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.30.
Beruházások összesen	K6	0	180 000
Felújítások összesen	K7	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	180 000

**Zichy Márta Óvoda nevében végzett 2023. évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként,
felújításonként**

forintban

Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat
Beruházások összesen	K6	0
Felújítások összesen	K7	0
Felhalmozási kiadások összesen		0



Mohora Község Önkormányzata

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Telefon: +36-35-372-001, E-mail: onkormanyzat@mohora.hu

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2023. augusztus 24-ei soron következő ülésére

3. Napirend: Mohorai Római Katolikus Egyházközséggel – köztemető kialakítására és fenntartására – köttetendő megállapodás jóváhagyása

Előterjesztés típusa: írásbeli

Előterjesztő: Petrás Judit jegyző

Készítette: Petrás Judit jegyző

A képviselő-testület a javaslat megtárgyalása során
nyílt
zárt ülést tart.

A képviselő-testület döntése
határozat
rendelet

A képviselő-testület a döntést
nyílt
titkos szavazással hozza.

A javaslat elfogadásához
egyszerű
minősített többség szükséges.

A javaslat elfogadásához név szerinti szavazás
szükséges
nem szükséges



Az előterjesztés a jogszabályi előírásoknak megfelel!
Petrás Judit s.k. jegyző





**Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől**

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.
Telefon: +36-35-549-022, E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 13. § (1) bekezdés 2. pontja értelmében a köztemető kialakítása és fenntartása az önkormányzat helyben biztosítható közfeladata.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 3. § b) pontja alapján köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban lévő temető vagy temetőrész, amelyben az önkormányzat – a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.

Tekintettel arra, hogy a Mohora Belterület 32/2 helyrajzi szám alatt felvett, kivett temető megnevezésű, 8475 négyzetméter területű ingatlan a Mohorai Római Katolikus Egyházközség (2698 Mohora, Rákóczi út 1.) kizárólagos tulajdonában van, illetve Mohora Község Önkormányzata tulajdonában nincs temető, a temető tulajdonosával az írásbeli előterjesztés szerinti megállapodás megkötése szükséges.

Kérem a képviselő-testületet az írásbeli előterjesztés megismerésére, továbbá megtárgyalására, valamint a határozat meghozatalára!

Keltezés helye, ideje: Cserhátsurány, 2023. augusztus 16.



Petrás Judit
Petrás Judit

Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

___/2023. (VIII. ___) önkormányzati határozat

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megismerte a „*Mohorai Római Katolikus Egyházközséggel – köztemető kialakítására és fenntartására – köttetendő megállapodás jóváhagyása*” című írásbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja értelmében a köztemető kialakítására és fenntartására vonatkozó kötelezettségének teljesítése érdekében az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal a Mohorai Római Katolikus Egyházközséggel (2698 Mohora, Rákóczi út 1.) köttetendő megállapodást jóváhagyja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az írásbeli előterjesztés szerinti tartalmú megállapodás aláírása, továbbá a jelen határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gulyás Géza polgármester

Határidő: azonnal

MEGÁLLAPODÁS KÖZTEMETŐ KIALAKÍTÁSÁRA ÉS FENNTARTÁSÁRA

amely létrejött egyrészről

Mohora Község Önkormányzata

székhely: 2698 Mohora, Rákóczi út 8.
törzskönyvi azonosító szám: 735562
adószám: 15735564-2-12
KSH statisztikai számjel: 15735564-8411-321-12
képviseli: Gulyás Géza polgármester

(a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről

Mohorai Római Katolikus Egyházközség

székhely: 2698 Mohora, Rákóczi út 1
adószám: 19927594-1-12
KSH statisztikai számjel: 19927594-9491-559-12
képviseli: Ipolyi Károly plébános

(a továbbiakban: Egyház) (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. Általános rendelkezések

- 1.1. A Felek rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontja értelmében a köztemető kialakítása és fenntartása az Önkormányzat helyben biztosítható közfeladata.
- 1.2. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 3. § b) pontja alapján köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban lévő temető vagy temetőrész, amelyben az önkormányzat – a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.
- 1.3. A Felek rögzítik, hogy:
 - a) a Mohora Belterület 32/2 helyrajzi szám alatt felvett, kivett temető megnevezésű, 8475 négyzetméter területű ingatlan az Egyház kizárólagos tulajdonában van,
 - b) az Önkormányzat tulajdonában nincs temető,
 - c) a Mohora Belterület 32/2 helyrajzi szám alatt felvett, kivett temető megnevezésű, 8475 négyzetméter területű ingatlanon található 94 négyzetméter területű ravatalozó felépítményt az Önkormányzat létesítette.

2. A megállapodás tartalma

- 2.1. Az Önkormányzat az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott köztemető kialakítására és fenntartására vonatkozó kötelezettségét az Egyházzal kötött jelen megállapodás alapján teljesíti.

- 2.2. Az Egyház kötelezettséget vállal arra, hogy a kizárólagos tulajdonát képező Mohora Belterület 32/2 helyrajzi szám alatt felvett, kivett temető megnevezésű, 8475 négyzetméter területű ingatlanból (a továbbiakban: Temető) 107 négyzetméter területű temetőrészt (a továbbiakban: Köztemető) (a továbbiakban együtt: Temetők) – a jelen megállapodás 1. melléklete szerinti használati megosztási vázrajznak megfelelően – térítésmentesen az Önkormányzat kizárólagos használatába adja annak érdekében, hogy az Önkormányzat a köztemető kialakítására és fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesítse.
- 2.3. A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a Köztemetőben az elhunyt személy eltemetésének lehetőségét felekezeti hovatartozásra, illetve lelkiismereti meggyőződésre és bármely más megkülönböztetésre való tekintet nélkül mindenki számára biztosítja.
- 2.4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Köztemető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően látja el.
- 2.5. Az Önkormányzat a 2.4. pontban meghatározott, a Köztemető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő kiadásokat a saját, éves költségvetésének terhére vállalja és biztosítja.
- 2.6. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Temetőben az Önkormányzat által létesített 94 négyzetméter területű ravatalozóban rendelkezésre álló, a holttest ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő berendezés, továbbá valamennyi technikai berendezés használatát az Egyház részére térítésmentesen biztosítja, továbbá gondoskodik annak fenntartásáról és üzemeltetéséről.
- 2.7. A Temetőkben a vízvételi lehetőségről – közkifolyó formájában – az Önkormányzat gondoskodik.
- 2.8. A Temetőkben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről az Önkormányzat gondoskodik. A Temetőkben keletkezett hulladék gyűjtésére az Önkormányzat hulladéktároló konténereket, egyéb hulladéktároló edényzetet biztosít. A hulladéktároló konténerek, egyéb hulladéktároló edényzet ürítéséről és elszállításáról szükség szerint az Önkormányzat gondoskodik.
- 2.9. A Felek tudomásul veszik, hogy a Köztemető esetében a temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben, a Temető esetében temetőszabályzatban kell rendelkezni.
- 2.10. Az Egyház a Temető fenntartását és üzemeltetését a jogszabályi előírásnak megfelelően temetőszabályzatban, az Önkormányzat a Köztemető fenntartását és üzemeltetését a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint végzik.

3. Záró rendelkezések

- 3.1. Az Önkormányzat és az Egyház a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton rendezik.
- 3.2. Jelen megállapodást mind Önkormányzat, mind az Egyház jogosult költségvetési év végére 6 hónapos felmondási idővel írásban, indoklás nélkül felmondani.
- 3.3. Jelen megállapodás módosítása és kiegészítése kizárólag írásban, a Felek egyetértésével lehetséges.

3.4. Jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletezettséggel szabályozott kérdések tekintetében a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

3.5. Jelen megállapodás 2023. szeptember 1. napján lép hatályba.

3.6. Jelen megállapodást az Önkormányzat a ___/2023. (VIII. ___) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodás 2 példányban készült, amelyet az Önkormányzat és az Egyház, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után jóváhagyólag aláírták, s amely példányokból egy példány az Önkormányzatot, egy példány az Egyházat illeti meg.

Keltezés helye, ideje: Mohora, 2023. augusztus ____

Gulyás Géza
Mohora Község Önkormányzata
polgármester

Ipolyi Károly
Mohorai Római Katolikus Egyházközség
plébános


VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ (TERVEZET)

a(z) 32/2 helyrajzi számú földrészlet használati megosztásáról

Méretarány 1:1000

Ez a vázrajz ingatlan-nyilvántartási átvezetésre nem használható!

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.



HASZNÁLATI JOG ELŐTTI ÁLLAPOT						HASZNÁLATI JOG UTÁNI ÁLLAPOT								Megjegyzés
Helyrajzi szám	Alrészlet		Min. ó.	Terület ha.m ²	AK	Helyrajzi szám	Alrészlet		Min. ó.	Terület ha.m ²	AK	Használati jog jogosultja		
	jel	műv. ág					jel	műv. ág					13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
32/2	-	kivett, temető	-	0.7776	-	32/2/I.	-	kivett, temető	-	0.0107	-	Okirat szerint	-	
						32/2/II.	-	kivett, temető	-	0.7669	-	Okirat szerint	-	
Összesen:				0.7776	-	Összesen:				0.7776	-	-	-	

A használati megosztás akaratumunknak megfelelően történt:

Az állami alapadat-tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik

Szügy, 2023. augusztus 03.

Balassagyarmat, 2023. hó nap

Pálos Adrián

földmérő / minőségtanúsító

földmérő ig. száma: 6565

Ing.rend.min.sz.: 2273 / 2015

GD-T: 12-00423

P. H.

záradékoló



Mohora Község Önkormányzata

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Telefon: +36-35-372-001, E-mail: onkormanyzat@mohora.hu

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2023. augusztus 24-ei soron következő ülésére

4. Napirend: A köztemető és a temetkezési hely szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztés típusa: írásbeli

Előterjesztő: Petrás Judit jegyző

Készítette: Petrás Judit jegyző

A képviselő-testület a javaslat megtárgyalása során nyílt zárt ülést tart.

A képviselő-testület döntése határozat rendelet

A képviselő-testület a döntést nyílt titkos szavazással hozza.

A javaslat elfogadásához egyszerű minősített többség szükséges.

A javaslat elfogadásához név szerinti szavazás szükséges nem szükséges



Az előterjesztés a jogszabályi előírásoknak megfelel!
Petrás Judit s.k. jegyző



**Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől**

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.
Telefon: +36-35-549-022, E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A köztemetőről és a temetkezés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása érdekében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a szerinti indokolást az alábbiak szerint terjesztem elő:

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az önkormányzat a rendeletét:

- az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja,
- a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 41. § (3) bekezdése, valamint
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján alkotja meg.

A rendelet célja, hogy meghatározza:

- a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket
- a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait
- a temetési hely gazdálkodási szabályait
- a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályait
- temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját
- a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét

A rendelet célja továbbá, hogy a köztemető esetében a temető használati rendjét - a Törvény 6. § (4) bekezdés szerinti előírásnak eleget téve - rendeletben szabályozza.

A rendelet célja továbbá, hogy eleget tegyen még mindazon helyi szabályozási kötelezettségnek, melyek szükségességére a Törvény, valamint a törvény és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) utal.

A Törvény 16. §-a alapján a temető üzemeltetését a Törvényben, a Kormányrendeletben, önkormányzati rendeletben meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni.

Kérem a képviselő-testületet az írásbeli előterjesztés megismerésére, továbbá megtárgyalására, valamint az önkormányzati rendelet megalkotására!

Keltezés helye, ideje: Cserhátsurány, 2023. augusztus 16.


Petrás Judit
Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § - a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A fenti jogszabály előkészítőjeként a hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján az alábbiakról tájékoztatom

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai

1.1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

- társadalmi hatása: nem jelentős
- gazdasági hatása: jelentéktelen
- költségvetési hatása: jelentéktelen

1.2. Környezeti és egészségi következményei

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következményei nincsenek.

1.3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló releváns hatása nincs.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotása kötelező.

A rendeletalkotás elmaradásának várható következménye, hogy a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeit alkalmazza.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Keltezés helye, ideje: Cserhátsurány, 2023. augusztus 16.


Petrás Judit
Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző



Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés helyi szabályairól

Mohora Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. §

Mohora Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott köztemető kialakítására és fenntartására vonatkozó kötelezettségét a Mohorai Római Katolikus Egyházközséggel (2698 Mohora, Rákóczi út 1.) (a továbbiakban: Egyház) kötött megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) alapján a 2. §-ban meghatározott temetőben teljesíti.

2. §

Az Egyház a Megállapodás alapján a kizárólagos tulajdonát képező Mohora Belterület 32/2 helyrajzi szám alatt felvett, kivett temető megnevezésű, 8475 négyzetméter területű ingatlanból (a továbbiakban: Temető) 107 négyzetméter területű temetőrészt (a továbbiakban: Köztemető) (a továbbiakban együtt: Temetők) – a Megállapodás 1. melléklete szerinti használati megosztási vázrajznak megfelelően – térítésmentesen az Önkormányzat kizárólagos használatába adja annak érdekében, hogy az Önkormányzat a köztemető kialakítására és fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesítse.

3. §

E rendelet hatálya kiterjed a 2. §-ban meghatározott Köztemetőre, valamint az ott végzett temetkezési, temető fenntartási és üzemeltetési tevékenységre.

4. §

Az Önkormányzat a Köztemetőben az elhunyt személy eltemetésének lehetőségét felekezeti hovatartozásra, illetve lelkiismereti meggyőződésre és bármely más megkülönböztetésre való tekintet nélkül mindenki számára biztosítja.

5. §

E rendeletet alkalmaznia kell a Köztemető fenntartását, üzemeltetését, a temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági

társaságoknak, valamint annak, akire nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.

2. A temető fenntartása, üzemeltetése és az üzemeltető nyilvántartási kötelezettsége

6. §

A Köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről az Önkormányzat gondoskodik.

7. §

Az Önkormányzat a Köztemető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény), továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezéseinek megfelelően látja el.

8. §

Az Önkormányzat a Köztemetőben a temetési helyekről a Törvény 18. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást vezet.

3. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek

9. §

A Köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételekre vonatkozó általános szabályokat a Törvény, valamint a Kormányrendelet rögzíti.

10. §

A Temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről az Önkormányzat gondoskodik

11. §

A Temetőben keletkezett hulladék gyűjtésére az Önkormányzat hulladéktároló konténereket, egyéb hulladéktároló edényzetet biztosít.

12. §

A Temetőben a hulladéktároló konténerek, egyéb hulladéktároló edényzet üritéséről és elszállításáról szükség szerint az Önkormányzat gondoskodik.

13. §

A Temetőben az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a Mohora Belterület 32/2 helyrajzi szám alatt felvett, kivett temető megnevezésű, 8475 négyzetméter területű ingatlanon található 94 négyzetméter területű az Önkormányzat által létesített ravatalozóban rendelkezésre álló, a holttest ideiglenes

elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő berendezés, továbbá valamennyi technikai berendezés használatát, valamint gondoskodik annak fenntartásáról és üzemeltetéséről.

14. §

A Temetőben a vízvételi lehetőségről – közkifolyó formájában – az Önkormányzat gondoskodik.

4. A temető használatának és igénybevételének szabályai

15. §

A Köztemető használata és igénybevétele során a Törvény, valamint a Kormányrendelet vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

16. §

A Köztemető korlátlanul nyitva tart. A Köztemető használatával és igénybevételével kapcsolatos, a Köztemető üzemeltetőjének közreműködését igénylő ügyeket az Önkormányzat ügyfélfogadási idejében lehet elintézni.

17. §

(1) A Köztemetőt az ott tartózkodók kötelesek úgy használni, hogy a Köztemető kegyeleti funkciója ne sérüljön, az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzését, ápolását ne zavarják.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak érvényesülése érdekében tilos

- a) a Köztemetőbe vakvezető, rendőrségi kutya kivételével állatot bevinni és beengedni,
- b) a Köztemetőben kegyeletet sértő módon hangoskodni, zenét hallgatni,
- c) a Köztemető területén olyan magatartást tanúsítani, tevékenységet végezni, amely sérti a kegyeletet, és megbotránkozást kelt a Köztemetőhasználók körében,
- d) a szemetelés, a növényi és a sírokról, sírboltról származó hulladék sírok közötti tárolása.

(3) A Köztemetőben tilos továbbá

- a) járművel közlekedni – kivéve a halottaskocsit és a mozgáskorlátozott személyt szállító járművet, valamint az üzemeltető engedélyével síremlék-készítés céljából szállítást végző járművet –,
- b) kerékpározni, kerékpárt bevinni – a kerékpárt a parkolóban elhelyezett tárolóban kell tárolni,
- c) a sírokat, a sírokra ültetett növényeket megrongálni, a Köztemetőben nyíló és ott elhelyezett virágokat a Köztemetőből kivinni,
- d) a sírok díszítését megrongálni, csonkítani, bepiszkítani, a díszítő tárgyakat illetéktelen személynek elvinni vagy eltávolítani,
- e) minden olyan magatartás, amely a temető zöldfelületét, útjait, parkosítási tevékenységét érinti.

18. §

A Köztemetőhasználók kötelesek

- a) a ravatalozót, a sírokat, a síremléket, a Köztemető kerítését és egyéb létesítményeit, építményeit rendeltetésüknek megfelelően használni, azok épségére ügyelni,
- b) a Köztemető tárgyaira vigyázni,

- c) a Köztemetőben keletkezett hulladékokat, a gyomot, az elszáradt virágokat és koszorút, a gyertyát és mécsest a Köztemetőben elhelyezett hulladékgyűjtőbe elhelyezni.

19. §

Tilos

- a) olyan tárgyak a Köztemető területén történő elhelyezése, mely nem a sír, sírbolt díszítésére szolgál, valamint
b) padok, ülőhelyek engedély nélküli elhelyezése.

20. §

(1) A Köztemetőhasználó a Köztemetőben köteles a tűzveszély keletkezését eredményező magatartástól tartózkodni, valamint a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket, gyertyát, mécsest úgy elhelyezni, hogy tűz ne keletkezzen.

(2) A Köztemetőben tilos bármilyen célból tüzet rakni.

5. A ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai

21. §

A Kormányrendelet 25. § (1) bekezdése alapján a Köztemetőbe szállított halottat az azonosság megállapítása és az okmányoknak az üzemeltető részére történő átadása után – a szállításnál használt külső koporsóval együtt – azonnal el lehet temetni, vagy gondoskodni kell a hűtőben, ravatalozóban való elhelyezéséről.

22. §

A Köztemető ravatalozójának használata nem kötelező, ha a Köztemetőbe szállított halott - a kötelező azonosítást követően - haladéktalanul eltemetésre kerül.

23. §

A Köztemetőbe beszállított, - kötelező azonosítást követően - haladéktalanul eltemetésre nem kerülő holttesteket a temetésig a ravatalozó épületben kell tartani.

6. A temetési hely gazdálkodási szabályai, a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

24. §

A temető felosztására, kijelölésére a Kormányrendelet 10. § (1)-(3) bekezdését, a 11. § (6) bekezdését, valamint a 12. § (6) bekezdését kell alkalmazni.

25. §

(1) A sírhelytáblák – közös érintkezési szakaszai – között legalább 2 méter széles utat kell biztosítani.

(2) A sírhelytáblákon belül a sírhelysorokat egymástól minimum 1 méter távolságra kell elhelyezni.

(3) A sírhelysorokon belül a temetési helyeket, sírhelyeket egymástól minimum 60 cm távolságra kell elhelyezni.

(4) A temetési helyek kialakításánál figyelembe kell venni a 25. §-ban meghatározott minimális távolságot a sírhelytáblák, a sírhely sorok és a temetési helyek között.

26. §

Az Önkormányzat nem él azzal a lehetőséggel, hogy a Kormányrendelet 31. § (1) bekezdésétől eltérően szabályozza a temetési hely kiadásának rendjét, így az elhunytat az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell temetni, kivéve, ha az eltemettetőnek van a Köztemetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga, és ezzel a joggal élni is kíván.

27. §

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati jog) a Kormányrendelet 18. § (1) bekezdése alapján

- a) koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év
- b) sírbolt esetén 60 év
- c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év
- d) urnasírbolt esetén 20 év

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog - a Kormányrendelet 18. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel az (1) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejára után meghosszabbítható, újraváltható. Az újraváltás időtartama a temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az (1) bekezdésben meghatározott használati időnél rövidebb is lehet, de legalább

- a) az (1) bekezdés a) pontja esetében 10 év
- b) az (1) bekezdés b) pontja esetében 30 év
- c) az (1) bekezdés c) pontja esetében 5 év
- d) az (1) bekezdés d) pontja esetében 10 év

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jogokról nyilvántartást kell vezetni.

7. A sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása

28. §

A Köztemetőben alkalmazott temetési helyek szélességi, hosszúsági méretét és az egymástól való távolságát a Kormányrendelet 11. §-a, a 12. § (1)-(5) bekezdése, valamint a 33. §-a állapítja meg.

29. §

(1) Koporsós temetés esetén a sírhely, valamint hamvasztásos temetés esetén az urna földbe temetése esetén az urnasírhely mélységére, hosszára és szélességére, vonatkozó előírásokat a Kormányrendelet 11. §, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdés figyelembevételével e rendelet 1. melléklet I. pontja állapítja meg.

(2) Az egy urnafülkébe vagy urnasírhelybe temethető urnák számát e rendelet 1. melléklet II. pontja állapítja meg.

30. §

A sírjelek alkalmazása során a Kormányrendelet 13–14. §-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

31. §

A Köztemetőben a hamvak szétszórása nem engedélyezett.

32. §

(1) A temetési helyre elhelyezni tervezett síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a Köztemető üzemeltetője részére előzetesen be kell mutatni. A bemutatás tényét és a tervezet szabályoknak való megfeleléseit az üzemeltető írásban igazolja. A terv egy példányát megőrzi.

(2) A Köztemetőben végezendő egyéb vállalkozási tevékenység szándékát a munkavégzés megkezdése előtt 5 munkanappal írásban kell bejelenteni a Köztemető üzemeltetőjének. A bejelentésnek tartalmaznia kell a munkavégzés temetőbeli helyét és idejét, a munkavégzés tartalmát, a gépjárművel való behajtás igényét, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Köztemető rendeletben meghatározott előírások betartásra kerülnek.

(3) A Köztemetőben történő munkavégzésre a Kormányrendelet 23. §-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

8. A kegyeleti tárgyak elhelyezése

33. §

(1) A Köztemetőlátogató joga, hogy a temetési helyeken olyan kegyeleti tárgyakat helyezzen el, amelyek nem sértik mások kegyeleti jogait, a Köztemető jellegét.

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelő kegyeleti tárgyakat akkor lehet szabadon elhelyezni a sírokon, ha azok – méretüknél fogva – nem kötöttek engedélyhez.

(3) A kegyeleti tárgy mérete tekintetében be kell tartani a sírjelre vonatkozó korlátozásokat is.

9. A növényzet elhelyezése

34. §

(1) A temetési helyeken úgy lehet lágyszárú növényeket elhelyezni a sírhely földjébe vagy cserépbe, hogy azok a sírok közötti mozgást ne akadályozzák.

(2) Az egy méternél magasabbra növő növények ültetési szándékát a Köztemető üzemeltetőjének előzetesen be kell jelenteni. A Köztemető üzemeltető írásbeli hozzájárulást adhat az ilyen növények ültetéséhez.

(3) A Köztemető területén belül kizárólag a temetési helyre lehet növényeket ültetni. A temetési helyre elhelyezett növények esetében is biztosítani kell azt, hogy azok a temetési helynél nagyobb területet ne foglaljanak el.

10. A sírhelygondozás szabályai

35. §

- (1) Az Önkormányzat nem él a Kormányrendelet 10. § (4) bekezdése szerinti lehetőséggel, hogy a Köztemető egyes területei építészeti, kertészeti kialakításának és gondozásának részletes feltételeit rendeletben meghatározza.
- (2) A sírhelyeket a temetési hely felett rendelkezési jogosultsággal bíró személynek gondoznia kell.
- (3) A sírhelygondozás során a keletkezett hulladékot nem szabad a sírhely mellett vagy a sírhelyek között tárolni, azt a hulladékgyűjtőben kell elhelyezni.
- (4) A sírhely gondozásakor a szomszédos sírhelyeket nem szabad megrongálni, bepiszkítani.
- (5) A sírhelyeken elhelyezett sírjeleket, különösen a síremléket gondozni kell. A sírjelet úgy kell elhelyezni, hogy ne veszélyeztesse a látogatók vagy Köztemetői tárgyak épségét.
- (6) A sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező. A felhantolás magassága maximum 50 cm .
- (7) Amennyiben a temetési helyen elhelyezett sírjel vagy sírbolt a biztonságos használatot veszélyezteti, a Kormányrendelet 15. §-a szerint kell eljárni.

11. A temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételei

36. §

A Köztemető fenntartására és üzemeltetésére az Önkormányzat kegyeleti közszolgáltatási szerződést köthet.

37. §

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés tartalmára vonatkozó előírásokat a Törvény 39. §-a tartalmazza.

38. §

A kegyeleti közszolgáltatásokat a Törvény, a Kormányrendelet, valamint jelen rendelet betartásával kell biztosítani.

12. A temetési hely megváltásának és újraváltásának díja

39. §

A Köztemetőben a temetési hely megváltásáért és újraváltásáért díjat nem kell fizetni.

13. A temetőfenntartási hozzájárulás díja

40. §

A Köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek temetőfenntartási hozzájárulási díjat nem kell fizetnie.

14. A létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díja

41. §

Annak a temetkezési szolgáltatónak, aki igénybe veszi

- a) a Köztemetői létesítményeket, valamint
 - b) a Köztemető üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat
- igénybevételi díjat nem kell fizetnie.

15. A temetési szolgáltatás rendje

42. §

A Köztemetőben a temetési szolgáltatás tevékenységek ellátásának temetői rendjére vonatkozóan a Törvény 25. § (1)–(2) bekezdését, 26-28. §-ait, valamint a Kormányrendelet. 47-53/B §-át kell alkalmazni.

16. A temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje

43. §

A Köztemetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek rendjére a 32. §-ban, továbbá a Kormányrendelet 23. §-ában meghatározottakat kell értelemszerűen alkalmazni.

17. Záró rendelkezések

44. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

Gulyás Géza
polgármester

Petrás Judit
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Keltezés helye, ideje: Mohora, 2023. augusztus 25.

Petrás Judit
jegyző

1. melléklet a 7/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez

I. Az egyes temetési helyek méretei

Megnevezés	A temetési hely		
	hossza	szélessége	mélysége
Egyes sírhely – koporsós temetés esetén	210	90	200
Kettős sírhely – koporsós temetés esetén	210	190	200
Urnasírhely – urna földbe temetése esetén	80	60	100

II. Az urnák elhelyezésének szabályai

Megnevezés	Elhelyezhető urnák száma
Urnafülkébe	maximum 2 db
Urnasírhelybe	maximum 2 db



Mohora Község Önkormányzata

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Telefon: +36-35-372-001, E-mail: onkormanyzat@mohora.hu

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2023. augusztus 24-ei soron következő ülésére

5. Napirend: Közművelődési munkatárs munkakör betöltésére irányuló pályázat elbírálása

Előterjesztés típusa: írásbeli

Előterjesztő: Petrás Judit jegyző

Készítette: Petrás Judit jegyző

A képviselő-testület a javaslat megtárgyalása során nyílt
 zárt ülést tart.

A képviselő-testület döntése határozat
 rendelet

A képviselő-testület a döntést nyílt
 titkos szavazással hozza.

A javaslat elfogadásához egyszerű
 minősített többség szükséges.

A javaslat elfogadásához név szerinti szavazás szükséges
 nem szükséges



Az előterjesztés a jogszabályi előírásoknak megfelel!
Petrás Judit s.k. jegyző



**Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől**

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.
Telefon: +36-35-549-022, E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 18/2023. (II. 22.) számú határozatával közművelődési munkatárs munkakör betöltésére irányuló pályázati felhívást hagyott jóvá.

A közművelődési munkatárs munkakör betöltésére irányuló pályázat beérkezési határideje: 2023. július 24-e volt.

A közművelődési munkatárs munkakör betöltésére irányuló pályázati eljárás során 1 (egy) pályázat érkezett.

Géczy Zoltán pályázó rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséggel és szakképzettséggel.

Kérem a képviselő-testületet az írásbeli előterjesztés megismerésére, továbbá megtárgyalására, valamint a határozati javaslat elfogadására!

Keltezés helye, ideje: Cserhátsurány, 2023. augusztus 16.



Petrás Judit
Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

 /2023. (VIII.) önkormányzati határozat

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megismerte a „Közművelődési munkatárs munkakör betöltésére irányuló pályázat elbírálása” című írásbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 83/A. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva úgy határozott, hogy Mohora Község Önkormányzatánál közművelődési munkatárs munkakörbe 2023. szeptember 15. napjától Gézy Zoltánt nevezi ki az alábbi feltételekkel:

A munkavégzésre irányuló jogviszony típusa: közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2698 Mohora, Kossuth út 54.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény, és a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet szerinti feladatok ellátása, segíti az önkormányzat hatáskörébe utalt közművelődési tevékenység támogatásának feladatellátását, a helyi rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások biztosítását

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról szóló 475/2020. (X. 30.) Kormányrendelet alapján kell megállapítani

A polgármester felkéri a jegyzőt, a jelen határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Felelős: Petrás Judit jegyző
Határidő: 2023. szeptember 15.



Mohora Község Önkormányzata

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Telefon: +36-35-372-001, E-mail: onkormanyzat@mohora.hu

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2023. augusztus 24-ei soron következő ülésére

6. Napirend: Önkormányzat hivatali épület energetikai korszerűsítésének kivitelezése tárgyú beszerzési eljárás megindítása

Előterjesztés típusa: írásbeli

Előterjesztő: Petrás Judit jegyző

Készítette: Petrás Judit jegyző

A képviselő-testület a javaslat megtárgyalása során nyílt
zárt ülést tart.

A képviselő-testület döntése határozat
rendelet

A képviselő-testület a döntést nyílt
titkos szavazással hozza.

A javaslat elfogadásához egyszerű
minősített többség szükséges.

A javaslat elfogadásához név szerinti szavazás szükséges
nem szükséges



Az előterjesztés a jogszabályi előírásoknak megfelel!
Petrás Judit s.k. jegyző





**Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől**

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.
Telefon: +36-35-549-022, E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2022. (I. 13.) számú határozata alapján a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívás vonatkozásában vissza nem térítendő támogatás igénylésére támogatási kérelmet nyújtott be Mohora község polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítésére (a továbbiakban: Projekt) tekintettel.

A támogatási kérelem - a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, mint Támogató 2022.11.25. napon kelt támogatási döntése szerint – támogatásban részesült.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2025.05.31.

A Projekt tervezett teljes költsége 50 000 000 forint.

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége 50 000 000 forint.

A Projektre megítélt támogatás összege 50 000 000 forint.

Finanszírozási mód: Utófinanszírozás

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 50 000 000 forint.

A Projekt költségvetése

Költség kategória	Költség típus	Támogatás összesen (forintban)
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	44 128 972
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	100 000
Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 500 000
Százalékos átalányalpú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalpú finanszírozás költségei	467 290
Százalékos átalányalpú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalpú finanszírozás költségei	2 803 738
Projekt elszámolható költsége		50 000 000
Projekt teljes költsége		50 000 000

A projekt megvalósítása érdekében a hatályos beszerzési szabályzat 3.7.2. b) pontja alapján beszerzési eljárás (versenyeztetés) indítása szükséges legalább három ajánlatkérésrel.

A hatályos beszerzési szabályzat értelmében a versenyeztetés során írásbeli ajánlattételi felhívást kell elfogadni és kiadni legalább három lehetséges partnernek.

Az ajánlattételi felhívást nettó 500 000 forintot elérő, vagy meghaladó becsült értékű beszerzések esetén a képviselő-testület hagyja jóvá.

Mindezek alapján kérem a képviselő-testületet a beszerzési eljárás megindítására, továbbá az írásbeli előterjesztés szerinti ajánlattételi felhívás jóváhagyására és a határozati javaslat elfogadására!

Keltezés helye, ideje: Cserhátsurány, 2023. augusztus 23.



Petrás Judit
Petrás Judit

Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

___/2023. (VIII. ___) önkormányzati határozat

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megismerte az „Önkormányzat hivatali épület energetikai korszerűsítésének kivitelezése tárgyú beszerzési eljárás megindítása” című írásbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívás keretében TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00049 azonosító számú, Mohora község polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése című nyertes projekt megvalósítása céljából beszerzési eljárást indít.

A beszerzési eljárás tárgya: Önkormányzat hivatali épület energetikai korszerűsítésének kivitelezése

A képviselő-testület a beszerzési szabályzat 3.7.2. b) pontja alapján, a beszerzési eljárás, illetve a versenyztetés lefolytatása érdekében a határozat melléklete szerinti ajánlattételi felhívást adja ki.

Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők:

1. Név: KEVESZOL Kft.
Székhely: 5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.
2. Név: M4 FLOTTAKEZELŐ Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, Eötvös tér 8. 1. em. 1. ajtó
3. Név: Szalók Terv Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, Hunyadi János utca 55/A.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a jelen határozattal elfogadott beszerzési eljárással összefüggő feladatok végrehajtására.

Felelős: Petrás Judit jegyző
Határidő: 2023. augusztus 24.



Mohora Község Önkormányzata

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Telefon: +36-35-372-001, E-mail: onkormanyzat@mohora.hu

Iktatószám: M/___-1/2023

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

„Önkormányzat hivatali épület energetikai korszerűsítésének kivitelezése” tárgyú beszerzési eljáráshoz

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a beszerzési szabályzat szerinti döntéshozói jogosultsággal rendelkező, a beszerzési eljárás megindításáról az alábbiak szerint dönt:

1. Ajánlatkérő

Neve: Mohora Község Önkormányzata
Címe: 2698 Mohora, Rákóczi út 8.
Telefonszáma: +36-35-372-001
E-mail címe: onkormanyzat@mohora.hu

2. Az ajánlatkérő nevében eljáró

Neve: Gulyás Géza polgármester
Címe: 2698 Mohora, Rákóczi út 8.
Telefonszáma: +36-35-372-001
E-mail címe: onkormanyzat@mohora.hu

3. A beszerzési eljárás fajtája:

A szolgáltatás becsült értéke nem éri el a nettó ötvenmillió forintot, ezért nem közbeszerzési eljárás keretében történik a beszerzés – versenyeztetés három ajánlatkéréssel.

4. A beszerzési eljárás tárgya:

Önkormányzat hivatali épület energetikai korszerűsítésének kivitelezése

5. A beszerzés forrása:

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00049 azonosító számú, „Mohora község polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű nyertes projekt keretében biztosított vissza nem térítendő támogatás.

6. A szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés

- 7. A szerződés tárgya:** Önkormányzat hivatali épület energetikai korszerűsítésének kivitelezése az ajánlattételi felhívás 1. melléklete szerinti műszaki kiviteli tervdokumentációnak megfelelően
- 8. A szerződéskötés tervezett időpontja:** 2023. szeptember 01.
- Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely okból a nyertes ajánlattevővel nem jön létre a szerződés, a második legkedvezőbb ajánlattevőt kéri fel a szerződés megkötésére.
- 9. A teljesítés határideje:** 2024. december 31.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
- 10. A teljesítés helye:** Mohora Község Önkormányzata
2698 Mohora, Rákóczi út 8. Hrsz.: 48
- 11. Az ajánlat megadásának módja:** Ajánlattételi felhívás 2. melléklete szerinti tételes, árazott költségvetés
- Az ajánlatot az ajánlattevő képviselőjére jogosult aláírásával kell ellátni.
- 12. Az ajánlat benyújtásának módja:** Személyesen:
Mohora Község Önkormányzata
2698 Mohora, Rákóczi út 8.
- A személyes benyújtott ajánlatokat papír formátumban zárt és sértetlen borítékban kell benyújtani.
- A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni:
„Ajánlat „Önkormányzat hivatali épület energetikai korszerűsítése” tárgyú beszerzési eljáráshoz. Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani TILOS!”
- 13. Az ajánlatadással kapcsolatos egyéb követelmények:** Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia szükséges a cégkivonatban szereplő cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá, ennek a személynek a cégszerű meghatalmazása és aláírásának a cégjegyzésre jogosult személy általi igazolása szükséges.

Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia szükséges a nyilatkozatát, amelynek tartalmaznia kell, hogy nincs adótartozása, és nem áll felszámolás vagy végelszámolás alatt, illetve tevékenységét nem szünetelteti.

Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia szükséges a nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás megismeréséről és elfogadásáról.

14. Az ajánlattételi határidő:

2023. augusztus 29. 16.00 óra

Az ajánlatkérő az ajánlatokat akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha az az ajánlattételi határidőig megérkezik.

Az ajánlatkérő a határidőn túl vagy a hiányosan érkezett ajánlatot érvénytelennek minősíti.

Az ajánlatkérő az esetlegesen hiányosan benyújtott ajánlat tekintetében hiánypótlást nem biztosít.

15. Az ajánlat benyújtásának címe:

Mohora Község Önkormányzata
2698 Mohora, Rákóczi út 8.

16. Az ajánlatok felbontásának helyszíne, és tervezett időpontja:

Mohora Község Önkormányzata
2698 Mohora, Rákóczi út 8.
2023. augusztus 30. 08.00 óra

17. Az ajánlatok bírálati szempontja:

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ellenszolgáltatás elve alapján értékeli, azaz az ajánlatkérő a bruttó ajánlati árakat veti össze és a legalacsonyabbat preferálja.

18. Tájékoztatás az eljárás eredményéről

2023. augusztus 31.

19. Az ajánlati felhívás gazdasági szereplők részére való megküldésének napja:

2023. augusztus 24.

Keltezés helye, ideje: Mohora, 2023. év augusztus hó 24. nap

Mohora Község Önkormányzata
Gulyás Géza
polgármester

Melléklet:

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| 1. melléklet: | Műszaki kiviteli tervdokumentáció |
| 2. melléklet | Árazatlan költségvetési kiírás |

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00049
kódszámú
pályázat keretében megvalósítandó

Mohora Község önkormányzati épületének energetikai korszerűsítéséhez



Megrendelő: Mohora Község Önkormányzata
2698 Mohora, Rákóczi út
képviselője: Gulyás Géza - polgármester

Épület címe: Nógrád megye, 2698 Mohora, Rákóczi út 8

Dátum: 2023. június 20.

1 Előzmények

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00049 kódszámú pályázati konstrukció keretében jelen felújítás célja az épület energetikai korszerűsítése, mely által csökkennek a tulajdonos üzemeltetésre fordított költségei.

Az épület energetikai számítása az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 TNM rendelet szerinti módszerrel készült.

A meglévő épület szerkezetekre hőszükséglet számítás alapján az épület egyes szerkezetei nem elégték ki az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 7/2006.(V.24.) TNM rendelet (továbbiakban TNM rendelet) költségoptimalizált követelményértékeit – tehát az épület energetikai szempontból nem megfelelő.

Jelen projekt tárgya a Mohora Község Önkormányzatának tulajdonában és üzemeltetésében levő polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése. Az épület üzemeltetési költségei az intézmény éves költségeinek egy igen jelentős részét teszik ki. A magas üzemeltetési költségeket főleg a fűtési hőigényből származó magas energia-költség teszi ki, amihez hozzáadódik a villamos energia fogyasztásának költsége is. Az épület energetikai számítással modellezve lett meglévő állapotra és az felújítás utáni állapotra is.

A fentiek alapján javasolt a fűtési energiaigény csökkentése. Ez az épület külső határoló felületeinek (termikus burok) hőszigetelésével (homlokzat, földem, pinceföldem), bejárati nyílászáró cseréjével érhető el.

1.1 A projektet megalapozó vizsgálatok és azok eredményeinek ismertetése

A Megrendelő által rendelkezésünkre bocsátott tervek helyszíni ellenőrző mérésekkel kerültek pontosításra. Minden esetben meghatározásra került az épület geometriája, tájolása, a határoló szerkezetek típusa, vastagsága, jellemzői. Előbbi paraméterek helyszíni roncsolásmentes méréssel és szemrevételezéssel kerültek megállapításra.

Falak: téglafalazat

Földem: gerendás földémszerkezet

Nyílászárók: jellemzően műanyag nyílászárók

1.2 A projekt hosszú távú közvetlen és közvetett céljai és elvárt eredményei

A projekt célja

Fűtési energiaigény csökkentése az alábbiak alapján:

1. Az épületek homlokzatának (és lábazatának) hőszigetelése
2. Padlásföldem hőszigetelése
3. Pinceföldem hőszigetelése

A projekt közvetlen céljai:

- az épület hővesztésének csökkentése, élettartamának növelése

A projekt közvetett céljai:

- az épületek hővesztésének csökkentésével a fűtéshez szükséges felhasznált energia mennyiségének csökkentése
- az energiafelhasználás csökkenésével a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének

csökkentése

- a projekt megvalósításával az intézményt használó és látogatók környezettudatos magatartásának elősegítése, felhívva a figyelmet az energiatakarékosság és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentésének jelentőségére
- az energiafelhasználás csökkenésével a fűtésre fordított kiadások csökkentése

A projekt elvárt eredményei:

- az épületek költséghatékonyabb fűtése
- az épületet használók megelégedettségének, komfortérzetének, környezettudatosságának növekedése
- az energiatakarékossággal és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentésével a fenntartható fejlődés elősegítése

1.3 A fejlesztés tervezett pénzügyi kereteinek rövid összefoglalása

A projekt megvalósításának finanszírozása a támogatói okiratban foglaltaknak megfelelő támogatással valósul meg. A projekt helyszíne Nógrád megye. A Projektgazda Mohora Község Önkormányzata.

2 Tervezett állapot ismertetése

- homlokzatok hőszigetelése (16 cm EPS)
- lábazat hőszigetelése (10 cm XPS)
- padlásfödém hőszigetelése (25 cm ásványgyapot)
- pincefödém hőszigetelése (15 cm ásványgyapot)
- bejáratiajtó csere
- napelemes rendszer kialakítása

A tervezett korszerűsítés következtében az épület alaprajzi kialakítása, homlokzatképzése nem fog megváltozni. (Hőszigetelést követően a homlokzatképzés a jelenlegi színben történik)

A tervezett építési tevékenységek a vonatkozó jogszabályok értelmében engedély nélkül végezhetőek, azonban a helyi előírásokat figyelembe kell venni, és ellenőrizni, hogy településképi bejelentési eljárás alá tartoznak-e. Amennyiben a tevékenység bejelentésköteles, úgy a kivitelezés megkezdését kizárólag a hatóság hozzájárulásának birtokában lehet megkezdeni.

2.1 Általános követelmények

Minden esetben a felhasznált termékekhez tartozó, a gyártó által megadott alkalmazás- és rögzítéstechnikai utasításokat vettük figyelembe, melyek a kivitelezés során szigorúan betartandók.

Az építési tűrésekre és pontosságra a hatályos szabványokban foglaltakat be kell tartani. Mindezen munkák költségeit az ajánlati árba bele kell foglalni.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell, valamennyi az épület rendeltetészerű használathoz szükséges munkafeladat valamennyi költségét.

Az általános előírások valamennyi szerkezeti elemre vonatkoznak.

Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszínen alapján az ajánlatadáskor, illetve a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell! Amennyiben bármilyen eltérést észlel a Kivitelező, a



TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00049 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Megrendelő képviselője haladéktalanul értesítendő és a munka csak az eltérés okának feltárását, illetve az eltérést kiváltó hiba megszüntetését vagy korrigálását követően folytatható.

A beépített épületszerkezetek, építési termékek megfelelőségét a kivitelezőnek igazolnia kell. Ehhez a beépítést megelőzően be kell szerezni az anyagok, szerkezetek Teljesítménynyilatkozatát a 275/2013. Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, részletes szabályairól szóló előírásainak megfelelően. A CE jelölés önmagában nem helyettesíti a megfelelőségi igazolást, csak ha az adott építési termékre vonatkozó harmonizált európai termékszabvány van hatályban!

Az illetékes katasztrófavédelmi egyeztetés kivitelezői feladat, mely alapján a szükséges anyaghasználatokat jóvá kell hagyatni.

Minden változtatási, kiváltási igényt indoklással és alátámasztó dokumentummal kell alátámasztani a Projektmenedzsment szervezet felé.

Ezen projekt TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00049 konstrukció keretében kerül megvalósításra, az ezzel kapcsolatos valamennyi olyan közreműködés szükséges a kivitelező részéről, ami a teljes elszámolhatóságához szükséges.

Amennyiben a felújítási munkálatok érintik a villámvédelmi rendszert (megbontás), úgy a kivitelező feladatát képezi a megbontott villámvédelmi rendszer helyreállítása, mérések és jegyzőkönyvek elkészítése, e dokumentációk átadása a megrendelő részére.

Kérjük az ajánlatadásnál vegye figyelembe kiadott energetikai tanúsítványokat (meglévő-, tervezett állapot), mivel a megvalósult épületnek az energetikai tanúsítványok tervezett állapotának megfelelő műszaki tartalom szerint kell megvalósulnia.

3 Fő műszaki paraméterek a felújítás során

3.1 Homlokzat utólagos hőszigetelése (EPS és lábazon XPS)

Hőszigetelő anyag tulajdonságai:

homlokzaton:

- 16 cm vastag expandált polisztirol hőszigetelő rendszer kerül elhelyezésre, hővezetési tényező: 0,038 W/mK

lábazon:

- 10 cm vastag extrudált polisztirol tábla, hővezetési tényező: 0,035 W/mK

Az alkalmazott hőszigetelő rendszerre vonatkozó alkalmazástechnikai utasításokat maradéktalanul be kell tartani.

Kizárólag Építőipari Műszaki Engedéllyel rendelkező hőszigetelő rendszer alkalmazható!

A hőszigetelő táblák elhelyezése előtt a felület tisztítása, a meglévő felületképzés laza részeinek eltávolítása és a felület alapozása szükséges. A mechanikai rögzítés tervezése – kihúzási vizsgálatokra alapozva - szükséges.

A hőszigetelő táblák felületén simítóréteg készül, lúgálló üvegszövet háló (min. 145 g/m²) beágyazásával, teljes réteg vastagság minimum 4mm.

A hőszigetelő rendszer felületképzése 2 mm vastag, dörzsölt hatású kivitelen készül



TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00049 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

vékonyvakolattal történhet a vonatkozó engedélyeken szereplő és a pályázó által jóváhagyott színnel.

A simító réteg és a fedőréteg teljes vastagsága meg kell feleljen a tűzvédelmi követelményeknek és az alkalmazott rendszer Építőipari Műszaki Engedélyében meghatározott előírásoknak.

A homlokzati hőszigetelő rendszer kialakításának a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó előírásainak, követelményeinek is meg kell felelnie.

Az épület meglévő homlokzatán lévő valamennyi szerelvényt, kiegészítő szerkezetet (táblák, zászlótartók, kültéri lámpák, elektromos kapcsolók, villámhárító rendszer, elötetők, kaputelefon, stb.) el kell távolítani a hőszigetelő rendszer készítése előtt és a felújítás után az eredeti funkciójának megfelelően vissza kell helyezni hőszigetelő képességgel rendelkező rögzítő betét alkalmazásával.

A Teljes Hőszigetelő Rendszer (THR) mechanikusan történő rögzítése esetén (dűbelezés), a rögzítést minden esetben a falfelület magassági- és homlokzati pozíciója, valamint a dűbel húzási teherbírása alapján méretezni, tervezni kell. A mechanikai rögzítési tervet kizárólag a hőszigetelő rendszer gyártója és/vagy forgalmazója (rendszergazdája), vagy a rendszergazda megbízására és jóváhagyásával a dűbelt gyártó cég készítheti el.

A hőszigetelő táblák elhelyezését és mechanikai rögzítését követően, még a szerkezet eltakarása előtt az elkészült rendszert fotódokumentáción kell rögzíteni és a megbízott Műszaki Ellenőrrel jóvá kell hagyatni.

3.2 Padlásfödém hőszigetelése

Padlásfödém hőszigetelése

A padlás kipakolása és a burkolat portalanítás után 1 réteg felületfolytonosan kialakított páraáteresztő fóliát kell elhelyezni, átlapolás minimum 10 cm. Az így előkészített felületre **ásványgyapot hőszigetelés** kerül 25 cm vastagsággal.

Hőszigetelő anyag tulajdonságai:

- 25 cm vastag ásványgyapot hőszigetelés kerül elhelyezésre, hővezetési tényező: $\lambda = 0,038$ W/mK

3.3 Pincefödém hőszigetelése

Pincefödém hőszigetelése

1 réteg felületfolytonosan kialakított páraáteresztő fóliát kell elhelyezni, átlapolás minimum 10 cm. Az így előkészített felületre **ásványgyapot hőszigetelés** kerül 15 cm vastagsággal.

Hőszigetelő anyag tulajdonságai:

- 15 cm vastag ásványgyapot hőszigetelés kerül elhelyezésre, hővezetési tényező: $\lambda = 0,042$ W/mK

3.4 Kiegészítő előírások, utasítások:

- a homlokzati dűbelezés esetében a mennyiség a teljes homlokzati szigetelés felületére vonatkozó dűbel mennyiséget tartalmazza, a dűbelezés „kihúzási jegyzőkönyv” alapján készülhet.



TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00049 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

- a végső homlokzati felületképzés esetében a jelenlegi színhasználatnak megfelelően kell az anyagokat kiválasztani.
- A határoló szerkezetek utólagos szigetelésekor a felújított szerkezeteknek meg kell felelnie a TNM rendeletnek.
- a betervezett anyagok kiváltása az egyenértékűség bizonyítása mellett lehetséges, a műszaki ellenőr jóváhagyásával.
- az egyes munkarészek a teljes tervezett felületekre vonatkoznak.
- az egyes szerkezeti rétegek kialakításánál az energetikában meghatározott rétegrendeket kell figyelembe venni.
- Az épület meglévő homlokzatán lévő valamennyi szerelvényt, kiegészítő szerkezetet (táblák, zászlótartók, kültéri lámpák, elektromos kapcsolók, villámhárító rendszer, előtetők, stb.) el kell távolítani a hőszigetelő rendszer készítése előtt és a felújítás után az eredeti funkciójának megfelelően vissza kell helyezni hőszigetelő képességgel rendelkező rögzítő betét alkalmazásával.
- **A villámvédelmi rendszer munkálatok után helyreállítása a kivitelezési feladat részét képezi.**
- **A műszaki tartalmat a tervezői költségbecslés, a műszaki leírás, a tervek és energetikai tanúsítvány egységesen határozzák meg!**

Technológia utasítás, homlokzati színezés:

A homlokzati színezés megkezdése előtt 3 darab 1 m²-es színmintát kell készíteni, és azt homlokzati felületen el kell helyezni. A homlokzati színezést kizárólag a Műszaki ellenőr és Megrendelő képviselője által jóváhagyott színminta alapján lehet elkészíteni.

A homlokzati hőszigetelő rendszer kialakításának a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó előírásainak, követelményeinek, tűzterjedési határértéknek meg kell felelnie.

Minden egyéb utólagosan beépítésre kerülő berendezést a vonatkozó szabványoknak megfelelően kell kialakítani!

Egyéb járulékos munkák részletezése:

Az épület környezetét és a fent említett szerkezetek, tárgyak elhelyezkedését, az akadálymentes illemhely alaprajzi kialakítását a műszaki leíráshoz mellékletként csatolt terv tartalmazza. Minden beépítésre kerülő berendezést, illetve műszaki megoldást jelen fejezet elején feltüntetett rendelet és segédlet alapján kötelező megvalósítani! A műszaki leírás és az a terv együttesen határozza meg a műszaki tartalmat.



TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00049
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

TERVEZŐI NYILATKOZAT

a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00049 pályázati konstrukcióhoz

Tárgy: Mohora Község Önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése
Építtető: Mohora Község Önkormányzata
Tervező: Rác Tibor István okl. építészmérnök É 09-0506

NYILATKOZAT


Az általam tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak.

Kijelentem továbbá:

- hogy a dokumentáció készítés során 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról,
- az általunk tervezett építészeti-műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak,
- a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges.
- A tervező jogosultságom és ezen érvényessége a www.mekon.hu internetes oldalon megtalálható névjegyzéki keresőben ellenőrizhető.
- Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek a pályázatban vállalt indikátoroknak, ezekhez az energetikai tervfejezetben meghatározottakat vettem alapul.


.....
Rác Tibor István
okleveles építészmérnök
É 09-0506

TERVEZETT ALAPRAJZ M 1:100



Helyiséglista:

01	Közlökedő	27,29 m ²
02	Iroda	17,50 m ²
03	Jegyzői iroda	25,31 m ²
04	Pm-i iroda, tárgyaló	44,00 m ²
05	Kékkedő	10,02 m ²
06	Étkésző és teakonyha	13,65 m ²
07	Iroda	10,43 m ²
08	Iroda	11,59 m ²
09	Irattár	10,26 m ²
10	Kékkedő	3,750 m ²
11	Női mosdó	6,560 m ²
12	Kékkedő	1,500 m ²
13	Előtér	2,290 m ²
14	Ffi mosdó	2,540 m ²
15	Ffi wc	1,550 m ²
16	Akkmentes mosdó	6,500 m ²
17	Mosdó	1,300 m ²
18	Wc	1,240 m ²
Össz. nettó alapterület		197,28 m²



PLAN - ART MÉRNÖIRODA
Építőipari és Tervező KFT.
4033 Debrecen, Luther utca 50.
06 (30) 220 - 2035

ÉPÜLET KORSZERŰSÍTÉS ÉPÍTÉSZETI TERVDOKUMENTÁCIÓJA
TOP_PL03Z-2.1.1-21-NGI-2022-00049

Alaprajz (Helyszínrajz)
1:100
03/2022 - H
2023. 04. 26.

Megrendelő: Mokra Károly Ünkormányzata
2498 Mahara, Kisközi út 8.

Építész helye: 2498 Mahara, Kisközi út.

Feladat neve: Móra Tibor letelepítési, műemlékvédelmi és építészeti feladat


Tervező művelet: Bujtás Rajzok, ÖM - Építészeti
Szűcs L. Gergely, ÖM - Építészeti
Kovács Orsolya, Pap Harminc Építészeti

Szerkesztő művelet: Bujtás Rajzok




ÉSZAK-KELETI HOMLOKZAT

TERVEZETT HOMLOKZATOK I. M 1:100




ÉSZAK-NYUGATI HOMLOKZAT



PLAN - ART MÉRNÖIRODA
Építőipari és Tervező KFT.
4033 Debrecen, Luther utca 50.
06 (30) 220 - 2035


ÉPÜLET KONZERVÁCIÓS ÉPÍTÉSETI TERVDOKUMENTÁCIÓJA	
TOP_PUSZT-2.1.1-ZHGI-2022-00049	
Homlokzatok I (Műanyag alap)	F-02
1:100	03/2022 - H 2023. 06. 26.
Megrendelő:	Mohora Kistérség Önkormányzata 2898 Mohora, Kibóczy Út 8.
Építés helye:	2898 Mohora, Kibóczy Út.
Feladat Tervező:	Bécs Tibor Irodai, Oktatásművelési és Értéktudományok
Tervező munkatárs:	Sáncs L. Gergely, Okt. építésztervező
Szerkesztő munkatárs:	Kovács Orsolya, Pap Harmin építésztervező

DÉL-KELETI HOMLOKZAT



TERVEZETT HOMLOKZATOK II. M 1:100

DÉL-NYUGATI HOMLOKZAT



PLAN - ART MÉRNÖIRODA
Építőipari és Tervező KFT.
 4033 Debrecen, Luther utca 50.
 06 (30) 220 - 2035

ÉPÜLET KONZERVÁCIÓS ÉPÍTÉSZETI TERVDOKUMENTÁCIÓJA
 TOP_PUSZT-1.1-21-NGI-2022-00049

Homlokzatok 2 (Meglévő állapot)
 I:100 037/021 - M 2023. 06. 26.

Megrendelő: Móra Ferenc Községi Önkormányzat
 2698 Móra, Kisközi út 8.

Építész helye: 2698 Móra, Kisközi út.

Feladat neve: Móra Ferenc, ÖB.Építési tervszám: É-99-9576

Tervező munkatárs: Bajor Boglárka, ÖB.Építési tervszám:
 Szász L. Gergő, ÖB.Építési tervszám:
 Kocsis Orsolya, Pap Péter, Építési tervszám:
 Szerkesztő munkatárs: Buják Zoltán


F-03

ÉSZAK-KELETI HOMLOKZAT


FELMÉRÉSI TERV

HOMLOKZATOK I.

M 1:100



ÉSZAK-NYUGATI HOMLOKZAT



PLAN - ART MÉRNÖIRODA
Építőipari és Tervező KFT.
 4033 Debrecen, Luther utca 50.
 06 (30) 220 - 2035

POLGÁRMESTERI HIVATAL	
FELÜLTÁSNEMK TERVDOKUMENTÁCIÓJA	
Homlokzatok I (Megföld alatti)	
1:100	03/2022 - H 2023. 06. 16.
Megrendelő:	Mohora Közvetítő Üzemeltetése 2678 Mohora, Kibóczy Út 8.
Építés helye:	2678 Mohora, Kibóczy Út
Feladat Tervező:	Bácz Tibor Inová, OK-Építésztervezők É-09-03/06
Tervező munkatárs:	Fajusz Boglárka, OK-Építésztervezők Sákos L. Gergő, OK-Építésztervezők
Szerkesztő munkatárs:	Kocsis Orsolya, Pap Marcell építészmérnökök Burgáky Zoltán


F-02

DÉL-KELETI HOMLOKZAT


FELMÉRÉSI TERV

HOMLOKZATOK II.

M 1:100



DÉL-NYUGATI HOMLOKZAT



PLAN - ART MÉRNÖIRODA
Építőipari és Tervező KFT.
 4033 Debrecen, Luther utca 50.
 06 (30) 720 - 7035

POLGÁRMESTERI HIVATAL	
FELÜLTÁSNÁK TENDOKUMENTÁCIÓJA	
Homlokzatok 2 (Meglévő állapot)	
F:100	97/2022 - H 2023. 06. 16.
Megrendelő:	Mohara Községi Önkormányzata 2698 Mohara, Kisközi út 8.
Építés helye:	2698 Mohara, Kisközi út
Feladó Tervező	Nász Tibor Iréné, ÖB:Építésvezető É-09-0506
Tervező munkatárs:	Bajusz Boglárka, ÖB: Építésvezető
	Szűcs L. Gergő, ÖB: Építésvezető
	Kocsis Orsolya, Pap Berni Építésvezető
Szerkesztő munkatárs:	Bujvári Zoltán

F-03


Épületgépész tervező
DMG MÉRNÖK IRODA
2143 Kistarcsa Megyeri Margit u. 17.

ÉPÜLET KORSZERŰSÍTÉS

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00049
PÖLGÁRMESTERI HIVATAL

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ



**ÉPÜLET KORSZERŰSÍTÉS ÉPÜLETGÉPÉSZ
TERVDOKUMENTÁCIÓJA
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00049**

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TERVJEGYZÉK

2023. 07. 10.

IRATOK:

**MŰSZAKI LEÍRÁS
ÁRAZATLAN TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS**

TERVLAPOK:

KÖZPONTI FŰTÉS

GF-1	FÖLDSZINT ALAPRAJZ	1:50
GF-2	FÜGGŐLEGES CSÓTERV	1:50

ÉPÜLET KORSZERŰSÍTÉS

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00049
POLGÁRMESTERI HIVATAL

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

ÉPÜLETGÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

Általános leírás

1.1. A munka tartalma

A munka tartalma: belső épületgépészeti munkák pályázati dokumentációjának készítése. Tervezési feladat a meglévő épület energetikai rekonstrukciójának épületgépész terveinek elkészítése.

Az ingatlan közművekkel jelenleg ellátott. A rekonstrukció során a gázigény megszűnik, helyette viszont fűtési oldalon elektromos igény keletkezik, mely az eredeti állapothoz képest téli időszakban többlet energiaigény jelentkezik.

Tervezési alapadatok:

Méretezési külső hőmérséklet télen: -13 °C

Energetikus adatszolgáltatása alapján a tervezett energetikai felújítás következtében az épület várható hőszükséglete: 11,6 kW.

Tervezési cél, hogy a csökkentett hőigény figyelembevételével hőközponti korszerűsítés, valamint hőszivattyús rendszer beépítése.

1.2. Szabványok, előírások

A kiviteli munkák végzésekor be kell tartani az érvényben lévő MSZ és vonatkozó szereléstechológiai előírásokat, úgymint:

- Építő és Szerelőipari Kivitelezési Szabályzat (ÉKSZ)
- Országos Építésügyi Szabályzat (OTÉK)
- Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ)
- ÉVM műszaki előírások
- Munkával kapcsolatos hatósági előírások
- Műszaki leírások
- Költségvetés előírásai
- Munkavédelmi előírások
- Szerződéses dokumentumok

Központi fűtés-hűtés

MSZ 04-140/2-1991 Hőtechnikai számítás

MSZ 04-140/3 Hővesztésszámítás

A fenti szabványok alkalmazandók és az őket kiegészítő rendeletek is!

1.3. A kivitelező jogosítványai, elvárások

A kivitelezőnek rendelkeznie kell a szakterületéhez kapcsolódó munkák elvégzéséhez szükséges jogosítványokkal.

A kivitelezést úgy kell végezni, hogy az szigorúan összhangban legyen a vonatkozó előírásokkal, szabványokkal.

1.4. Kiviteli dokumentáció

Az épületgépészeti kiviteli dokumentáció tartalma:

- Tartalomjegyzék

- Épületgépész műszaki leírás
- Épületgépész árazatlan költségvetés kiírás
- Tervlapok rajzjegyzéknek megfelelően

1.5. A kiviteli munkák tartalma

Kivitelezőnek a kivitelezés megkezdése előtt a gépész terv alapján el kell készítenie az általa beépítendő berendezések, anyagok, szerelvények listáját és Megbízónak jóváhagyásra átadni.

A vállalkozásnak jelen dokumentációban foglaltakon kívül tartalmaznia kell az elvégzendő munkák befejezéséhez szükséges szerszámokat, műszereket, állványzatot stb., valamint azokat a munkákat és anyagokat is, melyekre külön nem tért ki a kiviteli dokumentáció, de a munkák elvégzéséhez szükségesek.

A tervek a költségvetés kiírás és a műszaki leírás együtt határozzák meg az elvégzendő feladat műszaki tartalmát, ezért ajánlatot úgy kell megadni, hogy a tervdokumentáció műszaki tartalma megvalósítható legyen I. osztályú minőségben kifogástalan műszaki és esztétikai kivitelekben. A gépészeti elvégzendő munkákat úgy kell elvégezni, ütemezni, hogy a többi szakági munkákkal összhangban legyen! A gépészeti szakágak szerelési sorrendjét úgy kell meghatározni, hogy az tervek szerint megvalósítható legyen és a hozzá kapcsolódó többi szakág (pl.: elektromos) tervek szerint kivitelezhető legyen!

A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy I. osztályú működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel, ami jelen kiírásnak nem része és az épületgépészeti rendszerek működéséhez elengedhetetlen, a kivitelező azonnal értesítse a tervezőt, illetve árazza be a hiányzó tételt.

A kiviteli dokumentációban specifikált anyagok és berendezések kiválthatók azonos műszaki paraméterű és minőségű termékekre, Megbízói és Műszaki ellenőri hozzájárulással. A változtatást jóvá kell hagyatni a tervezővel, vagy képviselőjével. A kivitelezőnek kiváltandó berendezés és a kiváltó berendezés főbb műszaki paramétereiről összehasonlító táblázatot kell készítenie és ezt a tervezőnek, illetve a Megrendelőnek át kell adnia. A kivitelező felelős a helyszíni méretfelvételekért és ellenőrzésének elvégzéséért.

A műszaki leírás az általános leírás a tervlapok és az árazatlan költségvetés együtt képezik a terv egészét, ezért ajánlatot tenni és anyagot rendelni csak ezen írásos és rajzi dokumentumok együttes figyelembevételével lehet! Megrendelés előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani (minden termék esetén).

Szakági rendszereket olyan módon kell párhuzamosan telepíteni, hogy a telepített technológiák megvalósíthatósága egymást ne akadályozza.

A munkák kivitelezése során, a helyszínen a vállalkozó rávezet a kiviteli tervekre és a szerződéses rajzokra minden olyan információt - ahogy azt a megbízó jóváhagyja - amely a megépült állapotot rögzítő rajzok elkészítéséhez szükségesek. Az így megjelölt rajzoknak és más dokumentumoknak a megbízó rendelkezésére kell állniuk, ha ellenőrzési felügyelet célból igényelné őket.

Az állapotterveket át kell adni a megbízónak a végső ellenőrzést megelőzően.

Az összes hulladékot, úgymint csődarabokat, dobozokat, stb. folyamatosan el kell távolítani a munkaterületről.

A munka befejezését követően a munkaterületet meg kell tisztítani. Ez a tisztítás többek között a következőket tartalmazza:

- A berendezéseken és a beépített anyagokon lévő összes szükségtelen címkét el kell távolítani!
- A berendezésekről és a beépített anyagokról az összes ráhelyezett építési figyelmeztetés eltávolítandó. Az üzemeltetésre vonatkozó feliratokat és figyelmeztetéseket nem szabad eltávolítani!
- A berendezések kívül-belül megtisztítandók

- minden áttörést tűzvédelmi tömítéssel kell lezárni az adott szerkezetre előírt mértékben, és költséget is kell.

-ORGANIZÁCIÓ

-A kivitelezőnek a bontási munkák megkezdése előtt el kell végeznie a feltárási munkálatokat a meglévő csővezetési hálózatok nyomvonalán. Ezek alapján meg kell vizsgálni az egyes építési ütemekben kivitelezésre került épületrészek kialakított csővezetékek nyomvonalát és el kell kezdeni a kerülővezeték bontását.

A kivitelezőnek kalkulálni kell a provizóriumok elkészítéséhez szükséges gépészeti felméréseket.

-Az épületen és környékén az eredeti állapotot helyre kell állítani a kivitelezés befejezésével. A kivitelezést az üzemeltetővel egyeztetni szükséges, mivel az épület használatban van, ezért csak az egyeztetett területek kerülnek kiürítésre és a munkaterület átadásra. Az irodaépületet javasolt fél szintenként vagy szintenként kivitelezni, illetve az adott irodai területet kiüríteni.

2. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT

Az épület épületgépészeti rendszerei az irodai funkciót látják el.

3. TERVEZETT ÁLLAPOT

3.1. Vízellátás-csatornázás

Vízellátás - hidegvizes rendszer

Az épületrészben használativíz hálózat jelenleg kialakított, ezen változtatást nem tervezünk.

Használati melegvízellátás

A meglévő elektromos bojlerrel biztosított HMV ellátás nem változik.

Belső szennyvízhálózat

Az épületrészben a csatornahálózat jelenleg kialakított, ezen változtatást nem tervezünk.

3.2. Központi fűtés

A teljes primer hőtermelő fűtési rendszert megtartjuk, és mellette 1 db 12 kW-os levegő/víz üzemű nagy hatékonyságú magas hőmérsékletű hőszivattyús berendezést tervezünk beépíteni.

A hőszivattyút a épület mellett helyezük el.

A rekonstrukció után hőszivattyús fűtési rendszer teljesítménye: $Q_f=12$ kW.

Az épület hőellátását a kiépítésre kerülő központi hőközpontból kívánjuk megvalósítani. Az épületbe tervezett 1 db Panasonic Aquarea HT (WH-UX12HE8 / WH-SXC16H9E8) 3 fázisú osztott levegő-víz hőszivattyú 12 kW-os levegő/víz hőszivattyú biztosítja a hőellátást.

A tervezett új rendszert építünk ki fan-coilos rendszerben 50/40 °C hőfoklépcsőre méretezve, a meglévő radiátoros rendszerre csatlakozási lehetőséget biztosítunk.
A hűtési hőfoklépcső 7/12 °C.

Az alárendelt helyiségekbe elektromos radiátorok beépítését tervezzük.

Az épületben új szerelvények szivattyúk kerülnek kiépítésre. Az épület helyiségeiben radiátoros és fan-coilos rendszer kiépítését tervezzük, mely tartalmazza a jelenlegi radiátorok és csővezetékek kiépítését bontása után új fűtési rendszer kiépítésével tervezett. A tervezett fűtési hőfoklépcső 50/40 °C. A teljes új rendszer kiépítésével biztosítható a külső energetikai felújításhoz méretezett fűtési rendszer kialakítása, mely energetikailag kedvezőbb szabályozás kiépítésével energiahatékonyabb rendszert biztosít. A teljes rendszer cseréjének további előnye, hogy a jelenlegi rendszer élettartamához képest jelentősen megnöveli a teljes rendszer üzemi élettartamát, valamint csökkenti a karbantartási díjakat.

A helyiségenkénti szabályozást ebben az esetben is termosztatikus radiátorszelepek és a fan-coilok saját szelepkészletének beépítésével valósítjuk meg.

A tervezett csővezetékek anyaga a pressfittinggel szerelt szénacél csövek, hűtési csövek esetén koracél csővezetékek 13 mm vtg Armstrong Armaflex hőszigeteléssel ellátva ezen technológia alkalmazásával biztosítható leginkább a meglévő épület üzem közbeni szerelése.

A kézi elzáró szelepekkel ellátott radiátorokra termosztatikus szelepek elhelyezése szükséges. A hőközpontban a termosztatikus szelepek által okozott változó tömegáramot az ellátó hőközpontban működő fordulatszám szabályozású szivattyúi hivatottak központilag lekezelni, amelyek a projekt keretében beépítésre kerültek, fűtési körönként.

Üzemeltetési előírások:

A csőhálózatba csak rozsdától és szennyeződéstől mentes rendszerelemek építhetők be.

A fűtési rendszert úgy kell kialakítani, hogy az üzemelés során a fűtővízbe levegő ne kerülhessen be illetve abból szabadon eltávozhasson.

Kerülni kell a fűtési rendszer vizének indokolatlan leürítését és cseréjét. A rendszer összes vízmennyiségének havi 2%-ot meghaladó utántöltési szükséglete esetén a rendszert szakemberrel meg kell vizsgáltatni, és a hibát ki kell javítani.

A lapradiátor élettartamát a fűtővíz oldott oxigéntartalma alapvetően befolyásolja. A nem előírás szerinti fűtővíz a radiátor gyors, 1-3 éven belüli korróziós lyukadását okozza. Helyesen tervezett, kivitelezett és üzemeltetett fűtési rendszerben az előírt max. 0,1 mg/dm³ alatti oldott oxigéntartalom folyamatosan biztosítható.

Javasolt a radiátorokat úgy felszerelni, hogy a bekötővezetékek elzárhatók legyenek későbbi csere, festés stb. munkák megkönnyítésére. Az előremenőben szabályozó radiátorszelepet, a visszatérőben visszatérőszelepet célszerű elhelyezni, így a radiátor leszerelésnél a teljes rendszer leürítése nem szükséges.

A korrózió megakadályozása:

Külső felületi korrózió:

A lapradiátorok esztétikus, belsőtéri festéssel vannak ellátva, tárolni, ill. üzemeltetni csak olyan módon lehet, melynek során páralecsapódás, csapadék, fröccsenő víz vagy napsugárzás nem éri a termék felületét.

A radiátoron való ruhaszárítás a festést károsíthatja, és a hőleadást is akadályozza.

A festés ebből eredő károsodásáért a gyártó jóállást nem vállal.

Belső felületi korrózió:

Elsősorban az előírt fűtővíz minőségét kell biztosítani, fokozottan ügyelve a max. 0,1 mg/l oldott oxigéntartalomra.

Szerelhetőség más radiátorokkal:

Az acélradiátorok minden probléma nélkül beszerelhetők azokba a rendszerekbe, ahol az előírt üzemeltetési körülmények uralkodnak és a meglévő radiátorok anyaga acéllemez. Előírás szerint üzemelő rendszernél nem probléma az öntöttvas radiátor jelenléte sem.

Tilos elsősorban alumínium radiátort tartalmazó rendszerbe acéllemez radiátort beszerelni és zömmel acéllemez radiátort tartalmazó rendszerbe alumínium radiátort beépíteni. A különböző radiátorokhoz más pH értékű fűtővíz minőség alkalmazandó, így ennek eredményeképp a radiátorok korróziós károsodása léphet fel.

Termosztatikus szelepek:

A termosztatikus radiátorszelep felelős a helyiség egyenletes hőmérsékletének beállításáért és fenntartásáért. A szelep lényegében a hagyományos szoba termosztát funkcióját tölti be, azzal a különbséggel, hogy lehetőséget nyújt a helyiségek hőmérsékletének egyenkénti beállítására.

A szelepen belül egy tű található, amely hő hatására szabályozza az átfolyó folyadék mennyiségét, így tartja a megfelelő hőmérsékletet, a forgókeréken beállított paramétereket szem előtt tartva.

Karbantartás:

A termosztatikus radiátorszelepek nem igényelnek karbantartást, az alábbiak azonban mégis megfontolandók! Főleg a fűtési időnyen kívüli időszakokra vonatkozó jó tanácsunk, hogy a radiátorszelepet helyezük teljesen nyitott állásba, így megelőzhető hibák a következő okokra vezethetők vissza:

1. alacsonyabb (például 2-es állásban maradt szelep) értékre beállított érték esetén a szelep, a nyári időszakban a meleg miatt folyamatosan zár, a hosszan zárt szelep nagy valószínűséggel letapadhat

2. leürítés esetén a csővezetékek faláról lejövő kosz beszorulhat a szeleptányér alá, ez üzemzavart okozhat a működésében, ennek megoldására az állító tárcsát néhányszor el kell forgatni, ez általában megoldja a problémát.

A beépített szelepes radiátorok (típusjel: "v") - melyek egyaránt alkalmazhatók kétcsöves ill. egycsöves fűtési rendszerben - OVENTROP szelepbetéttel vannak ellátva. A szelepbetétre csatlakoztathatók azok az OVENTROP, HEIMEIER és MNG termosztát fejek, amelyek M 30×1,5 hollandi csatlakozó csavarzattal rendelkeznek.

A HMV ellátáson átalakítást nem tervezünk.

A központi rendszer osztó-gyűjtőjét a kazánhelyiségben helyeztük el, az osztó-gyűjtőt kármentesítő tálcával kell ellátni, -az esetleges vízkárok megelőzése érdekében- csatornahálózatba kötve. A fűtési hálózat korszerű működtetése érdekében a kazánokat hidraulikus váltón keresztül kapcsoljuk a központi fűtési hálózatba, kazánonként elhelyezett fűtési szivattyúkkal.

Az osztó-gyűjtők anyaga a csatlakozó legnagyobb méretű vezetéknél legalább két mérettel nagyobb méretű acélcső. A fűtési hálózat magas pontjain légtelenítők elhelyezése szükséges. A csővezeték mindig a légtelenítési pont felé emelkedik a légbuborékok zökkenőmentes távozása miatt. A rendszer

mélypontjain ürítő golyóscsapok elhelyezése szükséges tömlővéges csatlakozóval a fűtési hálózat üríthetősége miatt.

Üzemzavar esetén a kazánok lefűvását rugós terhelésű biztonsági szelepek teszik lehetővé.

A berendezések és szerelvények a karbantarthatóság érdekében kiszakaszolhatók. A hálózat víztelenítését gépészeti helyiségben padlóösszefolyón keresztül a szennyvízcsatornába üríthető le, felszállók a mélypontokon slaggal a legközelebbi csatorna ejtőbe üríthetők.

A központi fűtés csővezetékeinek hőtágulását szerelés során figyelembe kell venni. A hőtágulás kiegyenlítése érdekében és a csővezetékek hőtágulásának figyelembevételével a csőszakaszokba kompenzátor beépítése szükséges.

Szabályozás

A központi fűtési hálózatban a hőszivattyú tartozékaként, saját vezérlés biztosítja a körönkénti szabályozást. A szabályozás a külső hőmérséklet függvényében történik.

A minőségi szabályozású fűtési kör előremenő víz hőmérsékletét a külső hőmérséklet alapján a hőszivattyú állítja be. A belső szabályozást a radiátorokon illetve a meglévő fan-coilokon elhelyezett termosztatikus szelepek végzik. A szivattyúkat a központi automatika kapcsolja.

A kondenz vezetékek ragasztott nyomó PVC csővezetékek 0,5% lejtéssel szerelve.

Munkavédelem

A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A kivitelezés során be kell tartani A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról kiadott 2004. évi XI. törvény előírásait, valamint a tárgyra vonatkozó biztonságtechnikai és munkavédelmi szabványokban foglaltakat (14/2004 (IV.19) FMM rendelet), a 4/2002. (II. 20.) SZCSM – EüM együttes rendeletben foglaltakat. Szeles, nedves, esős időben csak védősátor vagy hegesztőernyő alatt szabad hegeszteni. A munkavállaló alkalmas legyen a munkavégzéshez szükséges védőfelszerelések viselésére és a rendelkezésére bocsátott védőfelszereléseket köteles használni. A munkavégzéshez előírt szakképesítéssel rendelkeznek;

a berendezéseket és az eljárásokat, és a veszélyek elleni védekezési módszereket ismeri.

A biztonságos kivitelezhetőség és az egészséget nem veszélyeztető üzemelhetőség szempontjából a tervdokumentáció megfelel.

4/2002. (II. 20.) SZCSM – EüM együttes rendeletben előírt munkabiztonsági szaktevékenységi feladatokat (biztonsági és egészségvédelmi koordinátor), megbízás alapján TIGÁZ középfokú munkavédelmi technikus, (Ny.sz.: 7-MVT/1996) látja el.

Környezetvédelem

A létesítmény tervezésénél, megvalósításánál törekedtem arra, hogy a kibocsátási határértékek figyelembevételével a légszennyező anyagok kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen.

A környezetvédelmének általános szabályairól szóló 2000. évi XXV. törvény szerint, a munkavégzés során gondoskodni kell a környezet védelméről.

A veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység sem a munkát végzőt, sem más személyek egészségét nem veszélyeztetheti, a környezetet nem károsíthatja. Ezért szervezett munkavégzés esetén a munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó illetve a munkavégző a felelős.

A veszélyes anyagok, készítmények használatát csak a veszélyes anyagok tevékenységi engedélyével (illetve bejelentés alapján), a vonatkozó rendelet (25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM számú, a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló együttes rendelete, és módosítása a 13/2002. (XI.28.) EszCsM-FMM r.) szerint szabad végezni.

A 44/2000 (XII.27.) EüM-SzCsM 11. melléklet szerinti biztonsági adatlappal ellátott veszélyes anyaggal illetve készítménnyel, a dolgozó tájékoztatása után szabad dolgozni.

A biztonsági adatlapot, a munkát végzőnek mindig magánál kell tartania.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. betartásával kell a hulladékokat kezelni.

A hulladékok jegyzékét a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet határozza meg (módosításai a 10/2002. /III.26./ KöM r., 22/2004. (XII.11.) KvVM r., mely alapján a hulladékokat szelektíven kell gyűjteni.

A környezethasználó köteles a hulladék kezeléséről (ártalmatlanításáról, hasznosításáról) gondoskodni. A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

Tilos a veszélyes hulladékot - a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül - más hulladékkal vagy anyaggal összekeverni.

A felhasználásból keletkezett veszélyes hulladékot a termelő köteles megfelelően elkülönítve, a környezet szennyezését vagy károsítását kizáró módon gyűjteni és az annak begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére átadni.

Tűzvédelem

- 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSz) kiadásáról foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Hegesztés során a 143/2004.(XII. 22) GKM Hegesztési Biztonsági Szabályzatot be kell tartani. A hegesztés környezetében 5 m-en belül gyúlékony anyag nem lehet! Tilos a hegesztőláng begyűjtása, illetőleg újragyűjtása tüzes, meleg munkadarabon. A hegesztő és segítője a szükséges védőfelszereléseket köteles használni. A kivitelezés során munkát csak az adott munkafolyamatra

képesítéssel, és tűzvédelmi vizsgálattal rendelkező személyek végezhetnek.

Munkavédelem

A kivitelezés során be kell tartani az 1993. évi XCIII. tv. előírásait, valamint a tárgyra vonatkozó biztonságtechnikai és munkavédelmi szabványokban foglaltakat, a 4/2002. (II. 20.) SZCSM – EüM együttes rendeletben foglaltakat.

Környezetvédelem

A létesítmény tervezésénél, megvalósításánál törekedtem arra, hogy a kibocsátási határértékek figyelembevételével a légszennyező anyagok kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen.

A hulladékok kezelésére (ártalmatlanítására, hasznosítására) vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A környezethasználó köteles a hulladék kezeléséről (ártalmatlanításáról, hasznosításáról) gondoskodni. A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

Tilos a veszélyes hulladékot - a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül - más hulladékkal vagy anyaggal összekeverni.

A felhasználásból keletkezett veszélyes hulladékot a termelő köteles megfelelően elkülönítve, a környezet szennyezését vagy károsítását kizáró módon gyűjteni és az annak begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére átadni.

III. Tervezői nyilatkozat

Alapadatok:

Szakág:	Épületgépészet
Tervező szervezet neve:	DMG MÉRNÖKIRODA
Tervező neve,	Dömötör Gábor
-címe,	Kistarcsa Megyeri M. u. 17.
-jogosultsági száma	G-01-15184
Építető megnevezése:	Mohora Község Önkormányzata 2698 Mohora, Rákóczi út 8.
Dokumentációrész neve:	Épületgépészet szakági melléklet
Építési tevékenység	Kiviteli terv
Ingatlan helye, címe, helyrajzi száma:	2698 Mohora, Rákóczi út 8.
Építmény megnevezése:	POLGÁRMESTERI HIVATAL

Nyilatkozat

A betervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, a 191/2009. (IX. 15.) rendeletnek az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló Korm. rendeletnek, az általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen az életvédelmi követelményeknek.

A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem vált szükségessé.

MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT

A terv készítésénél figyelembe vettem az 1993. XCIII. számú törvényt a munkavédelemről, a 31/1994. (XI.10.) IKM számú rendeletet, a 32/1994. (XI.10.) IKM számú rendeletet, valamint a 31/1995. (VII.25.) IKM számú rendeletet.

Az építési kivitelezési tevékenység a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 5.§ (1) bekezdésében részletezettek szerint un. egészségügyi koordinátor alkalmazása a kivitelező hatásköre.

Felhívom a figyelmet területileg illetékes szolgáltató technológiai utasítás biztonságtechnikai fejezeteiben előírtak betartására.

TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT

Alulírott tervező kijelentem, hogy a mellékelt terv és műszaki tervdokumentáció megfelel a 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, és módosító rendelkezések előírásainak és az 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, valamint az MSZ 595-2:1994 tűz- és katasztrófa védelmi előírásainak.

A tervezés során a fentiekől való eltérés nem vált szükségessé.

A tervező jogosultságát bizonyító igazolás www.mmk.hu oldalon.

Budapest, 2023. 07. 10.



.....
Dömötör Gábor
Épületgépész tervező
G-01-15184

Tervezői nyilatkozat kiegészítés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00049
POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÉPÍTETŐ NEVE:

Mohora Község Önkormányzata

Alulírott Dömötör Gábor (G 01 15184) gépész tervező nyilatkozom, az épület kapcsán:

A terven ésműszaki leírásban jelzett hőszivattyú adminisztratív hiba miatt 12kW-os teljesítménnyel van feltüntetve, ezek 16kW-osak, a dokumentációban a javítások folyamatban vannak.

Budapest, 2023.07.25.



Dömötör Gábor (G 01 15184)

AKADÁLYMENTES TERVFEJEZET MŰSZAKI LEÍRÁS

a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00049 kódszámú pályázat keretében megvalósítandó Mohora Község önkormányzati épületének energetikai korszerűsítéséhez

1 Akadálymentesítés

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022 kódszámú pályázati konstrukció keretében jelen felújítás célja az épület energetikai korszerűsítése, mely által csökkennek a tulajdonos üzemeltetésre fordított költségei, továbbá csökken a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának mértéke a komfortérzet növelése mellett.

A pályázat keretében amennyiben az épület külső épületszerkezeti elemeinek felújítására kerül sor, a beruházásnak meg kell felelnie a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek. A pályázati felhívás értelmében az épület akadálymentesítése kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység.

A fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész tekintetében – függetlenül az infrastrukturális beruházás tárgyától – a projekt keretében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékosági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítését.

Jelen projekt tárgya a Mohora Község Önkormányzatának tulajdonában és üzemeltetésében levő hivatal épületének projektarányos akadálymentesítése a fenti követelményeknek megfelelően.

1.1 Meglévő állapot leírása

A beruházás keretében a pályázati felhívásnak megfelelő projektarányos akadálymentesítés történik, biztosítva ezáltal **az épület bejáratának és egy mellékhelyiségének** az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékosági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentes megközelíthetőségét.

A tervezéskor a 1997. évi LXXVIII. törvény (az épített környezet alakításáról és védelméről), a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (az országos településrendezési és építési követelményekről) és a pályázati kiírás mellékletét képező Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez című dokumentum (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhatal Nonprofit Kft, 2015, szerkesztette: Pandula András) előírásait vettük alapul.

Munkánk során figyelembe vettük az egyetemes tervezés elveit, a térhasználat, és a közlekedési kapcsolatok tervezésekor gondot fordítottunk arra, hogy az eltérő tulajdonsággal rendelkező

felhasználók egyformán biztonságosan és kényelmesen tudják használni a létesítményt, függetlenül koruktól, nemüktől, esetleges fogyatékoságuktól. Az akadálymentesítés valójában az épített környezet olyan formában történő megépítése, amely a képességeitől függetlenül mindenki számára a lehető legnagyobb mértékű használhatóságot biztosít. Az igazán jó megoldásoknak nem feltűnőnek kell lenniük, hanem logikusnak és kézenfekvőnek.

A jelenlegi épületet bejárva megállapíthatjuk, hogy az akadálymentes bejutás biztosított, az épületben található akadálymentes WC. Az ajtók nyílászélessége megfelelő. A látássérültek számára a színhasználat és a feliratok nem felelnek meg.

A beruházás keretében megvalósításra kerülő akadálymentesítéshez kapcsolódó munkarészek:

- a parkolónál akadálymentes tábla elhelyezése
- az épületen belül akadálymentes funkcióablák elhelyezése
- egyéb járulékos munkarészek

1.2 Akadálymentesítés

Bejárat akadálymentesítése

Bejáratok / belső ajtók kialakítása

A bejáratnak külső oldali pihenője a vízvezetéstől függően a belső padlószinttel közel azonos szintmagasságban lesz kialakítva. Az ajtó mindkét oldalán 1,50 x 1,50 m szabad terület biztosított. A bejárat nyílászáró mérete a legalább 90cm szabad szélességű, mely az akadálymentes bejutást lehetővé teszi. Beépítése során biztosítani kell, hogy a küszöb magassága és a mögöttes közlekedő szintjétől maximum 2 cm-rel térhet el. A küszöb rögzítésénél a vízzáróságról gondoskodni kell, kialakítása legömbölyített éllel történjen. Az ajtószárny alját csúszó gumitömítéssel kell ellátni, szerelvényezését úgy kell megoldani, hogy a kilincs szerelési magassága a padlószinttől számítva 1,10 méter legyen. Az ajtólapon 90 cm-től felfele üvegezés biztosítja az átláthatóságot a forgalom biztonsága érdekében. A járófelületről mért 1,50 m magasságban az üvegezett felületek érzékelhetőségének javítása érdekében az üvegezésen 1,50 m magasságban kontrasztos jelölés (homokfűvott fóliacsík) kerül elhelyezésre. Az épület akadálymentes bejáratát a szabvány szerinti kialakítású piktogram elhelyezésével jelölni kell. A jó tájékozódás és észlelhetőség érdekében a bejáratoknál vizuálisan jól elkülöníthetőek legyenek a szerkezetek. A kilincseket úgy kell kialakítani, hogy akár egy kézzel, akár könyökkel is könnyen foghatóak, működtethetőek legyenek, erős szorítást, tekerést, ill. forgatást ne igényeljenek 0,90 és 1,10 m közötti magasságban kialakítva. Mindegyik bejáratnál biztosítjuk a megfelelő megvilágítást a bejárat ajtónak és a rámpának. A helyiségek akusztikája megfelelő, visszhang jelensége nem lép fel.

Funkciónak megfelelő használat biztosítása, akadálymentes illemhely

Folyosók

Az akadálymentesítés keretében az akadálymentes mellékhelyiségig kell biztosítani az eljutást. A helyiségeket összekötő folyosók esetében a 1,20 m (min. 90 cm) szélesség biztosított, a minimális belmagasság (2,20 m) mindenhol biztosított. A folyosók burkolata egyenletes, csúszásmentes burkolat legyen, a folyosókon berendezési tárgyak, egyéb belógó, illetve lelógó akadályok nem lehetnek. A folyosókon az említett helyiségbe vezető bejárat ajtónál fel kell tüntetni a helyiség funkcióját, 1,50 m magasságban. A folyosókon az ajtók előtt a megfordulás lehetősége biztosított a kerekesszékekkel közlekedők részére. A terv szerinti helyeken a belső

ajtók átalakításra kerülnek.

Info-kommunikációs akadálymentesítés

A szükséges helyeken utólagos vezetősávok kerülnek elhelyezésre, a helyiségek bejárata előtt funkciójelölő táblák lesznek felszerelve, a közlekedőben szintenként egy eligazító tábla, tapintható térképpel, az akadálymentes bejáratnál pedig egy akadálymentes hirdetőtábla készül. Az információs tábla tartalmazza az épület elrendezését (átlátható, logikus alaprajzát) rajzzal és felirattal, továbbá 1,50 m magasságban lévő Braille írással is.

Minden egyéb utólagosan beépítésre kerülő berendezést a vonatkozó szabványoknak megfelelően kell kialakítani!

Az épület környezetét és a fent említett szerkezetek, tárgyak elhelyezkedését, az akadálymentes illemhely alaprajzi kialakítását a műszaki leíráshoz mellékletként csatolt terv tartalmazza. Minden beépítésre kerülő berendezést, illetve műszaki megoldást jelen fejezet elején feltüntetett rendelet és segédlet alapján kötelező megvalósítani! Az épületenergetikai kivitelezéseket úgy kell végrehajtani, hogy további akadályt ne képezzünk.

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Akadálymentesítés

a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00049 pályázati konstrukcióhoz

Tárgy: Mohora Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal épületének
energetikai korszerűsítése
Építtető: Mohora Község Önkormányzata

NYILATKOZAT

Alulírott Molnár Géza, rehabilitációs környezettervező szakmérnök (oklevélszám: PTF 009282 2646) nyilatkozom, hogy a tervezés során egyeztettem a tervezővel, az elkészült tervdokumentációt akadálymentesség szempontjából ellenőriztem, és a tervezett fejlesztés kielégíti a pályázati kiírásban előírt projektarányos akadálymentesítés követelményeit. Megfelel a hatályos OTÉK előírásainak, valamint a "Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez" c. dokumentumnak.

NYILATKOZÓ TERVEZŐ



Molnár Géza
rehabilitációs környezettervező szakmérnök
PTF 009282 2646

Napelemes rendszer műszaki leírása

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00049

Mohora Község Önkormányzata

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

10kw-os napelemes rendszer

1. Helyszín adatai:

Polgármesteri Hivatal, 2698 Mohora, Rákóczi út 8.

2. Műszaki paraméterek

- 2.1. Felhasználási hely csatlakozási módja: háromfázisú
Felhasználási helyen rendelkezésre állóteljesítmény: L1:32A L2:32A L3:32A
Rendelkezésre álló teljesítmény: 22,08kVA
- 2.2. Termelő berendezés teljesítménye összegzett: 15kVA
Inverter: Solplanet 10K-LT-G2 Pro
Napelem: Canadian Solar 410Wp
- 2.3. Felhasználási helyen alkalmazott érintésvédelmi mód: TN
- 2.4. A telepítés helye: Önkormányzati épület

A telepítésnél figyelembe kell venni a PVGIS számításokat, éves termelést, amennyiben a jogszabályok engedik, úgy a rendszert HMKE csatlakozással hálózatra kell kötni, amennyiben nem, úgy vissz watt védelemmel ellátva a rendszer nagyságot az éves termelési mutatóknak megfelelően megnövelten kell telepíteni. A HMKE dokumentáció, engedélyeztetés kivitelező feladata, a rendszer telepítésénél szükséges árazni. A telepítés során a pályázati előírásoknak megfelelően a rendszert úgy kell telepíteni, hogy az webre legyen kapcsolva, az elérési útvonalhoz hozzáférést kell biztosítani a Megrendelőnek is.

2.5 Termelőegység túlfeszültség védelem:

A termelő berendezés elemeit védeni kell a légköri, ill. hálózati túlfeszültségek hatásaitól. A túlfeszültség védelmi megoldást a telepítési helyen alkalmazott villámvédelmi kialakítás határozza meg:

- Villámvédelem nélkül az inverter egyen- és váltakozó áramú oldalán, valamint a csatlakozási ponton T2 típusú túlfeszültség védelmi készüléket kell elhelyezni.
- Villámvédelmi szabványnak megfelelő (MSZ EN 62305) a veszélyes megközelítés figyelembevételével kialakított rendszer esetén az inverter egyen- és váltakozó áramú oldalán T2 típusú, a csatlakozási ponton T1 típusú túlfeszültség védelmi készüléket kell elhelyezni.
- Villámvédelemmel rendelkező, de a villámvédelmi szabvány (MSZ EN 62305) által előírt veszélyes megközelítési távolság betartása nélkül kialakított rendszer esetén az inverter egyen- és váltakozó áramú oldalán, valamint a csatlakozási ponton T1 típusú túlfeszültség védelmi készüléket kell elhelyezni.
- Ha az inverter a csatlakozási ponton elhelyezett túlfeszültség védelmi készülék védőtávolságán belül kerül elhelyezésre, AC oldalon elegendő csak a csatlakozási ponti túlfeszültség védelem kialakítása.

2.6 Termelőegység hálózati visszahatása:

A berendezés a várható hálózati visszahatás szempontjából megfelel az érvényben lévő Elosztói szabályzat előírásainak. A termelő berendezés által okozott hálózatszennyezések (relatív THD / flicker / feszültségváltozások stb.) nem nagyobbak az MSZ EN50160 szabványban meghatározott feszültségminőségi határértékek 1/5-énél. Az inverter által a hálózatba visszatáplált áram alakja szinuszos, nagyon alacsony harmonikus torzítással, a jelalakot folyamatos mikroprocesszoros szabályozás biztosítja.

2.7 Termelőegység galvanikus leválasztásának biztosítása:

A rendszer teljesen automatikusan üzemel. Amikor az inverter bemeneti feszültsége eléri a beállított bekapcsolási értéket, az inverter hálózatra kapcsolódik. Hálózati szinkron megszűnése (táplálás kimaradás) esetén az inverter azonnal leválik a hálózatról, zárlatra nem táplál, szigetüzemben nem képes működni. A fenti feltételeket az AC oldalon galvanikus leválasztást biztosító megszakító rendszer biztosítja, amit az inverterbe épített védelmi rendszer működtet. A védelem folyamatosan figyeli a csatlakozási pont villamos paramétereit (frekvencia, feszültség, impedancia), és a közcélú hálózaton, a felhasználó hálózatán vagy a

termelő berendezésben bekövetkező hiba esetén működteti a megszakító rendszert. Az alkalmazott kapcsoló berendezés zárlati megszakító képessége biztosítja, hogy a beépítés helyén fellépő zárlati áramot károsodás nélkül elviselje.

Az elosztó hálózati engedélyes által javasolt védelmi beállítások a következők:

Feszültségcsökkenési védelem: $U_n - 0,7U_n$	javasolt beállítás: $0,8 U_n/5 \text{ min}$
Feszültségnövekedési védelem: $U_n - 1,15U_n$	javasolt beállítás: $1,1 U_n/1 \text{ min}$
Frekvencianövekedési védelem: 50 Hz – 52 Hz	javasolt beállítás: $50,2 \text{ Hz}/10 \text{ s}$
Frekvenciacsökkenési védelem: 48 Hz – 50 Hz	javasolt beállítás: $49,8 \text{ Hz}/10 \text{ s}$
Hálózatra kapcsolódás késleltetése: 30 s – 300 s	javasolt beállítás: 300 s
Egyenáramú védelem	javasolt beállítás: $3 A/5 \text{ s}$
Frekvenciafüggő teljesítmény szabályozó küszöbfrekvencia: 50,2-52Hz	javasolt beállítás: $50,2 \text{ Hz}/0\text{s}$
Teljesítményszabályozás meredeksége: 40% PM/Hz	
Hálózatra kapcsolódás késleltetése: 5min	


Lekötött teljesítményben változás nem történik, a mérőberendezés a meglévő készülék helyére kerül felszerelésre, mérőszekrény cserére nem kerül sor. A mérőhely fényképét a 8. melléklet tartalmazza.

2.8 A termelő berendezés kialakítása

A telepítési hely térképszelvényét/tulajdoni lap másolatát a mellékletek dokumentum „4. Csatlományok” pontja tartalmazza.

1. Tervezői nyilatkozat

A csatlakozási dokumentáció a jogszabályok, vonatkozó szabványok előírásainak figyelembevételével, illetve szabványtól való eltérés esetén azzal legalább egyenértékű biztonságot adó kivitelben készült.



Krupp Kornél

13-15949

MMK kamarai szám



Épület (önálló rendeltetési egység)

Rendeltetés: Iroda
Cím: 2698 Mohora
Rákóczi út 8

HRSZ: 48


Az épület védettsége: Nem védett

Megrendelő

Név: Mohora Község Önkormányzata
Cím: Magyarország (HU)
2698 Mohora
Rákóczi út 8.



Energetikai minőség szerinti besorolás: JJ



Kiemelkedően rossz

Energetikai adatok

Fűtött alapterület: 199,37 m²

Összesített energetikai jellemző:

- méretezett érték: 466,02 kWh/m²a
- követelményérték: 90 kWh/m²a
- a követelményérték százalékában: 517,8%

Fajlagos hővesztésgétező:

- méretezett érték: 1,1 W/m²K
- a követelményérték százalékában: 332,02%

Megújuló energia részarány (a méretezett összesített energetikai jellemző százalékában): 0.5%

Tanúsító szakember adatai

Név: ÉRCZ GÁBOR
Cím: 8095 Pákozd
Honvéd utca 11.
Telefon: 06703315175
Email: gaborercz@gmail.com

Jogosultsági szám: TÉ 07-51984 (MMK)

Alátámasztó munkarész:

- kelte: 2022. február 22.
- készítő szoftver megnevezése: WinWatt 8.42 (2021. 11. 14.)

Hiteles kiállítás dátuma: 2022. február 22.

Korszerűsítési javaslat

Az épülethatároló felületek hőszigetelésével, korszerűbbhomlokzati ajtók beépítésével, korszerűbb hőtermelő berendezés és napelemes rendszer telepítésével javítható az ingatlan energiafelhasználása.

A javaslattal elérhető besorolás: **BB**

Megjegyzés

Tanúsítás módszere: Teljes épület, számítással

A tanúsítvány kiállításának oka:
pályázathoz

Alíráás

(Pecset helye)

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épület: Polgármesteri Hivatal
2698 Mohora
Rákóczi út 8.
Hrsz: 48

Megrendelő: Mohora Község Önkormányzata
2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Tanúsító: Ércz Gábor
8095 Pákozd, Honvéd utca 11.
regisztrációs szám: TÉ 07-51984

Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:

466.02 kWh/m²a

Követelményérték (viszonyítási alap):


90.00 kWh/m²a

Az épület(rész) energetikai jellemzője a követelményértékre vonatkoztatva:

517.80 %

Energetikai minőség szerinti besorolás:

JJ (Kiemelkedően rossz)



A tanúsítás oka: pályázathoz

Épület védettsége: Nem védett

Az épület építési ideje 1960.

Épület fűtött szintjeinek száma: 1

A tanúsítvány az egyszerűsített számítási módszerrel készült.

A javaslat(ok együttes) megvalósításával elérhető minősítés: BB

A korszerűsítési javaslatok leírása a számítási rész végén található.

Tanúsítvány azonosítója a tanúsítónál:

Kelt: 2022. 02. 15.

Aláírás

2022. 02. 22.

Szerkezet típusok:**homlokzati ajtó (régí)**

Típusa: ajtó (külső)
 Hőátbocsátási tényező: 2.800 W/m²K
 Megengedett értéke: 1.450 W/m²K
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!


homlokzati nyílászáró (cserélt)

Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
 Hőátbocsátási tényező: 1.150 W/m²K
 Megengedett értéke: 1.150 W/m²K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.

Üvegezési arány: 75 %
 Üvegezés g értéke: 0.783
 Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.: 0.120 m²K/W
 Árnyékolás módja nyáron: belső
 Árnyékolás naptényezője nyáron: 0.450

külső főfal(30)

Típusa: külső fal
 Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 1.519 W/m²K
 Megengedett értéke: 0.240 W/m²K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
 Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 40 %
 Fajlagos tömeg: 472 kg/m²
 Fajlagos hőtároló tömeg: 146 kg/m²
 Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m²K
 Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m²K


**Rétegek belülről kifelé**

Réteg	No.	d [cm]	λ [W/mK]	κ	R [m ² K/W]	ρ [kg/m ³]	c [kJ/kgK]	Sd [m]	F _T *F _m [-]
megnevezés	-			-					
javított mészvakolat	1	1	0,870	-	0,0115	1700	0,92	0	
B 30-as téglafalazat	2	30	0,640	-	0,4688	1460	0,88	0	
javított mészvakolat	3	1	0,870	-	0,0115	1700	0,92	0	

2022. 02. 22.

külső főfal(42)

Típusa:	külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:	1.429 W/m ² K
Megengedett értéke:	0.240 W/m ² K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!	
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:	40 %
Fajlagos tömeg:	725 kg/m ²
Fajlagos hőtároló tömeg:	205 kg/m ²
Hőátadási tényező kívül:	24.00 W/m ² K
Hőátadási tényező belül:	8.00 W/m ² K

**Rétegek belülről kifelé**

Réteg	No.	d	λ	κ	R	ρ	c	Sd	$F_T * F_m$
megnevezés	-	[cm]	[W/mK]	-	[m ² K/W]	[kg/m ³]	[kJ/kgK]	[m]	[-]
javított mészvakolat	1	2	0,870	-	0,0230	1700	0,92	0	
töm.ég.agyagtégla falazat	2	38	0,780	-	0,4872	1730	0,88	0	
javított mészvakolat	3	2	0,870	-	0,0230	1700	0,92	0	

padlásfödém

Típusa:	padlásfödém
y méret:	1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:	1.213 W/m ² K
Megengedett értéke:	0.170 W/m ² K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!	
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:	10 %
Fajlagos tömeg:	53 kg/m ²
Fajlagos hőtároló tömeg:	10 / 24 kg/m ²
Hőátadási tényező kívül:	12.00 W/m ² K
Hőátadási tényező belül:	10.00 W/m ² K


Rétegek kívülről befelé

Réteg	No.	d	λ	κ	R	ρ	c	Sd	$F_T * F_m$
megnevezés	-	[cm]	[W/mK]	-	[m ² K/W]	[kg/m ³]	[kJ/kgK]	[m]	[-]
fenyőfa rostokra meről. 1	1	2,4	0,130	-	0,1846	400	2,51	0	
Zárt légréteg Szokv. Függőleg.	2	15	-	-	0,1700	-	-	0	
fenyőfa rostokra meről. 1	3	2,4	0,130	-	0,1846	400	2,51	0	
nádlemez	4	0,5	0,060	-	0,0833	175	1,47	0	
vakolat	5	2	1,100	-	0,0182	1650	-	0	

2022. 02. 22.

pincefödém

Típusa:	pincefödém
y méret:	1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:	1.784 W/m ² K
Megengedett értéke:	0.260 W/m ² K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!	
Hőátbocsátási tényező módosító tag:	10 %
Fajlagos tömeg:	756 kg/m ²
Fajlagos hőtároló tömeg:	385 / 371 kg/m ²
Hőátadási tényező kívül:	8.00 W/m ² K
Hőátadási tényező belül:	6.00 W/m ² K

**Rétegek belülről kifelé**

Réteg	No.	d [cm]	λ [W/mK]	κ	R [m ² K/W]	ρ [kg/m ³]	c [kJ/kgK]	Sd [m]	F _T *F _m [-]
megnevezés	-			-					
ágyazóhabarcs	1	2	0,930	-	0,0215	1800	0,88	0	
vasbeton	2	6	1,550	-	0,0387	2400	0,84	0	
gerendás födém	3	24	1,150	-	0,2087	2400	0,84	0	

talajon lévő padló

Típusa:	padló (talajra fektetett)
y méret:	1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:	1.178 W/m ² K
Megengedett értéke:	0.300 W/m ² K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!	
Vonalmenti hőátbocsátási tényező:	1.250 W/mK
Fajlagos tömeg:	720 kg/m ²
Fajlagos hőtároló tömeg:	385 kg/m ²
Hőátadási tényező kívül:	0.00 W/m ² K
Hőátadási tényező belül:	6.00 W/m ² K
Padlószint magassága:	0.2m

Réteg	No.	d [cm]	λ [W/mK]	κ	R [m ² K/W]	ρ [kg/m ³]	c [kJ/kgK]	Sd [m]	F _T *F _m [-]
megnevezés	-			-					
vasbeton	1	15	1,350	-	0,1111	2400	0,84	0	
kavicsfeltöltés	2	20	0,350	-	0,5714	1800	0,84	0	

2022. 02. 22.

Határoló szerkezetek:

Szerkezet megnevezés	tájolás	Hajlásszög [°]	U [W/m ² K]	U* [W/m ² K]	A [m ²]	Ψ [W/mK]	L [m]	AU*+LΨ [W/K]	A _ü [m ²]	Q _s [kW]
külső főfal(30)	ÉK	függőleges	2,13	2,13	27,5	-	-	58,4	-	-
külső főfal(42)	ÉK	függőleges	2	2	24,4	-	-	48,9	-	-
homlokzati nyílászáró (cserélt)	ÉK	függőleges	1,15	1,11	5,0	-	-	5,5	3,7	29
homlokzati ajtó (rég)	ÉK	függőleges	2,8	2,8	2,4	-	-	6,8	-	-
külső főfal(42)	DK	függőleges	2	2	33,3	-	-	66,6	-	-
homlokzati nyílászáró (cserélt)	DK	függőleges	1,15	1,11	19,9	-	-	22,0	14,9	116
külső főfal(30)	DNY	függőleges	2,13	2,13	11,5	-	-	24,5	-	-
külső főfal(42)	DNY	függőleges	2	2	34,7	-	-	69,5	-	-
homlokzati nyílászáró (cserélt)	DNY	függőleges	1,15	1,11	10,7	-	-	11,8	8,0	62
homlokzati ajtó (rég)	DNY	függőleges	2,8	2,8	2,6	-	-	7,4	-	-
külső főfal(30)	ÉNY	függőleges	2,13	2,13	47,5	-	-	101,1	-	-
homlokzati nyílászáró (cserélt)	ÉNY	függőleges	1,15	1,11	4,5	-	-	5,0	3,4	26
talajon lévő padló			-	-	188,1	1,25	59,0	73,8	-	-
padlásfödém			1,34	1,2	199,4	-	-	239,5	-	-
pincefödém			1,96	1,57	11,3	-	-	17,7	-	-

Hőtároló tömegek:

Megnevezés	A [m ²]	m _t [kg/m ²]	M _t [t]
külső főfal(30)	86,5	146	12,63
külső főfal(42)	92,4	205	18,95
talajon lévő padló	188,1	385	72,41
padlásfödém	199,4	10	1,99
pincefödém	11,3	428	4,84
Összesen	-	-	110,82

m_t: 556 kg/m² (Fajlagos hőtároló tömegek számított értéke)

Épület tömeg besorolása: nehéz (m_t > 400 kg/m²)

ε:	0.75	(Sugárzás hasznosítási tényező)
A:	622.8 m ²	(Fűtött épület(rész) térfogatot határoló összfelület)
V:	667.9 m ³	(Fűtött épület(rész) térfogat)
A/V:	0.933 m ² /m ³	(Felület-térfogat arány)
Q _{sd} +Q _{sid} :	(2353 + 0) * 0,75 = 1765 kWh/a	(Sugárzási hőnyereség)
ΣAU + ΣΨ:	758.5 W/K	
q = [ΣAU + ΣΨ - (Q _{sd} + Q _{sid})/72]/V =	(758,5 - 1765 / 72) / 667,889	
q:	1.099 W/m³K	(Számított fajlagos hőveszteségtényező)
q _{max,opt} :	0.331 W/m³K	(Költségoptimalizált megengedett fajlagos hőveszteségtényező)

Az épület fajlagos hőveszteségtényezője a költségoptimalizált követelményszintnek NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok

Épület(rész) jellege: Irodaépület

A_N :	199.37 m ²	(Fűtött alapterület)
n :	0.80 1/h	(Átlagos légcsereszám a fűtési időben)
σ :	0.80	(Szakaszos üzem korrekciós szorzó)
$Q_{sd} + Q_{sid}$:	$(0,64 + 0) * 0,75 = 0,48 \text{ kW}$	(Sugárzási nyereség)
q_b :	7.00 W/m ²	(Belső hőnyereség átlagos értéke)
$E_{vil,n}$:	11.00 kWh/m ² a	(Világítás fajlagos éves nettó energia igénye)
q_{HMV} :	9.00 kWh/m ² a	(Használati melegvíz fajlagos éves nettó hőenergia igénye)
$n_{nyár}$:	3.00 1/h	(Légcsereszám a nyári időben)
$Q_{sdnyár}$:	1,55 kW	(Sugárzási nyereség)

Fajlagos értékekből számolt igények

$Q_b = \Sigma A_N q_b$:	1396 W	(Belső hőnyereségek összege)
$Q_{b,e} = \Sigma A_N q_{b,e}$:	1047 W	(Belső hőnyereségek összege a hasznosítással)
$\Sigma E_{vil,n} = \Sigma A_N E_{vil,n}$:	2193 kWh/a	(Világítás éves nettó energia igénye)
$Q_{HMV} = \Sigma A_N q_{HMV}$:	1794 kWh/a	(Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye)
$V_{\text{átl}} = \Sigma Vn$:	534.3 m ³ /h	(Átlagos levegő térfogatáram a fűtési időben)
$V_{LT} = \Sigma V n_{LT} * Z_{LT} / Z_F$:	0.0 m ³ /h	(Levegő térfogatáram a használati időben)
$V_{inf} = \Sigma V n_{inf} * (1 - Z_{LT} / Z_F)$:	0.0 m ³ /h	(Levegő térfogatáram a használati időn kívül)
$V_{dt} = \Sigma (V_{\text{átl}} + V_{LT} (1 - \eta) + V_{inf})$:	534.3 m ³ /h	(Légmennyiség a téli egyensúlyi hőm. különbséghez.)
$V_{nyár} = \Sigma V n_{nyár}$:	2003.7 m ³ /h	(Levegő térfogatáram nyáron)

Fűtés éves nettó hőenergia igényének meghatározása

$$\Delta t_b = (Q_{sd} + Q_{sid} + Q_{b,e}) / (\Sigma AU + \Sigma \Psi + 0,35 V_{dt}) + 2$$

$$\Delta t_b = (476 + 1046,69) / (758,5 + 0,35 * 534,312) + 2 = 3,6 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$t_i: \quad 22,0 \text{ } ^\circ\text{C} \quad (\text{Átlagos belső hőmérséklet})$$

$$H: \quad 85060 \text{ hK/a} \quad (\text{Fűtési hőfokhíd})$$

$$Z_F: \quad 5090 \text{ h/a} \quad (\text{Fűtési idény hossza})$$

$$Q_F = H [Vq + 0,35 \Sigma V_{inf,F}] \sigma - P_{LT,F} Z_F - Z_F Q_{b,e}$$

$$Q_F = 85,06 * (667,889 * 1,099 + 0,35 * 534,3) * 0,8 - 0 * 5,09 - 5,09 * 1046,69 = 57,35 \text{ MWh/a}$$

$$q_F: \quad 287,64 \text{ kWh/m}^2\text{a} \quad (\text{Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye})$$

Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése

$$\Delta t_{bnyár} = (Q_{sdnyár} + Q_b) / (\Sigma AU + \Sigma \Psi + 0,35 V_{nyár})$$

$$\Delta t_{bnyár} = (1554 + 1395,59) / (758,5 + 0,35 * 2003,67) = 2,0 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\Delta t_{bnyármáx}: \quad 3,0 \text{ } ^\circ\text{C} \quad (\text{A nyári felmelegedés elfogadható értéke})$$

$$n_{hü}: \quad 8,38 \text{ nap} \quad (\text{Hűtési napok száma})$$

$$Q_{hü} = 24/1000 * n_{hü} * (\Sigma A_n * q_b + Q_{sdnyár})$$

$$Q_{hü} = 24/1000 * 8,38 * (1554 + 1395,59) = 592,98 \text{ kWh/a}$$

A nyári felmelegedés elfogadható mértékű.

Fűtési rendszer

A_N : 199.37 m² (a rendszer alapterülete)
 q_f : 287.64 kWh/m²a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)

Fűtött téren kívül elhelyezett állandó hőmérsékletű olaj- vagy gázkazán
 e_f : 1.00 (földgáz)

e_{sus} : 0.00
 C_k : 1.31 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
 $q_{k,v}$: 0.58 kWh/m²a (segédenergia igény)

Kétsőves radiátoros és beágyazott fűtés, szabályozás nélkül
 $q_{f,h}$: 15.00 kWh/m²a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)

Elosztó vezeték a fűtött téren kívül, vízhőmérséklet 90/70
 $q_{f,v}$: 8.60 kWh/m²a (az elosztóvezeték fajlagos vesztesége)

Állandó fordulatszámú szivattyú, hőlépcső 20 K
 E_{FSz} : 1.12 kWh/m²a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tárolási veszteség nincs
 $q_{f,t}$: 0.00 kWh/m²a (a hő tárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
 E_{FT} : 0.00 kWh/m²a

$$E_F = (q_f + q_{f,h} + q_{f,v} + q_{f,t}) \sum (C_k \alpha_k e_f) + (E_{FSz} + E_{FT} + q_{k,v}) e_v$$

$$E_F = (287,64 + 15 + 8,6 + 0) * 1,31 + (1,12 + 0 + 0,58) * 2,5 = 411.97 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

$$E_{F_{sus}} = (q_f + q_{f,h} + q_{f,v} + q_{f,t}) \sum (C_k \alpha_k e_{f_{sus}}) + (E_{FSz} + E_{FT} + q_{k,v}) e_{v_{sus}}$$

$$E_{F_{sus}} = (287,64 + 15 + 8,6 + 0) * 0 + (1,12 + 0 + 0,58) * 0,1 = 0.17 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

Melegvíz-termelő rendszer

A_N : 199.37 m² (a rendszer alapterülete)
 q_{HMV} : 9.00 kWh/m²a (a melegvíz készítés nettó energia igénye)

Elektromos átfolyós vízmelegítő, tároló
 e_{HMV} : 2.50 (elektromos áram)
 e_{sus} : 0.10
 C_k : 1.00 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
 E_k : 0.00 kWh/m²a (segédenergia igény)

Elosztó vezeték a fűtött téren belül, cirkuláció nélkül
 $q_{HMV,v}$: 10.00 % (a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)
 E_C : 0.00 kWh/m²a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fűtött térben, nappali árammal működő elektromos boyler
 $q_{HMV,t}$: 8.00 % (a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)

$$E_{HMV} = q_{HMV} (1 + q_{HMV,v}/100 + q_{HMV,t}/100) \sum (C_k \alpha_k e_{HMV}) + (E_C + E_k) e_v$$

$$E_{HMV} = 9 * (1 + 0,1 + 0,08) * 2,5 + (0 + 0) * 2,5 = 26.55 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

$$E_{HMV_{sus}} = q_{HMV} (1 + q_{HMV,v}/100 + q_{HMV,t}/100) \sum (C_k \alpha_k e_{HMV_{sus}}) + (E_C + E_k) e_{v_{sus}}$$

$$E_{HMV_{sus}} = 9 * (1 + 0,1 + 0,08) * 0,1 + (0 + 0) * 0,1 = 1.06 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

Világítási rendszer

A_N : 199,37 m² (a rendszer alapterülete)
 u : 1,00 (a világítás korrekciós szorzója)

$$E_{vil} = (\sum E_{vil,n} / A_N) u e_v$$

$$E_{vil} = 11 * 1 * 2,5 = 27,50 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

$$E_{vil\ sus} = (\sum E_{vil,n} / A_N) u e_{v\ sus}$$

$$E_{vil\ sus} = 11 * 1 * 0,1 = 1,10 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

Az épület(rész) összesített energetikai jellemzője

$$E_P = E_F + E_{HVMV} + E_{vil} + E_{LT} + E_{hü} + E_{+,-} = 411,97 + 26,55 + 27,5 + 0 + 0 + 0$$

E_P : 466,02 kWh/m²a (az összesített energetikai jellemző számított értéke)

E_{Pmax} : 149,71 kWh/m²a (az összesített energetikai jellemző megengedett értéke)

Az épület(rész) az összesített energetikai jellemző alapján NEM FELEL MEG!

E_{Pref} : 90,00 kWh/m²a (az összesített energetikai jellemző referencia értéke)

$$E_{sus} = E_{F\ sus} + E_{HVMV\ sus} + E_{vil\ sus} + E_{LT\ sus} + E_{hü\ sus} + E_{nyer\ sus}$$

$$E_{sus} = 0,17 + 1,06 + 1,1 + 0 + 0 + 0 = 2,33 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

$$MER = E_{sus} / E_P = 2,33 / 466,02 = 0,5 \% \quad (\text{Megújuló részarány})$$

Becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint

Energiahordozó típusa	E	e	E_{prim}	e_{CO2}	E_{CO2}	H	F
	[MWh/a]	[-]	[MWh/a]	[g/kWh]	[t/a]		[a]
elektromos áram	4,65	2,50	11,62	365	1,70	-	4,6 MWh
földgáz	81,29	1,00	81,29	202	16,42	34200 kJ/m ³	8556,5 m ³
Összesen			92,91		18,12		

A javasolt korszerűsítések leírása:

Az épülethatároló felületek hőszigetelésével, korszerűbbhomlokzati ajtók beépítésével, korszerűbb hőtermelő berendezés és napelemes rendszer telepítésével javítható az ingatlan energiafelhasználása.

A javaslat(ok együttes) megvalósításával elérhető minőség: BB

Egyéb megjegyzés:

A tanúsítványt a tulajdonosok elmondása, és a helyszíni felmérés alapján készítettem el. A tanúsítvány a mai naptól 10 évig érvényes, vagy az ugyan ezen időn belül addig, amíg az épületen korszerűsítést nem hajtanak végre, vagy jogszabályi változás nem lép életbe.

A számítás a 7/2006. TNM rendelet 2021.I.1-i állapot szerint készült.

A költségoptimalizált követelményszint (5. melléklet) szerint.

.....
aláírás

2022. 02. 22.



Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épület: Polgármesteri Hivatal
2698 Mohora
Rákóczi út 8.
Hrsz: 48

Megrendelő: Mohora Község Önkormányzata
2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Tanúsító: Ércz Gábor
8095 Pákozd, Honvéd utca 11.
regisztrációs szám: TÉ 07-51984

Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:

215.17 kWh/m²a

Követelményérték (viszonyítási alap):


90.00 kWh/m²a

Az épület(rész) energetikai jellemzője a követelményértékre vonatkoztatva:

239.10 %

Energetikai minőség szerinti besorolás:

FF (Átlagos)



A tanúsítás oka: pályázathoz
Épület védettsége: Nem védett
Az épület építési ideje 1960.
Épület fűtött szintjeinek száma: 1

A tanúsítvány az egyszerűsített számítási módszerrel készült.

Tanúsítvány azonosítója a tanúsítónál:

Kelt: 2022. 02. 15.

Aláírás

2022. 02. 15.

Szerkezet típusok:**homlokzati ajtó (új)**

Típusa: ajtó (külső)
 Hőátbocsátási tényező: 1.450 W/m²K
 Megengedett értéke: 1.450 W/m²K

A hőátbocsátási tényező megfelelő.

homlokzati nyílászáró (cserélt)

Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
 Hőátbocsátási tényező: 1.150 W/m²K
 Megengedett értéke: 1.150 W/m²K

A hőátbocsátási tényező megfelelő.


Üvegezési arány: 75 %
 Üvegezés g értéke: 0.783
 Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.: 0.120 m²K/W
 Árnyékolás módja nyáron: belső
 Árnyékolás naptényezője nyáron: 0.450

külső főfal(30) + 16 cm szig

Típusa: külső fal
 Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.208 W/m²K
 Megengedett értéke: 0.240 W/m²K

A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.

Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 15 %
 Fajlagos tömeg: 493 kg/m²
 Fajlagos hőtároló tömeg: 146 kg/m²
 Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m²K
 Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m²K


**Rétegek belülről kifelé**

Réteg	No.	d [cm]	λ [W/mK]	κ	R [m ² K/W]	ρ [kg/m ³]	c [kJ/kgK]	Sd [m]	F _T *F _m [-]
megnevezés	-			-					
javított mészvakolat	1	1	0,870	-	0,0115	1700	0,92	0	
B 30-as téglafalazat	2	30	0,640	-	0,4688	1460	0,88	0	
javított mészvakolat	3	1	0,870	-	0,0115	1700	0,92	0	
Baumit Ragasztó Tapasz	4	1	0,800	-	0,0125	1400	0,88	0	
Austrotherm AT-H80	5	15	0,038	-	3,9470	-	1,46	0	
Austrotherm AT-H80	6	1	0,038	0,420	0,1853	-	1,46	0	
Baumit Ragasztó Tapasz	7	0,3	0,800	-	0,0038	1400	0,88	0	

2022. 02. 15.

külső főfal(42) + 16 cm szig

Típusa:	külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:	0.206 W/m ² K
Megengedett értéke:	0.240 W/m ² K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.	
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:	15 %
Fajlagos tömeg:	746 kg/m ²
Fajlagos hőtároló tömeg:	205 kg/m ²
Hőátadási tényező kívül:	24.00 W/m ² K
Hőátadási tényező belül:	8.00 W/m ² K

**Rétegek belülről kifelé**

Réteg	No.	d	λ	κ	R	ρ	c	Sd	$F_T \cdot F_m$
megnevezés	-	[cm]	[W/mK]	-	[m ² K/W]	[kg/m ³]	[kJ/kgK]	[m]	[-]
javított mészvakolat	1	2	0,870	-	0,0230	1700	0,92	0	
töm.ég.agyagtégla falazat	2	38	0,780	-	0,4872	1730	0,88	0	
javított mészvakolat	3	2	0,870	-	0,0230	1700	0,92	0	
Baumit Ragasztó Tapasz	4	1	0,800	-	0,0125	1400	0,88	0	
Austrotherm AT-H80	5	15	0,038	-	3,9470	-	1,46	0	
Austrotherm AT-H80	6	1	0,038	0,420	0,1853	-	1,46	0	
Baumit Ragasztó Tapasz	7	0,3	0,800	-	0,0038	1400	0,88	0	

padlásfödém + szig

Típusa:	padlásfödém
y méret:	1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:	0.135 W/m ² K
Megengedett értéke:	0.170 W/m ² K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.	
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:	10 %
Fajlagos tömeg:	78 kg/m ²
Fajlagos hőtároló tömeg:	10 / 1 kg/m ²
Hőátadási tényező kívül:	12.00 W/m ² K
Hőátadási tényező belül:	10.00 W/m ² K


Rétegek kívülről befelé

Réteg	No.	d	λ	κ	R	ρ	c	Sd	$F_T \cdot F_m$
megnevezés	-	[cm]	[W/mK]	-	[m ² K/W]	[kg/m ³]	[kJ/kgK]	[m]	[-]
ásványi gyapottermék 1	1	25	0,038	-	6,5790	100	0,75	0	
fenyőfa rostokra meről. 1	2	2,4	0,130	-	0,1846	400	2,51	0	
Zárt légréteg Szokv. Függőleg.	3	15	-	-	0,1700	-	-	0	
fenyőfa rostokra meről. 1	4	2,4	0,130	-	0,1846	400	2,51	0	
nádlemez	5	0,5	0,060	-	0,0833	175	1,47	0	
vakolat	6	2	1,100	-	0,0182	1650	-	0	

2022. 02. 15.

pincefödém

Típusa: pincefödém
 y méret: 1 m
 Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.242 W/m²K
 Megengedett értéke: 0.260 W/m²K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
 Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 10 %
 Fajlagos tömeg: 771 kg/m²
 Fajlagos hőtároló tömeg: 428 / 1 kg/m²
 Hőátadási tényező kívül: 8.00 W/m²K
 Hőátadási tényező belül: 6.00 W/m²K

**Rétegek belülről kifelé**

Réteg	No.	d [cm]	λ [W/mK]	κ	R [m ² K/W]	ρ [kg/m ³]	c [kJ/kgK]	Sd [m]	$F_T \cdot F_m$ [-]
megnevezés	-			-					
ágyazóhabarcs	1	2	0,930	-	0,0215	1800	0,88	0	
vasbeton	2	6	1,550	-	0,0387	2400	0,84	0	
gerendás födém	3	24	1,150	-	0,2087	2400	0,84	0	
ásványi gyapottermék 1	4	15	0,042	-	3,5710	100	0,75	0	

talajon lévő padló

Típusa: padló (talajra fektetett)
 y méret: 1 m
 Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 1.178 W/m²K
 Megengedett értéke: 0.300 W/m²K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
 Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 1.250 W/mK
 Fajlagos tömeg: 720 kg/m²
 Fajlagos hőtároló tömeg: 385 kg/m²
 Hőátadási tényező kívül: 0.00 W/m²K
 Hőátadási tényező belül: 6.00 W/m²K
 Padlószint magassága: 0.2m

Réteg	No.	d [cm]	λ [W/mK]	κ	R [m ² K/W]	ρ [kg/m ³]	c [kJ/kgK]	Sd [m]	$F_T \cdot F_m$ [-]
megnevezés	-			-					
vasbeton	1	15	1,350	-	0,1111	2400	0,84	0	
kavicsfeltöltés	2	20	0,350	-	0,5714	1800	0,84	0	

2022. 02. 15.

Határoló szerkezetek:

Szerkezet megnevezés	tájolás	Hajlásszög [°]	U [W/m ² K]	U* [W/m ² K]	A [m ²]	Ψ [W/mK]	L [m]	AU*+LΨ [W/K]	A _ü [m ²]	Q _s [kW]
külső főfal(30) + 16 cm szig	ÉK	függőleges	0,239	0,239	27,5	-	-	6,6	-	-
külső főfal(42) + 16 cm szig	ÉK	függőleges	0,237	0,237	24,4	-	-	5,8	-	-
homlokzati nyílászáró (cserélt)	ÉK	függőleges	1,15	1,11	5,0	-	-	5,5	3,7	29
homlokzati ajtó (új)	ÉK	függőleges	1,45	1,45	2,4	-	-	3,5	-	-
külső főfal(42) + 16 cm szig	DK	függőleges	0,237	0,237	33,3	-	-	7,9	-	-
homlokzati nyílászáró (cserélt)	DK	függőleges	1,15	1,11	19,9	-	-	22,0	14,9	116
külső főfal(30) + 16 cm szig	DNY	függőleges	0,239	0,239	11,5	-	-	2,8	-	-
külső főfal(42) + 16 cm szig	DNY	függőleges	0,237	0,237	34,7	-	-	8,2	-	-
homlokzati nyílászáró (cserélt)	DNY	függőleges	1,15	1,11	10,7	-	-	11,8	8,0	62
homlokzati ajtó (új)	DNY	függőleges	1,45	1,45	2,6	-	-	3,8	-	-
külső főfal(30) + 16 cm szig	ÉNY	függőleges	0,239	0,239	47,5	-	-	11,4	-	-
homlokzati nyílászáró (cserélt)	ÉNY	függőleges	1,15	1,11	4,5	-	-	5,0	3,4	26
talajon lévő padló			-	-	188,1	1,25	59,0	73,8	-	-
padlásfödém + szig			0,149	0,134	199,4	-	-	26,7	-	-
pincefödém			0,266	0,213	11,3	-	-	2,4	-	-

Hőtároló tömegek:

Megnevezés	A [m ²]	m _t [kg/m ²]	M _t [t]
külső főfal(30) + 16 cm szig	86,5	146	12,63
külső főfal(42) + 16 cm szig	92,4	205	18,95
talajon lévő padló	188,1	385	72,41
padlásfödém + szig	199,4	10	1,99
pincefödém	11,3	428	4,84
Összesen	-	-	110,82
m _t :	556 kg/m ²	(Fajlagos hőtároló tömegek számított értéke)	

Épület tömeg besorolása: nehéz (m_t > 400 kg/m²)

ε:	0.75	(Sugárzás hasznosítási tényező)
A:	622.8 m ²	(Fűtött épület(rész) térfogatot határoló összfelület)
V:	667.9 m ³	(Fűtött épület(rész) térfogat)
A/V:	0.933 m ² /m ³	(Felület-térfogat arány)
Q _{sd} +Q _{sid} :	(2353 + 0) * 0,75 = 1765 kWh/a	(Sugárzási hőnyereség)
ΣAU + ΣΨ:	197.2 W/K	
q = [ΣAU + ΣΨ - (Q _{sd} + Q _{sid})/72]/V =	(197,2 - 1765 / 72) / 667,889	
q:	0.259 W/m³K	(Számított fajlagos hővesztégtényező)
q _{max,opt} :	0.331 W/m³K	(Költségoptimalizált megengedett fajlagos hővesztégtényező)

Az épület fajlagos hővesztégtényezője a költségoptimalizált követelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok

Épület(rész) jellege: Irodaépület

A_N :	199.37 m ²	(Fűtött alapterület)
n :	0.80 1/h	(Átlagos légcsereszám a fűtési időben)
σ :	0.80	(Szakaszos üzem korrekciós szorzó)
$Q_{sd} + Q_{sid}$:	$(0,64 + 0) * 0,75 = 0,48 \text{ kW}$	(Sugárzási nyereség)
q_b :	7.00 W/m ²	(Belső hőnyereség átlagos értéke)
$E_{vil,n}$:	11.00 kWh/m ² a	(Világítás fajlagos éves nettó energia igénye)
q_{HVM} :	9.00 kWh/m ² a	(Használati melegvíz fajlagos éves nettó hőenergia igénye)
$n_{nyár}$:	3.00 1/h	(Légcsereszám a nyári időben)
$Q_{sdnyár}$:	1,55 kW	(Sugárzási nyereség)

Fajlagos értékekből számolt igények

$Q_b = \Sigma A_N q_b$:	1396 W	(Belső hőnyereségek összege)
$Q_{b,e} = \Sigma A_N q_{b,e}$:	1047 W	(Belső hőnyereségek összege a hasznosítással)
$\Sigma E_{vil,n} = \Sigma A_N E_{vil,n}$:	2193 kWh/a	(Világítás éves nettó energia igénye)
$Q_{HVM} = \Sigma A_N q_{HVM}$:	1794 kWh/a	(Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye)
$V_{\text{át}} = \Sigma V n$:	534.3 m ³ /h	(Átlagos levegő térfogatáram a fűtési időben)
$V_{LT} = \Sigma V n_{LT} * Z_{LT} / Z_F$:	0.0 m ³ /h	(Levegő térfogatáram a használati időben)
$V_{inf} = \Sigma V n_{inf} * (1 - Z_{LT} / Z_F)$:	0.0 m ³ /h	(Levegő térfogatáram a használati időn kívül)
$V_{dt} = \Sigma (V_{\text{át}} + V_{LT} (1 - \eta) + V_{inf})$:	534.3 m ³ /h	(Légmennyiség a téli egyensúlyi hőm. különbséghez.)
$V_{nyár} = \Sigma V n_{nyár}$:	2003.7 m ³ /h	(Levegő térfogatáram nyáron)

Fűtés éves nettó hőenergia igényének meghatározása

$$\Delta t_b = (Q_{sd} + Q_{sid} + Q_{b,e}) / (\Sigma AU + \Sigma \Psi + 0,35 V_{dt}) + 2$$

$$\Delta t_b = (476 + 1046,69) / (197,2 + 0,35 * 534,312) + 2 = 6,0 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$t_i: \quad 22,0 \text{ } ^\circ\text{C} \quad (\text{Átlagos belső hőmérséklet})$$

$$H: \quad 85060 \text{ hK/a} \quad (\text{Fűtési hőfokhíd})$$

$$Z_F: \quad 5090 \text{ h/a} \quad (\text{Fűtési idő hossza})$$

$$Q_F = H [V q + 0,35 \Sigma V_{inf,F} \sigma - P_{LT,F} Z_F - Z_F Q_{b,e}]$$

$$Q_F = 85,06 * (667,889 * 0,259 + 0,35 * 534,3) * 0,8 - 0 * 5,09 - 5,09 * 1046,69 = 19,17 \text{ MWh/a}$$

$$q_F: \quad 96,15 \text{ kWh/m}^2\text{a} \quad (\text{Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye})$$

Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése

$$\Delta t_{bnyár} = (Q_{sdnyár} + Q_b) / (\Sigma AU + \Sigma \Psi + 0,35 V_{nyár})$$

$$\Delta t_{bnyár} = (1554 + 1395,59) / (197,2 + 0,35 * 2003,67) = 3,3 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\Delta t_{bnyármax}: \quad 3,0 \text{ } ^\circ\text{C} \quad (\text{A nyári felmelegedés elfogadható értéke})$$

$$n_{hü}: \quad 17,63 \text{ nap} \quad (\text{Hűtési napok száma})$$

$$Q_{hü} = 24/1000 * n_{hü} * (\Sigma A_n * q_b + Q_{sdnyár})$$

$$Q_{hü} = 24/1000 * 17,63 * (1554 + 1395,59) = 1,2478 \text{ MWh/a}$$

A nyári felmelegedés olyan mértékű, hogy gépi hűtést igényel. Hatékonyabb, lehetőleg külső árnyékolók alkalmazása javasolt!

Fűtési rendszer

A_N : 199.37 m² (a rendszer alapterülete)
 q_f : 96.15 kWh/m²a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)

Fűtött téren kívül elhelyezett állandó hőmérsékletű olaj- vagy gázkazán
 e_f : 1.00 (földgáz)

e_{sus} : 0.00
 C_k : 1.31 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
 $q_{k,v}$: 0.58 kWh/m²a (segédenergia igény)

Kétsőves radiátoros és beágyazott fűtés, szabályozás nélkül
 $q_{f,h}$: 15.00 kWh/m²a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)

Elosztó vezeték a fűtött téren kívül, vízhőmérséklet 90/70
 $q_{f,v}$: 8.60 kWh/m²a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)

Állandó fordulatszámú szivattyú, hőlépcső 20 K
 E_{FSz} : 1.12 kWh/m²a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tárolási veszteség nincs
 $q_{f,t}$: 0.00 kWh/m²a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
 E_{FT} : 0.00 kWh/m²a

$$E_F = (q_f + q_{f,h} + q_{f,v} + q_{f,t}) \sum (C_k \alpha_k e_f) + (E_{FSz} + E_{FT} + q_{k,v}) e_v$$

$$E_F = (96,15 + 15 + 8,6 + 0) * 1,31 + (1,12 + 0 + 0,58) * 2,5 = 161.12 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

$$E_{F_{sus}} = (q_f + q_{f,h} + q_{f,v} + q_{f,t}) \sum (C_k \alpha_k e_{f_{sus}}) + (E_{FSz} + E_{FT} + q_{k,v}) e_{v_{sus}}$$

$$E_{F_{sus}} = (96,15 + 15 + 8,6 + 0) * 0 + (1,12 + 0 + 0,58) * 0,1 = 0.17 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

Melegvíz-termelő rendszer

A_N : 199.37 m² (a rendszer alapterülete)
 q_{HMV} : 9.00 kWh/m²a (a melegvíz készítés nettó energia igénye)

Elektromos átfolyós vízmelegítő, tároló
 e_{HMV} : 2.50 (elektromos áram)
 e_{sus} : 0.10
 C_k : 1.00 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
 E_k : 0.00 kWh/m²a (segédenergia igény)

Elosztó vezeték a fűtött téren belül, cirkuláció nélkül
 $q_{HMV,v}$: 10.00 % (a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)
 E_C : 0.00 kWh/m²a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fűtött térben, nappali árammal működő elektromos boyler
 $q_{HMV,t}$: 8.00 % (a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)

$$E_{HMV} = q_{HMV} (1 + q_{HMV,v}/100 + q_{HMV,t}/100) \sum (C_k \alpha_k e_{HMV}) + (E_C + E_k) e_v$$

$$E_{HMV} = 9 * (1 + 0,1 + 0,08) * 2,5 + (0 + 0) * 2,5 = 26.55 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

$$E_{HMV_{sus}} = q_{HMV} (1 + q_{HMV,v}/100 + q_{HMV,t}/100) \sum (C_k \alpha_k e_{HMV_{sus}}) + (E_C + E_k) e_{v_{sus}}$$

$$E_{HMV_{sus}} = 9 * (1 + 0,1 + 0,08) * 0,1 + (0 + 0) * 0,1 = 1.06 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

Világítási rendszer

A_N : 199,37 m² (a rendszer alapterülete)
 v : 1,00 (a világítás korrekciós szorzója)

$$E_{vil} = (\sum E_{vil,n} / A_N) v e_v$$

$$E_{vil} = 11 * 1 * 2,5 = 27,50 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

$$E_{vil\text{ sus}} = (\sum E_{vil,n} / A_N) v e_{v\text{ sus}}$$

$$E_{vil\text{ sus}} = 11 * 1 * 0,1 = 1,10 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

Az épület(rész) összesített energetikai jellemzője

$$E_P = E_F + E_{HMV} + E_{vil} + E_{LT} + E_{hü} + E_{+} = 161,12 + 26,55 + 27,5 + 0 + 0 + 0$$

$$E_P: 215,17 \text{ kWh/m}^2\text{a} \text{ (az összesített energetikai jellemző számított értéke)}$$

$$E_{P\text{ max}}: 149,71 \text{ kWh/m}^2\text{a} \text{ (az összesített energetikai jellemző megengedett értéke)}$$

Az épület(rész) az összesített energetikai jellemző alapján NEM FELEL MEG!

$$E_{P\text{ ref}}: 90,00 \text{ kWh/m}^2\text{a} \text{ (az összesített energetikai jellemző referencia értéke)}$$

$$E_{\text{sus}} = E_{F\text{ sus}} + E_{HMV\text{ sus}} + E_{vil\text{ sus}} + E_{LT\text{ sus}} + E_{hü\text{ sus}} + E_{nyer\text{ sus}}$$

$$E_{\text{sus}} = 0,17 + 1,06 + 1,1 + 0 + 0 + 0 = 2,33 \text{ kWh/m}^2\text{a}$$

$$MER = E_{\text{sus}} / E_P = 2,33 / 215,17 = 1,1 \% \text{ (Megújuló részarány)}$$

Becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint

Energiahordozó típusa	E [MWh/a]	e [-]	E_{prim} [MWh/a]	e_{CO_2} [g/kWh]	E_{CO_2} [t/a]	H	F [a]
elektromos áram	4,65	2,50	11,62	365	1,70	-	4,6 MWh
földgáz	31,28	1,00	31,28	202	6,32	34200 kJ/m ³	3292,1 m ³
Összesen			42,90		8,01		

A számítás a 7/2006. TNM rendelet 2021.I.1-i állapot szerint készült.

A költségoptimalizált követelményszint (5. melléklet) szerint.

.....
aláírás

2022. 02. 15.

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épület: Polgármesteri Hivatal
2698 Mohora
Rákóczi út 8.
Hrsz: 48

Megrendelő: Mohora Község Önkormányzata
2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Tanúsító: Ércz Gábor
8095 Pákozd, Honvéd utca 11.
regisztrációs szám: TÉ 07-51984

Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:

5.45 kWh/m²a

Követelményérték (viszonyítási alap):


90.00 kWh/m²a

Az épület(rész) energetikai jellemzője a követelményértékre vonatkoztatva:

6.10 %

Energetikai minőség szerinti besorolás:
vonatkozó követelményeknek megfelelő)

BB (Közel nulla energiaigényre)



A tanúsítás oka: pályázathoz
Épület védettsége: Nem védett
Az épület építési ideje 1960.
Épület fűtött szintjeinek száma: 1

A tanúsítvány az egyszerűsített számítási módszerrel készült.

Tanúsítvány azonosítója a tanúsítónál:

Aláírás

Kelt: 2022. 02. 15.

2022. 02. 15.

Szerkezet típusok:**homlokzati ajtó (új)**

Típusa: ajtó (külső)
 Hőátbocsátási tényező: 1.450 W/m²K
 Megengedett értéke: 1.450 W/m²K

A hőátbocsátási tényező megfelelő.

homlokzati nyílászáró (cserélt)

Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
 Hőátbocsátási tényező: 1.150 W/m²K
 Megengedett értéke: 1.150 W/m²K

A hőátbocsátási tényező megfelelő.


Üvegezési arány: 75 %
 Üvegezés g értéke: 0.783
 Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.: 0.120 m²K/W
 Árnyékolás módja nyáron: belső
 Árnyékolás naptényezője nyáron: 0.450

külső főfal(30) + 16 cm szig

Típusa: külső fal
 Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.208 W/m²K
 Megengedett értéke: 0.240 W/m²K

A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.

Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 15 %
 Fajlagos tömeg: 493 kg/m²
 Fajlagos hőtároló tömeg: 146 kg/m²
 Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m²K
 Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m²K


**Rétegek belülről kifelé**

Réteg	No.	d [cm]	λ [W/mK]	κ	R [m ² K/W]	ρ [kg/m ³]	c [kJ/kgK]	Sd [m]	F _T *F _m [-]
megnevezés	-			-					
javított mészvakolat	1	1	0,870	-	0,0115	1700	0,92	0	
B 30-as téglafalazat	2	30	0,640	-	0,4688	1460	0,88	0	
javított mészvakolat	3	1	0,870	-	0,0115	1700	0,92	0	
Baumit Ragasztó Tapasz	4	1	0,800	-	0,0125	1400	0,88	0	
Austrotherm AT-H80	5	15	0,038	-	3,9470	-	1,46	0	
Austrotherm AT-H80	6	1	0,038	0,420	0,1853	-	1,46	0	
Baumit Ragasztó Tapasz	7	0,3	0,800	-	0,0038	1400	0,88	0	

2022. 02. 15.

külső főfal(42) + 16 cm szig

Típusa:	külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:	0.206 W/m ² K
Megengedett értéke:	0.240 W/m ² K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.	
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:	15 %
Fajlagos tömeg:	746 kg/m ²
Fajlagos hőtároló tömeg:	205 kg/m ²
Hőátadási tényező kívül:	24.00 W/m ² K
Hőátadási tényező belül:	8.00 W/m ² K

**Rétegek belülről kifelé**

Réteg	No.	d	λ	κ	R	ρ	c	Sd	$F_T * F_m$
megnevezés	-	[cm]	[W/mK]	-	[m ² K/W]	[kg/m ³]	[kJ/kgK]	[m]	[-]
javított mészvakolat	1	2	0,870	-	0,0230	1700	0,92	0	
töm.ég.agyagtégla falazat	2	38	0,780	-	0,4872	1730	0,88	0	
javított mészvakolat	3	2	0,870	-	0,0230	1700	0,92	0	
Baumit Ragasztó Tapasz	4	1	0,800	-	0,0125	1400	0,88	0	
Austrotherm AT-H80	5	15	0,038	-	3,9470	-	1,46	0	
Austrotherm AT-H80	6	1	0,038	0,420	0,1853	-	1,46	0	
Baumit Ragasztó Tapasz	7	0,3	0,800	-	0,0038	1400	0,88	0	

padlásfödém + szig

Típusa:	padlásfödém
y méret:	1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező:	0.135 W/m ² K
Megengedett értéke:	0.170 W/m ² K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.	
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:	10 %
Fajlagos tömeg:	78 kg/m ²
Fajlagos hőtároló tömeg:	10 / 1 kg/m ²
Hőátadási tényező kívül:	12.00 W/m ² K
Hőátadási tényező belül:	10.00 W/m ² K


Rétegek kívülről befelé

Réteg	No.	d	λ	κ	R	ρ	c	Sd	$F_T * F_m$
megnevezés	-	[cm]	[W/mK]	-	[m ² K/W]	[kg/m ³]	[kJ/kgK]	[m]	[-]
ásványi gyapottermék 1	1	25	0,038	-	6,5790	100	0,75	0	
fenyőfa rostokra meről. 1	2	2,4	0,130	-	0,1846	400	2,51	0	
Zárt légréteg Szokv. Függőleg.	3	15	-	-	0,1700	-	-	0	
fenyőfa rostokra meről. 1	4	2,4	0,130	-	0,1846	400	2,51	0	
nádlemez	5	0,5	0,060	-	0,0833	175	1,47	0	
vakolat	6	2	1,100	-	0,0182	1650	-	0	

2022. 02. 15.

pincefödém

Típusa: pincefödém
 y méret: 1 m
 Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.242 W/m²K
 Megengedett értéke: 0.260 W/m²K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
 Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 10 %
 Fajlagos tömeg: 771 kg/m²
 Fajlagos hőtároló tömeg: 428 / 1 kg/m²
 Hőátadási tényező kívül: 8.00 W/m²K
 Hőátadási tényező belül: 6.00 W/m²K

**Rétegek belülről kifelé**

Réteg	No.	d [cm]	λ [W/mK]	κ	R [m ² K/W]	ρ [kg/m ³]	c [kJ/kgK]	Sd [m]	$F_T * F_m$ [-]
megnevezés	-			-					
ágyazóhabarcs	1	2	0,930	-	0,0215	1800	0,88	0	
vasbeton	2	6	1,550	-	0,0387	2400	0,84	0	
gerendás födém	3	24	1,150	-	0,2087	2400	0,84	0	
ásványi gyapottermék 1	4	15	0,042	-	3,5710	100	0,75	0	

talajon lévő padló

Típusa: padló (talajra fektetett)
 y méret: 1 m
 Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 1.178 W/m²K
 Megengedett értéke: 0.300 W/m²K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
 Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 1.250 W/mK
 Fajlagos tömeg: 720 kg/m²
 Fajlagos hőtároló tömeg: 385 kg/m²
 Hőátadási tényező kívül: 0.00 W/m²K
 Hőátadási tényező belül: 6.00 W/m²K
 Padlószint magassága: 0.2m

Réteg	No.	d [cm]	λ [W/mK]	κ	R [m ² K/W]	ρ [kg/m ³]	c [kJ/kgK]	Sd [m]	$F_T * F_m$ [-]
megnevezés	-			-					
vasbeton	1	15	1,350	-	0,1111	2400	0,84	0	
kavicsfeltöltés	2	20	0,350	-	0,5714	1800	0,84	0	

2022. 02. 15.

Határoló szerkezetek:

Szerkezet megnevezés	tájolás	Hajlásszög [°]	U [W/m ² K]	U* [W/m ² K]	A [m ²]	Ψ [W/mK]	L [m]	AU*+LΨ [W/K]	A _ü [m ²]	Q _s [kW]
külső főfal(30) + 16 cm szig	ÉK	függőleges	0,239	0,239	27,5	-	-	6,6	-	-
külső főfal(42) + 16 cm szig	ÉK	függőleges	0,237	0,237	24,4	-	-	5,8	-	-
homlokzati nyílászáró (cserélt)	ÉK	függőleges	1,15	1,11	5,0	-	-	5,5	3,7	29
homlokzati ajtó (új)	ÉK	függőleges	1,45	1,45	2,4	-	-	3,5	-	-
külső főfal(42) + 16 cm szig	DK	függőleges	0,237	0,237	33,3	-	-	7,9	-	-
homlokzati nyílászáró (cserélt)	DK	függőleges	1,15	1,11	19,9	-	-	22,0	14,9	116
külső főfal(30) + 16 cm szig	DNY	függőleges	0,239	0,239	11,5	-	-	2,8	-	-
külső főfal(42) + 16 cm szig	DNY	függőleges	0,237	0,237	34,7	-	-	8,2	-	-
homlokzati nyílászáró (cserélt)	DNY	függőleges	1,15	1,11	10,7	-	-	11,8	8,0	62
homlokzati ajtó (új)	DNY	függőleges	1,45	1,45	2,6	-	-	3,8	-	-
külső főfal(30) + 16 cm szig	ÉNY	függőleges	0,239	0,239	47,5	-	-	11,4	-	-
homlokzati nyílászáró (cserélt)	ÉNY	függőleges	1,15	1,11	4,5	-	-	5,0	3,4	26
talajon lévő padló			-	-	188,1	1,25	59,0	73,8	-	-
padlásfödém + szig			0,149	0,134	199,4	-	-	26,7	-	-
pincefödém			0,266	0,213	11,3	-	-	2,4	-	-

Hőtároló tömegek:

Megnevezés	A [m ²]	m _t [kg/m ²]	M _t [t]
külső főfal(30) + 16 cm szig	86,5	146	12,63
külső főfal(42) + 16 cm szig	92,4	205	18,95
talajon lévő padló	188,1	385	72,41
padlásfödém + szig	199,4	10	1,99
pincefödém	11,3	428	4,84
Összesen	-	-	110,82
m _t :	556 kg/m ²	(Fajlagos hőtároló tömegek számított értéke)	

Épület tömeg besorolása: nehéz (m_t > 400 kg/m²)

ε:	0.75	(Sugárzás hasznosítási tényező)
A:	622.8 m ²	(Fűtött épület(rész) térfogatot határoló összfelület)
V:	667.9 m ³	(Fűtött épület(rész) térfogat)
A/V:	0.933 m ² /m ³	(Felület-térfogat arány)
Q _{sd} +Q _{sid} :	(2353 + 0) * 0,75 = 1765kWh/a	(Sugárzási hőnyereség)
ΣAU + ΣΨ:	197.2 W/K	
q = [ΣAU + ΣΨ - (Q _{sd} + Q _{sid})/72]/V =	(197,2 - 1765 / 72) / 667,889	
q:	0.259 W/m³K	(Számított fajlagos hőveszteségtényező)
q _{max,opf} :	0.331 W/m³K	(Költségoptimalizált megengedett fajlagos hőveszteségtényező)
Az épület fajlagos hőveszteségtényezője a költségoptimalizált követelményszintnek megfelel.		

Energia igény tervezési adatok

Épület(rész) jellege: Irodaépület

A_N :	199.37 m ²	(Fűtött alapterület)
n :	0.80 1/h	(Átlagos légcsereszám a fűtési időben)
σ :	0.80	(Szakaszos üzem korrekciós szorzó)
$Q_{sd} + Q_{sid}$:	$(0,64 + 0) * 0,75 = 0,48 \text{ kW}$	(Sugárzási nyereség)
q_b :	7.00 W/m ²	(Belső hőnyereség átlagos értéke)
$E_{vil,n}$:	11.00 kWh/m ² a	(Világítás fajlagos éves nettó energia igénye)
q_{HMV} :	9.00 kWh/m ² a	(Használati melegvíz fajlagos éves nettó hőenergia igénye)
$n_{nyár}$:	3.00 1/h	(Légcsereszám a nyári időben)
$Q_{sdnyár}$:	1,55 kW	(Sugárzási nyereség)

Fajlagos értékekből számolt igények

$Q_b = \sum A_N q_b$:	1396 W	(Belső hőnyereségek összege)
$Q_{b,\epsilon} = \sum A_N q_b \epsilon$:	1047 W	(Belső hőnyereségek összege a hasznosítással)
$\sum E_{vil,n} = \sum A_N E_{vil,n}$:	2193 kWh/a	(Világítás éves nettó energia igénye)
$Q_{HMV} = \sum A_N q_{HMV}$:	1794 kWh/a	(Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye)
$V_{\text{átl}} = \sum V n$:	534.3 m ³ /h	(Átlagos levegő térfogatáram a fűtési időben)
$V_{LT} = \sum V n_{LT} * Z_{LT} / Z_F$:	0.0 m ³ /h	(Levegő térfogatáram a használati időben)
$V_{inf} = \sum V n_{inf} * (1 - Z_{LT} / Z_F)$:	0.0 m ³ /h	(Levegő térfogatáram a használati időn kívül)
$V_{dt} = \sum (V_{\text{átl}} + V_{LT} (1 - \eta) + V_{inf})$:	534.3 m ³ /h	(Légmennyiség a téli egyensúlyi hőm. különbséghez.)
$V_{nyár} = \sum V n_{nyár}$:	2003.7 m ³ /h	(Levegő térfogatáram nyáron)

Fűtés éves nettó hőenergia igényének meghatározása

$$\Delta t_b = (Q_{sd} + Q_{sid} + Q_{b,\epsilon}) / (\sum AU + \sum \Psi + 0,35 V_{dt}) + 2$$

$$\Delta t_b = (476 + 1046,69) / (197,2 + 0,35 * 534,312) + 2 = 6,0 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$t_i: \quad 22,0 \text{ } ^\circ\text{C} \quad (\text{Átlagos belső hőmérséklet})$$

$$H: \quad 85060 \text{ hK/a} \quad (\text{Fűtési hőfokhíd})$$

$$Z_F: \quad 5090 \text{ h/a} \quad (\text{Fűtési idő hossza})$$

$$Q_F = H [V q + 0,35 \sum V_{inf,F} \sigma - P_{LT,F} Z_F - Z_F Q_{b,\epsilon}]$$

$$Q_F = 85,06 * (667,889 * 0,259 + 0,35 * 534,3) * 0,8 - 0 * 5,09 - 5,09 * 1046,69 = 19,17 \text{ MWh/a}$$

$$q_F: \quad 96,15 \text{ kWh/m}^2\text{a} \quad (\text{Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye})$$

Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése

$$\Delta t_{bnyár} = (Q_{sdnyár} + Q_b) / (\sum AU + \sum \Psi + 0,35 V_{nyár})$$

$$\Delta t_{bnyár} = (1554 + 1395,59) / (197,2 + 0,35 * 2003,67) = 3,3 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\Delta t_{bnyármax}: \quad 3,0 \text{ } ^\circ\text{C} \quad (\text{A nyári felmelegedés elfogadható értéke})$$

$$n_{hű}: \quad 17,63 \text{ nap} \quad (\text{Hűtési napok száma})$$

$$Q_{hű} = 24/1000 * n_{hű} * (\sum A_n * q_b + Q_{sdnyár})$$

$$Q_{hű} = 24/1000 * 17,63 * (1554 + 1395,59) = 1,2478 \text{ MWh/a}$$

A nyári felmelegedés olyan mértékű, hogy gépi hűtést igényel. Hatékonyabb, lehetőleg külső árnyékolók alkalmazása javasolt!

Fűtési rendszer

A_N : 199.37 m² (a rendszer alapterülete)
 q_f : 96.15 kWh/m²a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)

Elektromos üzemű hőszivattyú, levegő hőforrással, fűtővíz hőmérséklet 55/45

e_f : 2.50 (elektromos áram)
 e_{sus} : 0.10
 C_k : 0.37 (a hőtermelő teljesítménytényezője)

$q_{k,v}$: 0.00 kWh/m²a (segédenergia igény)
 $\alpha_k(C_k e_{sus} + (1 - C_k)) = 1 * (0,37 * 0,1 + (1 - 0,37)) = 0,667$

Kétsőves radiátoros és beágyazott fűtés, termosztatikus szelepekkel, 1K arányossági sáv

$q_{f,h}$: 1.10 kWh/m²a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)

Elosztó vezeték a fűtött téren belül, vízhőmérséklet 55/45

$q_{f,v}$: 1.60 kWh/m²a (az elosztóvezeték fajlagos vesztesége)

Állandó fordulatszámú szivattyú, hőlépcső 10 K

E_{FSz} : 1.38 kWh/m²a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tárolási veszteség nincs

$q_{f,t}$: 0.00 kWh/m²a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)

E_{FT} : 0.00 kWh/m²a

$E_F = (q_f + q_{f,h} + q_{f,v} + q_{f,t}) \sum (C_k \alpha_k e_f) + (E_{FSz} + E_{FT} + q_{k,v}) e_v$

$E_F = (96,15 + 1,1 + 1,6 + 0) * 0,925 + (1,38 + 0 + 0) * 2,5 = 94.88 \text{ kWh/m}^2\text{a}$

$E_{F\text{ sus}} = (q_f + q_{f,h} + q_{f,v} + q_{f,t}) \sum (C_k \alpha_k e_{f\text{ sus}}) + (E_{FSz} + E_{FT} + q_{k,v}) e_{v\text{ sus}}$

$E_{F\text{ sus}} = (96,15 + 1,1 + 1,6 + 0) * 0,667 + (1,38 + 0 + 0) * 0,1 = 66.07 \text{ kWh/m}^2\text{a}$

Melegvíz-termelő rendszer

A_N : 199.37 m² (a rendszer alapterülete)

q_{HMV} : 9.00 kWh/m²a (a melegvíz készítés nettó energia igénye)

Elektromos átfolyós vízmelegítő, tároló

e_{HMV} : 2.50 (elektromos áram)
 e_{sus} : 0.10
 C_k : 1.00 (a hőtermelő teljesítménytényezője)

E_k : 0.00 kWh/m²a (segédenergia igény)

Elosztó vezeték a fűtött téren belül, cirkuláció nélkül

$q_{HMV,v}$: 10.00 % (a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)

E_C : 0.00 kWh/m²a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fűtött térben, nappali árammal működő elektromos boyler

$q_{HMV,t}$: 8.00 % (a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)

$E_{HMV} = q_{HMV}(1 + q_{HMV,v}/100 + q_{HMV,t}/100) \sum (C_k \alpha_k e_{HMV}) + (E_C + E_k) e_v$

$E_{HMV} = 9 * (1 + 0,1 + 0,08) * 2,5 + (0 + 0) * 2,5 = 26.55 \text{ kWh/m}^2\text{a}$

$E_{HMV\text{ sus}} = q_{HMV}(1 + q_{HMV,v}/100 + q_{HMV,t}/100) \sum (C_k \alpha_k e_{HMV\text{ sus}}) + (E_C + E_k) e_{v\text{ sus}}$

$E_{HMV\text{ sus}} = 9 * (1 + 0,1 + 0,08) * 0,1 + (0 + 0) * 0,1 = 1.06 \text{ kWh/m}^2\text{a}$

Világítási rendszer

A_N : 199,37 m² (a rendszer alapterülete)
 v : 1,00 (a világítás korrekciós szorzója)

$E_{vil} = (\sum E_{vil,r} / A_N) \cdot v \cdot e_v$
 $E_{vil} = 11 \cdot 1 \cdot 2,5 = 27,50 \text{ kWh/m}^2\text{a}$
 $E_{vil,sus} = (\sum E_{vil,r} / A_N) \cdot v \cdot e_{v,sus}$
 $E_{vil,sus} = 11 \cdot 1 \cdot 0,1 = 1,10 \text{ kWh/m}^2\text{a}$

Nyereségáram forrás

$Q_{+,-}$: 11442,8 kWh/a (éves energia nyereség)
 $e_{+,-}$: 2,50 (elektromos áram)
 $e_{+,-,sus}$: 1,00

$E_{+,-} = Q_{+,-} \cdot e_{+,-} / A_N = -11442,8 \cdot 2,5 / 199,37 = -143,49 \text{ kWh/m}^2\text{a}$
 $E_{+,-,sus} = Q_{+,-} \cdot e_{+,-,sus} / A_N = 11442,8 \cdot 1 / 199,37 = 57,40 \text{ kWh/m}^2\text{a}$

Az épület(rész) összesített energetikai jellemzője

$E_P = E_F + E_{HVMV} + E_{vil} + E_{LT} + E_{hű} + E_{+,-} = 94,88 + 26,55 + 27,5 + 0 + 0 + -143,49$

E_P : 5,45 kWh/m²a (az összesített energetikai jellemző számított értéke)
 $E_{P,max}$: 149,71 kWh/m²a (az összesített energetikai jellemző megengedett értéke)

Az épület(rész) az összesített energetikai jellemző alapján megfelel.

$E_{P,ref}$: 90,00 kWh/m²a (az összesített energetikai jellemző referencia értéke)

$E_{sus} = E_{F,sus} + E_{HVMV,sus} + E_{vil,sus} + E_{LT,sus} + E_{hű,sus} + E_{nyer,sus}$
 $E_{sus} = 66,07 + 1,06 + 1,1 + 0 + 0 + 57,4 = 125,63 \text{ kWh/m}^2\text{a}$

$MER = E_{sus} / E_P = 125,63 / 5,45 = 1000,0 \%$ (Megújuló részarány)

Becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint

Energiahordozó típusa	E [MWh/a]	e [-]	E_{prim} [MWh/a]	e_{CO2} [g/kWh]	E_{CO2} [t/a]	H	F [t/a]
elektromos áram	0,43	2,50	1,09	365	0,16	-	0,4 MWh
Összesen			1,09		0,16		

A számítás a 7/2006. TNM rendelet 2021.I.1-i állapot szerint készült.

A költségoptimalizált követelményszint (5. melléklet) szerint.

.....
aláírás

Performance of grid-connected PV

PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:


Provided inputs:

Latitude/Longitude: 48.000, 19.346
 Horizon: Calculated
 Database used: PVGIS-SARAH
 PV technology: Crystalline silicon
 PV installed: 10.8 kWp
 System loss: 14 %


Simulation outputs

Slope angle: 35 °
 Azimuth angle: -45 °
 Yearly PV energy production: 11442.85 kWh
 Yearly in-plane irradiation: 1384.68 kWh/m²
 Year-to-year variability: 706.02 kWh
 Changes in output due to:
 Angle of incidence: -2.99 %
 Spectral effects: 1.38 %
 Temperature and low irradiance: -9.53 %
 Total loss: -23.48 %


Outline of horizon at chosen location:



Monthly energy output from fix-angle PV system:



Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:



Monthly PV energy and solar irradiation

Month	E_m	H(i)_m	SD_m
January	379.0	41.9	103.5
February	519.0	57.9	128.0
March	982.0	112.1	222.6
April	1292.3	154.8	151.7
May	1367.2	167.7	159.4
June	1409.2	176.6	108.5
July	1470.2	187.2	150.7
August	1343.8	169.6	147.8
September	1095.8	133.5	141.3
October	814.0	95.8	154.1
November	451.5	51.4	108.4
December	318.8	36.1	73.1

E_m: Average monthly electricity production from the defined system [kWh].
 H(i)_m: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system [kWh/m²].
 SD_m: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Épület neve, címe: *Polgármesteri Hivatal, 2698 Mohora, Rákóczi út 8.*

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
<i>Hőszigetelés</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Homlokzati nyílászáró</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Akadálymentesítés</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Gépészet</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Napelem</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Munkanemek összes anyag- és	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Munkanem összesen: (nettó)	<i>0 Ft</i>	
ÁFA (27%)	<i>0 Ft</i>	
Munkanem összesen: (bruttó)	<i>0 Ft</i>	

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS								
HŐSZIGETELÉS								
Épület neve, címe:		Polgármesteri Hivatal, 2698 Mohora, Rákóczi út 8.						
Sz.	Tételszám ÉNGY	Tétel szövege	Mennyiség	Mérték- egység	Anyag ár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
Allványozás							0	0
1.	15-012-006.1	Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek Zsaluzás és állványozás Könnyű állványozó szerkezetek Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány szintenkénti pallóterítéssel, korlátal, lábdeszkával, kétlábú, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	179	m ²	0	0	0	0
Homlokzati hőszigetelés EPS							0	0
1.	48-021-3851320	Szakipari munkák Szigetelés Szigetelések rögzítése Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő és hangelnyelő táblák ragasztásos rögzítése, homlokzaton, cementbázisú ragasztóanyaggal Caparol Ásványi alapú, szálerősített ragasztó- és árvágharagcs	179	m ²	0	0	0	0
2.	48-010-2309642	Szakipari munkák Szigetelés Homlokzati hőszigetelőrendszerek Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló- erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon T-CELL 80 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x160 mm	179	m ²	0	0	0	0
3.	48-021-4315583	Szakipari munkák Szigetelés Szigetelések rögzítése Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezetekhez, műanyag vagy fém beütőszeges műanyag beütődübelekkel dűbelkihúzási jegyzőkönyvnek megfelelő méretben	1 080	db	0	0	0	0
4.	36-005-2667270	Építőmesteri munkák Vakolás és rabilcolás Homlokzativakolatok, előkevert gyári habarcsból Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással,	179	m ²	0	0	0	0
5.	36-005-0118771	Építőmesteri munkák Vakolás és rabilcolás Homlokzativakolatok, előkevert gyári habarcsból Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerelésű anyagból, vízes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Caparol vakolat	179	m ²	0	0	0	0
Zárófödém szigetelés							0	0
1.	90-001-1176475	Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Takarítási munkák Épületrészek seprése, portalanítása Padlások seprése	1	kl	0	0	0	0
2.	35-002-2666846	Építőmesteri munkák Ácsmunka Tetőfólia- és alátételemez-terítés Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel DÖRKEN DELTA NOVAFLEXX, 1,5 x 50 m, rugalmas Sd értékkel rendelkező párafékező fólia tetőfelújításokhoz	200	m ²	0	0	0	0
3.	48-007-4094880	Szakipari munkák Szigetelés Hő- és hangszigetelések Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre (zárfödém, padlásfödém), szálas szigetelő anyaggal (üvegyapot, kőzetgyapot) Rockwool Multirock 300 mm üvegyapot hőszigetelő filc, E?D =0,0339 (W mK)	200	m ²	0	0	0	0
4.	48-007-4094881	Szakipari munkák Szigetelés Hő- és hangszigetelések Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre (pincefödém), szálas szigetelő anyaggal (üvegyapot, kőzetgyapot) Rockwool Multirock 150 mm hőszigetelő filc, E?D =0,0339 (W mK)	12	m ²	0	0	0	0

Egyéb járulékos munkarészek				0	0		
1.	36-000-0110610	Építőmesteri munkák Vakolás és rabilcolás Bontások Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig	98 m ²	0	0	0	0
2.	36-090-0130042	Építőmesteri munkák Vakolás és rabilcolás Javítási és pótlási munkák Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazuli, sérült vakolat előzetesleverésével, durva, síma kivételben, hiánypótlás 5-25% között CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarc mészéppel	54 m ²	0	0	0	0
3.	02-030-3277224 K	Egyéb kiegészítő erőforrások Bontás, építőanyagok újrahasznosítása Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával valamint Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	10 m ³	0	0	0	0
5.	84-000-1140881 K	Épületgépészeti munkák, egyéb munkák Táblák, egyéb tárgyak, eszközök, Gépek, berendezések bontása és visszaszerelése 500 kg/db alatti súly esetén.	15 kg	0	0	0	0

Munkanem összes anyag- és díjköltsége (nettó)	0	0
Munkanem összesen: (nettó)	0	
ÁFA (27%)	0	
Munkanem összesen: (bruttó)	0	

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS								
HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓ								
Épület neve, címe:		Polgármesteri Hivatal, 2698 Mohora, Rákóczi út 8.						
Ssz.	Tételszám ÉNGY	Tétel szövege	Mennyiség	Mérték- egység	Anyag ár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
Ajtó							0	0
1.	44-011-3839776	Szakipari munkák Asztaloszerkezetek elhelyezése Műanyag ajtók, nyílászorok elhelyezése Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó,tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m terület között FENSTHERM FUTURE kifelé nyíló bejárati ajtó angol panellel, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,00 W/m2K, mérete: 120 x 210 cm Akadálymentesítési előfeltétel: megfelelő	1	db	0	0	0	0
2.	44-011-3839832	Szakipari munkák Asztaloszerkezetek elhelyezése Műanyag ajtók, nyílászorok elhelyezése Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó,tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m terület között FENSTHERM FUTURE kifelé nyíló bejárati ajtó angol panellel, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw=1,00 W/m2K, mérete: 115 x 230 cm (Elhelyezés az akadálymentesítési előfeltétel: megfelelő)	1	db	0	0	0	0
Egyéb járulékos költségek							0	0
1.	44-000-0355525	Szakipari munkák Asztaloszerkezetek elhelyezése Bontások Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között	2	db	0	0	0	0
2.	36-090-0129976	Építőmesteri munkák Vakolás és rabicolás Javítási és pótlási munkák Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kövfelületen vagy építőlemezen,a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel	20	m ²	0	0	0	0
3.	47-011-0458345	Szakipari munkák Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Belsőfestések Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen vagy jól tapadó meglévő festékretegen,beton felületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	20	m ²	0	0	0	0
4.	43-003-0345275	Szakipari munkák Szegelek és hajlatok Ablak- vagy szemöldökpárkány elhelyezése, 100 cm kiterített szélességig	28	m	0	0	0	0
Munkanem összes anyag- és díjköltsége (nettó)							0	0
Munkanem összesen: (nettó)							0	
ÁFA (27%)							0	
Munkanem összesen: (bruttó)							0	

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS								
AKADÁLYMENTESÍTÉS								
Épület neve, címe:		Polgármesteri Hivatal, 2698 Mohora, Rákóczi út 8.						
Ssz.	Tételszám ÉNGY	Tétel szövege	Mennyiség	Mérték- egység	Anyag ár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
Akadálymentes megközelíthetőség biztosítása (mellékelt terv és segédlet szerint vagy azzal egyenértékű megoldással)							0	0
1.	09-K1	Akadálymentes parkoló jelölése táblával	1	db	0	0	0	0
2.	09-K2	Akadálymentes bejárat jelölésére piktogramm elhelyezése	1	db	0	0	0	0
3.	09-K3	Akadálymentes bejárat ajtó kialakításához kapcsolódó egyéb költségek	1	kt	0	0	0	0
Belső közlekedési útvonal biztosítása (mellékelt terv és segédlet szerint vagy azzal egyenértékű megoldással)							0	0
1.	09-K4	Taktilis sáv készítése öntapadós csúszásmentes burkolati jelekkel a folyósón	1	kt	0	0	0	0
2.	09-K5	Felirati és tájékoztató rendszer braille írással ellátva. Funkció táblák, irányjelző és információs táblák elhelyezése minden helyiségnél.	1	kt	0	0	0	0
Egyéb járulékos költségek							0	0
1.	62-001-0677312	Közlekedés építési munkák	1,00	kt	0	0	0	0
Munkanem összes anyag- és díjköltsége (nettó)							0	0
Munkanem összesen: (nettó)							0	0
ÁFA (27%)							0	0
Munkanem összesen: (bruttó)							0	0

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS								
NAPELEM								
Épület neve, címe:		Polgármesteri Hivatal, 2698 Mohora, Rákóczi út 8.						
Ssz.	Tételszám ÉNGY	Tétel szövege	Mennyiség	Mérték- egység	Anyag ár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
Napelemrendszer telepítése							0	0
3.	75-061-4182042	<p>Elektromos munkák</p> <p>Megújuló energiahasznosító berendezések</p> <p>Hálózatra kapcsolt napelemes (fotovoltaikus) rendszerek</p> <p>Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása,</p> <p>mono vagy polikristályos napelemes rendszer,</p> <p>magastetőre telepítve kompletten,</p> <p>1 kWp rendszer egységből építve,</p> <p>10 kWp teljesítményig</p> <p>Canadian Solar 410Wp modulokból (min. 26db) tetősről kiemelt alumínium és rozsdamentes anyagokból készült Alumero minősített tartószerkezeten, Solaredge vagy egyenértékű hálózati inverter, okostelefon applikációval rendelkező internet alapú távfelügyeleti rendszer kiépítésével, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábeleztést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, túlfűrészt és túlfeszültség védelemmel, tűzvédelmi leválasztókapcsolóval jogszabályoknak megfelelően, amennyiben lehetséges HMKE hálózatra táplálással. (Amennyiben a jogszabály nem engedi, úgy visszawatt védelemmel, úgy kell kialakítani a rendszert, hogy az éves termelés elérje a</p>	10	db	0	0	0	0
4.	75-061-K	<p>Elektromos munkák</p> <p>Villanszerelés</p> <p>Kapcsolódó villámvédelmi és érintésvédelmi munkák, jegyzőkönyvek.</p> <p>Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése</p>	1	kft	0	0	0	0
Munkanem összes anyag- és díjköltsége (nettó)							0	0
Munkanem összesen: (nettó)							0	0
ÁFA (27%)							0	0
Munkanem összesen: (bruttó)							0	0

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS								
GÉPÉSZET								
Épület neve, címe:		Polgármesteri Hivatal, 2698 Mohora, Rákóczi út 8.						
Ssz.	Tételszám ÉNGY	Tétel szövege	Mennyiség	Mérték- egység	Anyag ár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
Épületautomatika, -felügyelet							0	0
1	K tétel	Terem hőmérséklet érzékelők	1	kt	0	0	0,0	
2	K tétel	Gépészeti automatika és épületfelügyeleti szekrény Erősáramú automatika elosztószekrény áramutas kiviteli sorolható álló kivitelben, DDC elemek beszerelésével, felirati táblákkal, segédrelékkel, IP44 védettséggel, tartószerkezettel, bekötéssel, beüzemeléssel	1	kt	0	0	0,0	
Víz-csatorna							0	0
		Wavin K1 jelű műanyag vízvezetéki cső, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, hidegvíz, melegvíz, cirkulációsvezeték- nyomóvezetéki célokra aljzatban szerelve, hőszigeteléssel ellátva védőcsővel 1./ 16 x 2.2 mm	12	m	0	0	0	0
		Wavin K1 jelű műanyag vízvezetéki cső, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, hidegvíz, melegvíz, cirkulációsvezeték- nyomóvezetéki célokra aljzatban szerelve, hőszigeteléssel ellátva 2./ védőcsővel 20 x 2.8 mm	4	m	0	0	0	0
		Lefolyóvezetékek PVC lefolyó csővezeték tompahegesztéses kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, a szükséges számú tisztító idomokkal, fal-födémátvezetéseknel csőhüvellyel ellátva, rezgésmentes tartószerkezettel, horonyba, aljzatban szerelve, műanyag csőidomokkal, szennyvíz elvezetésére 3./ DN50	4	m	0	0	0	0
		Nyomóvezeték szerelvények "AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, kétoldalon belső menettel, ürítőcsappal, felszerelve 4./ 1/2"	1	db	0	0	0	0
		HL-21 jelű PP csepegtetőtölcsér búzelzárával és kiszáradás esetére kiegészítő búzelzárával, 5./ felszerelve.	1	db	0	0	0	0
		Víz, csatornacsatlakozás készítése terven jelölt berendezések részére. 6./	1	kt	0	0	0	0
		Épületen belül vízbeálláshoz csatlakozás készítése NA 100 méretű hidegvíz vezetékkel, a szükséges szerelvényekkel, 7./ NA25 vízbeállítás	1	db	0	0	0	0
		Épületen belül szennyvíz csatorna beálláshoz csatlakozás készítése KG-PVC csővezetékkel, a szükséges szerelvényekkel, 8./ NA250-NA300 csatornabekötés	1	db	0	0	0	0
		9./ HL138 csatornahálózatba kötve	1	db	0	0	0	0
		10./ Megvalósulási terv készítése	1	kt	0	0	0	0
		11./ Wilo DrainLift Con átemelő szivattyú beépítve	1	db	0	0	0	0
		PVC nyomócső ragasztott kötésekkel szakaszos tömörségi próbával, a szükséges számú tisztító idomokkal, fal-födémátvezetéseknel csőhüvellyel ellátva, rezgésmentes tartószerkezettel, horonyba, aljzatban szerelve, műanyag csőidomokkal, szennyvíz elvezetésére 12./ DN20	7	m	0	0	0	0

	13./ DN25	6 m	0	0	0	0
	14./ DN32	8 m	0	0	0	0
	15./ DN40	19 m	0	0	0	0
	16./ Atadási dokumentáció készítése, kezelési oktatással.	1 klt	0	0	0	0
Fűtés						0
	Viega Press kor. acél csővezeték rendszer presszes kötésekkel és idomokkal szakaszos nyomáspróbával, idomokkal szabadon szerelve, falba vésvé szerelve, tűzszakasz határon való áthaladásnál minősített rezgésmentes tartószerkezettel, csőbillincsekkel, felületvédelemmel, a szükséges rozsdátlanító 13 mm vtg Armstrong Armaflex párazáró szigeteléssel mázolóással, mennyezet alá szerelve,					
	1./ Átm.:18 mm	3 m	0	0	0	0
	2./ Átm.:22 mm	22 m	0	0	0	0
	3./ Átm.:28 mm	24 m	0	0	0	0
	4./ Átm.:35 mm	32 m	0	0	0	0
	Viega Press szénacél csővezeték rendszer presszes kötésekkel és idomokkal szakaszos nyomáspróbával, idomokkal szabadon szerelve, falba vésvé szerelve, tűzszakasz határon való áthaladásnál minősített rezgésmentes tartószerkezettel, csőbillincsekkel, felületvédelemmel, a szükséges rozsdátlanító mázolóással, mennyezet alá szerelve,					
	5./ Átm.:18 mm	3 m	0	0	0	0
	6./ Átm.:22 mm	20 m	0	0	0	0
	Elzárók és szabályozó szerelvények "AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, kétoldalon belső menettel					
	7./ 3/4"	1 db	0	0	0	0
	8./ 1"	5 db	0	0	0	0
	9./ 5/4"	12 db	0	0	0	0
	Szennyfogó szűrő, beépítve					
	10./ DN25	1 db	0	0	0	0
	11./ DN32	1 db	0	0	0	0
	Egyéb szerelvények, költségtérítések Fűtési keringtető szivattyú /beépített melegtartalékkal/ elektromotorral egybeépítve, karimás kivételben, fűtési cső-vezetékbe beépítve, komplett egységként szállítva, változó fordulató motorral, közepes fordulatra választva WILLO gyártmány, Elektromos kapcsolóval, mely a gépegységek villamos indításához, működtetéséhez műszerzéséhez, vezérléséhez és szabályozásához szükséges összes kapcsoló és beavatkozó elemet tartalmazza. Komplet szabályozással, típusonként 1 db száraztartalékkal Épületfelügyelethez illesztve.					
	12./ Wilo YONOS MAXO 25/0,5-12	1 db	0	0	0	0
	TOUR & ANDERSSON "STAD" típusú beszabályozó és elzárószelep, önzáró nyomáskülönbség és térfogatáram mérési csatlakozó csomóponttal, előbeállítás lehetőséggel, digitális kézikérlekkel, üritőcsomóponttal együtt belső/belső menetes csatlakozással;PN20 felszerelve					
	13./ NA 20	1 db	0	0	0	0
	14./ NA 25	1 db	0	0	0	0
	15./ NA 32	1 db	0	0	0	0
	"AHA-MOFÉM" töltő és ürítő gömbcsap.					
	16./ 1/2"	4 db	0	0	0	0
	Automatikus légtelenítőszelep (import), csővezetékre felszerelve gömbcsappal ellátva, Spirovent típusú					
	17./ 1/2"	12 db	0	0	0	0
	Visszacsapószelep, belső menettel, felszerelve, sárgarézből, 3048 sz. - PN 10 rugós kivételben					
	18./ DN25	2 db	0	0	0	0
	19./ DN32	1 db	0	0	0	0
	Lemez vagy gumikompenzátor, menetes kivételben, felszerelve, kiegészítővel. PN 10 Helyszíni felmérés szerinti méretben.					
	20./ NA 25	2 db	0	0	0	0

	Nyomáskapcsoló gyűjtőbe építve, kapcsolási tartomány 0,4-1,0 bar /pl.:Danfoss/ szivattyúk szárazonfutás védelmére, kazánvédelemre, kábelezéssel, kiegészítőkkel. Nyomáskapcsoló:RT 112 / 0,1-1,1 bar					
21./	FERRNOX FT1 típusú szűrő berendezés, visszatérő ágba terv szerint beépítve, szükséges szerelési segédanyagokkal, megkerülőág kialakításával,beépítve	4 db	0	0	0	0
22./	Fermox mágneses szűrő NA32	1 db	0	0	0	0
23./	Elektromos radiátor, falra szerelve bekötve 300 W	3 db	0	0	0	0
24./	500 W	2 db	0	0	0	0
25./	1000 W	4 db	0	0	0	0
	Ellenőrző műszerek Kombinált hő és nyomásmérő M 20x1,5 mm alsó csatlakozással, felszerelve.					
26./	Mérési tartomány: 0-6,0 bar Védőszerelvénys ipari hőmérő, eloxált fémtokkal, felszerelve. 0-160°C mérési határok között 160 mm bemenülő hosszal	6 db	0	0	0	0
27./	kis egyenes MSZ 11212 Fesz mérő alumínium házban, fém burkolattal, a maximális üzennyomást jelző mutatóval, 1/2"-os alsó csatlakozással, felszerelve,	6 db	0	0	0	0
28./	0- 4 bar mérési határok között REFLEX típusú gumimembrános zárt tágulási tartály, gyári tartozékokkal, biztonsági szerelvényekkel, lefúvató szeleppel, nyomásmérővel, kiegészítőkkel, felszerelve.	6 db	0	0	0	0
29./	25 literes Felirati jelzőtábla csavarozással felszerelve, Felirati jelzőtábla csavarozással felszerelve, fehér alapon fekete betűkkel és kerettel, 2 sor írással	1 db	0	0	0	0
30./	16 x 10 cm - es Beüzemelés, beszabályozás Panasonic hőszivattyú fűtésoldali bekötése, szükséges szerelési segédanyagokkal, biztonsági szerelvényekkel, gyári tartozékokkal, fűtés oldali csatlakozással, kompletten,egyéb kiegészítőkkel, üzembe helyezve.	1 kit	0	0	0	0
31./	Hőszivattyú bekötése HEIZER 80 literes fűtési rendszerbe építve, 80 liter,	4 db	0	0	0	0
32./	hőszigeteléssel, tartószerkezettel, szerelvényekkel	1 db	0	0	0	0
	Levegő-víz hőszivattyú osztozott rendszerű (kültéri + beltéri), 7°C/35°C hőmérséklet tartományánál, fűtésre-hűtésre és HMV-ellátásra, 10-20 kW teljesítmény között Panasonic szett: 16kW, 3 fázisú kültéri egység, 16kW hűtő-fűtő kompakt beltéri egység az összes hidraulikai tartozékkal, 9kW elektromos fűtőbetéttel, heti programos magyar nyelvű kezelőfelülettel, Panonic osztozott rendszerű hőszivattyú					
33./	Fűtési rendszerhez tartozó automatika rendszer, külső hőmérséklet érzékelővel, merülő hőmérséklet érzékelővel, szelepmozgatóval, fűtésszabályozóval, szükséges szerelési segédanyagokkal, kompletten, Elektromos kapcsolóval, mely a gépegységek villamos indításához, működtetéséhez műszerezéséhez, vezérléséhez és szabályozásához szükséges összes kapcsoló és beavatkozó elemet tartalmazza. Komplet szabályozással, Fűtésszabályozó és vezérlő egység	1 db	0	0	0	0
34./	Magas oldalfali fan-Coil fűtési-hűtési rendszerhez, (hűtés 7/12°C,27°C fűtés 40/35°C, 20°C), felszerelve, 2 csöves, függeszthető -vízszintes beépítéssel-berendezés, háromjáratú motoros szelepkészlettel, előremenőbe golyóscsap, visszatérőbe fojtó szabályzóval gyári szerelvények, falra szerelhető csoporttermosztáttal hűtési-fűtési hálózatba Gigant flexibilis bekötőcsővel, rezgésmentes tartószerkezettel, mennyiség szabályval ellátott Cascade CFP-68BA2/D	1 klt.	0	0	0	0
35./	Qsh=1,86 kW , Qf=2600 W) 37 dB(A) közepes fordulaton.	2 db	0	0	0	0

	Cascade CFP-85BA2/D					
36./	Qsh=2,37 kW , Qf=3200 W) 37 dB(A) közepes fordulaton.	4 db	0	0	0	0
	Mérőkomputeres hidraulikai beszabályozás TA Balance módszerrel, tervezési térfogatáramok beállítása céljából, szeleppgyártó által meghatározott szelebbeállítási értékek komputeres jegyzőkönyví rögzítésével	1 klt.	0	0	0	0
37./		1 klt.	0	0	0	0
38./	Fűtési hálózat nyomáspróbája .	1 klt.	0	0	0	0
	Próbafűtés radiátorok fűtésoldali beszabályozása, működésük gondos ellenőrzése, fűtőtest szabályozó szelepek, fokmérés a fűtött helyiségekben, műszerek szolgáztatásával.	1 klt.	0	0	0	0
39./		1 klt.	0	0	0	0
	Fűtési rendszer lágyvízzel való feltöltése és légtelenítése, hagyományos építészeti épület esetén	1 klt.	0	0	0	0
40./	3 szintes épület	1 klt.	0	0	0	0
41./	átadási dokumentáció készítés	1 klt.	0	0	0	0
42./	Sinus hidraulikus osztó-gyűjtő, csonkokkal gyári tartozékokkal	1 klt.	0	0	0	0
	Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig vegyes kö- és betonfalban helyett:téglafalban helyszíni felmérés szerinti méretben és mennyiségben	1 klt.	0	0	0	0
43./	50 helyett 38 cm vastagságig	1 klt.	0	0	0	0
	vasbeton födémbe helyszíni felmérés szerinti méretben és mennyiségben	1 klt.	0	0	0	0
44./	50 helyett:25 cm vastagságig	1 klt.	0	0	0	0
	Meglévő gázkonvektorok bontása, gázvezetékekkel, gázhálózat lezárása, leszerelt szerelvények és berendezések deponálása, kijelölt hulladéklerakó helyre lőrténő elszállítása, bontási munkák után fal visszajavitással és fetéssel					
45./						
	Horonyvésés falban helyszíni felmérés szerinti méretben és mennyiségben	1 klt.	0	0	0	0
46./	51-500 cm2 keresztmetszetig	1 klt.	0	0	0	0
47./	Meglévő fűtési rendszer bontása, radiátorokkal részben	1 klt.	0	0	0	0
48./	Meglévő csővezetékek bontása, deponálása és elszállítása	756 m	0	0	0	0
49./	Megvalósulási terv készítése	1 klt.	0	0	0	0
50./	Szilárdsági, vízmintavételi és egyéb jegyzőkönyvek	1 klt.	0	0	0	0
51./	Tervezői művezetés	2 alk.	0	0	0	0
Munkanem összes anyag- és díjköltsége (nettó)					0	0
Munkanem összesen: (nettó)					0	0
ÁFA (27%)					0	0
Munkanem összesen: (bruttó)					0	0



Mohora Község Önkormányzata

2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Telefon: +36-35-372-001, E-mail: onkormanyzat@mohora.hu

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2023. május 24-ei soron következő ülésére

7. Napirend: A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztés típusa: írásbeli

Előterjesztő: Kakas Gábor alpolgármester

Készítette: Kakas Gábor alpolgármester, Petrás Judit jegyző

A képviselő-testület a javaslat megtárgyalása során
nyílt
zárt ülést tart.

A képviselő-testület döntése
határozat
rendelet


A képviselő-testület a döntést
nyílt
titkos szavazással hozza.

A javaslat elfogadásához
egyszerű
minősített többség szükséges.

A javaslat elfogadásához név szerinti szavazás
szükséges
nem szükséges



Az előterjesztés a jogszabályi előírásoknak megfelel!
Petrás Judit s.k. jegyző



Kakas Gábor
Önkormányzati képviselő

Mohora
Táncsics Mihály út 3.
2698

Tárgy: Önálló képviselői előterjesztés, indítvány

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott önkormányzati képviselői jogkörömben eljárva, továbbá a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet 51. §-a alapján rendelet megalkotását, a hatályban lévő rendelet módosítását kezdeményezem.

Javasolt napirendi pont: a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 6/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Kakas Gábor önkormányzati képviselő

A tárggyal kapcsolatos előzmények, tapasztalatok:

Több testületi ülésen, folyamatosan azt tapasztalom, hogy az egyeztetett feladatok, megállapodások nem vagy nem a megbeszélrt időben kerülnek végrehajtásra. A helyzet tiszta, egyértelmű megítélését nehezíti, hogy ezen megállapodásokról nincs vezetve egy olyan nyilvántartás, amiből mindenki egyértelműen láthatja, hogy az egyes feladatokat mikor, milyen tartalommal rögzítettük, ki a felelőse és mi volt az eredetileg tervezett határidő a végrehajtására.

Az előterjesztés tárgya, tényállása:

A fenti probléma feloldására javaslom, hogy módosítsuk a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 27.) önkormányzati rendeletét oly módon, hogy:

- rögzítsük benne, hogy a testületi üléseken egyeztetett és elfogadott feladatokról készüljön egy minden képviselő-, a polgármester- és a jegyző számára is egyformán elérhető elektronikus nyilvántartás,
- ebben a nyilvántartásban vezessük a testületi üléseken született megállapodásokat, feladatokat, és azok aktuális állapotát,
- a soros testületi ülések állandó napirendi pontjai közé kerüljön felvételre ezen nyilvántartás közös áttekintése, és a feladatok felelőseinek beszámoltatása,
- a nyilvántartás létrehozásáért és a hozzáférések kezelésért a mindenkori jegyző a felelős.

A tervezett döntés anyagi kihatásai:

Javaslatomnak közvetlen gazdasági, pénzügyi hatása nincs.

Az előterjesztés tárgyát megalapozó jogszabály, a testület döntési hatáskörére vonatkozó jogszabályi utalás:

Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pont.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az írásbeli előterjesztés megtárgyalására és a rendelet megalkotására!

Kelt: Mohora, 2023. augusztus 21.



Kakas Gábor
önkormányzati képviselő



**Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől**

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.
Telefon: +36-35-549-022, E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet megalkotása érdekében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a szerinti indokolást az alábbiak szerint terjesztem elő:

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról megalkotta a 6/2015. (V. 27.) önkormányzati rendeletet.

Kakas Gábor Mohora Község Önkormányzatának alpolgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott önkormányzati képviselői jogkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet (önkormányzat rendelet) módosítását kezdeményezte.

Az önálló képviselői előterjesztés, indítvány alapján az önkormányzati rendeletben rögzítésre kerül, hogy a testületi üléseken egyeztetett és elfogadott feladatokról készül egy minden képviselő-, a polgármester- és a jegyző számára is egyformán elérhető elektronikus nyilvántartás. A nyilvántartásban vezetésre kerül a testületi üléseken született megállapodások, feladatok és azok aktuális állapota. A soros testületi ülések állandó napirendi pontjai közé kerül felvételre a nyilvántartás közös áttekintése, és a feladatok felelőseinek beszámoltatása. A nyilvántartás létrehozásáért és a hozzáférések kezeléséért a mindenkorai jegyző a felelős.

A fentieknek megfelelően a közös önkormányzati hivatal által elkészítésre került az önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet-tervezet.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet megalkotására!

Keltezés helye, ideje: Cserhátsurány, 2023. augusztus 21.


Petrás Judit
Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző



Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

**a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (V. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében, eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Módosító rendelkezések

1. §

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015 (V.27.) önkormányzati rendelet 8. alcíme a következő 38/A. §-sal egészül ki:

„38/A. §

(1) A képviselő-testület ülésein – az elfogadott napirendi ponton kívül – felvetődő, a képviselő-testület által megfogalmazott, végrehajtást és intézkedést igénylő önkormányzati feladatokról elektronikus nyilvántartást kell vezetni.

(2) Az elektronikus nyilvántartást a polgármester, az önkormányzati képviselő és a jegyző számára elérhetővé kell tenni.

(3) Az elektronikus nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

1. a feladat sorszáma
2. a feladat meghatározása
3. a feladat meghatározásának dátuma
4. a feladat végrehajtásáért felelős személy
5. a feladat végrehajtására megállapított határidő

(4) A képviselő-testület rendes ülésének állandó napirendi pontja a polgármester által előterjesztett beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.

(5) a (4) bekezdésében meghatározott napirendi pont tárgyalása során az elektronikus nyilvántartásban meghatározott, az egyes feladatok végrehajtásáért felelős személy beszámolási kötelezettséggel tartozik az általa megvalósított végrehajtási intézkedésekről.

(6) Az elektronikus nyilvántartás vezetésért a jegyző a felelős.”

2. Záró rendelkezések

2. §

Ez a rendelet 2023. augusztus 26-án lép hatályba.

Gulyás Géza
polgármester

Petrás Judit
jegyző

TERVEZET